

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Zvýšení traťové rychlosti v úseku Kuřim - Tišnov

Název PS,SO : žst. Kuřim, zavěšení kabelu 6 kV - projekt
Projektant, firma : Sudop Brno-Gajda J.

Zařídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)
821 21

majitel HIM:

SŽDC

0

Cú 2015

Číslo stavby

Cena za objekt [Kč]

Číslo PS,SO

SO 05-01-05

Datum zpracování :

změna 2.10.2016

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
	1	2	3	4,000	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15
Díl: 1	1	Základy TV									SD			
	74A100	Úprava kabelů u základu TV	kus	3,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	Položka obsahuje cenu materiálů podle TKP a ruční výkop v průměrné hloubce 80cm a šíři 50cm v zemině 4, pažení, příp. čerpání vody, demolici zpevněných ploch před úpravou, včetně ověření kabelové trasy.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz. Stavební tabulka
	74A200	Hloubený základ TV vč. geodet. bodu, vytyčení a sondy, zem 2-4	m3	23,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	Položka obsahuje cenu betonu podle TKP a montáž výkopu v zemině 2-4, pažení, bednění, betonáže, montáže svorníkového koše, montáž základní technologické výztuže, montáž kovaných svorníků nebo provedení dutiny pro upevnění stožáru TV. Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz výkaz výměr základů a stožárů
	74A500	Výztuž pro základ TV - jednoduchá	kus	6,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	Položka obsahuje cenu materiálů za železnou výztuž základu TV.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz výkaz výměr základů a stožárů
	74A510	Svorník kotevní kovaný pro základ TV vč. povrch. úpravy dle TKP	kus	18,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	Položka obsahuje cenu materiálů kovaného svorníku pro základ TV.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz výkaz výměr základů a stožárů
	74A520	Svorníkový koš pro základ TV	kus	1,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	Položka obsahuje cenu materiálů svorníkového koše pro základ TV.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz výkaz výměr základů a stožárů
	74A110	Odvoz zeminy z výkopku základu TV do vzdálenosti 1 km	m3	23,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	Položka obsahuje všechny náklady na odvoz do 1 km vč.naložení, přeložení a uložení na skládku a k tomu potřebných vozidel a mechanismů. (Neobsahuje poplatek za uložení na skládku).Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz výkaz výměr základů a stožárů
	74A120	Odvoz zeminy z výkopku základu TV za každý další km	m3 x km	460,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	Položka obsahuje všechny náklady na odvoz zeminy nad 1 km vč. přeložení a uložení na skládku a k tomu potřebných vozidel a mechanismů. (Neobsahuje poplatek za uložení na skládku).Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz výkaz výměr základů a stožárů
	74L100	Tažné hnací vozidlo k pracovním soupravám (pro základy - montáž)	hod	23,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	Položka obsahuje veškeré výkony tažného hnacího vozidla pro posun montážní techniky v kolejišti.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz výkaz výměr základů a stožárů
S	Celkem za 1	Základy TV								0,00				
Díl: 2	2	Stožáry TV									SD			

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Zvýšení traťové rychlosti v úseku Kuřim - Tišnov

Název PS,SO : žst. Kuřim, zavěšení kabelu 6 kV - projekt
Projektant, firma : Sudop Brno-Gajda J.

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

821 21

majitel HIM:

SŽDC

0

Cú 2015

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

Datum zpracování :

S0 05-01-05

změna 2.10.2016

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
1	2	3	4,000	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	
9	74BG20	Stožár TV - typ (TS,TSI 245) od 10m - do 14m vč. uzavíracího nář.	kus	1,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	Položka obsahuje průměrnou cenu materiálu stožáru typového provedení, protikorozní ošetření stožáru podle TKP, dopravné a jeho montáž mechanismem a konečnou regulaci po jeho zatížení.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz výkaz výměr základů a stožárů
10	74BU30	Stožár TV - typ (BP 11m) vč. podlití	kus	1,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	Položka obsahuje průměrnou cenu materiálu stožáru typového provedení, protikorozní ošetření stožáru podle TKP, dopravné a jeho montáž mechanismem a konečnou regulaci po jeho zatížení.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz výkaz výměr základů a stožárů
11	74BU40	Stožár TV - typ (BP 12,5m) vč. podlití	kus	1,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	Položka obsahuje průměrnou cenu materiálu stožáru typového provedení, protikorozní ošetření stožáru podle TKP, dopravné a jeho montáž mechanismem a konečnou regulaci po jeho zatížení.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz výkaz výměr základů a stožárů
12	74BX00	Břevno typ 23 L	m	44,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	Položka obsahuje materiál břevna typového provedení a protikorozní ošetření podle TKP, dopravné a jeho montáž mechanismem.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz výkaz výměr základů a stožárů
13	74BX40	Přípevnění břevna 23,34 s ukončením C na BP	kus	1,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	Položka obsahuje materiál konstrukce typového provedení a protikorozní ošetření podle TKP, dopravné a jeho montáž a konečná regulace mechanismem.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz výkaz výměr základů a stožárů
14	74BX50	Kluzné uložení břevna 23,34 na BP stožáru	kus	1,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	Položka obsahuje materiál konstrukce typového provedení a protikorozní ošetření podle TKP, dopravné a jeho montáž a konečná regulace mechanismem.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz výkaz výměr základů a stožárů
15	74BX60	Přípevnění závěsu břevna 23,34 na 1T	kus	2,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	Položka obsahuje materiál konstrukce typového provedení a protikorozní ošetření podle TKP, dopravné a jeho montáž a konečná regulace mechanismem.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz výkaz výměr základů a stožárů
16	74BY10	Příplatek za montáž bran nad stávajícím TV	kus	2,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	Položka obsahuje materiál konstrukce typového provedení a protikorozní ošetření podle TKP, dopravné a jeho montáž a konečná regulace mechanismem.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz výkaz výměr základů a stožárů
													Položka obsahuje příplatek za montáž bran nad stávajícím TV včetně použitých mechanismů. Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Zvýšení traťové rychlosti v úseku Kuřim - Tišnov

Název PS,SO : žst. Kuřim, zavěšení kabelu 6 kV - projekt
Projektant, firma : Sudop Brno-Gajda J.

Zařídění
objektu : 821 21
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Číslo stavby

Cena za objekt [Kč]

Číslo PS,SO

SO 05-01-05

Datum zpracování :

změna 2.10.2016

CÚ 2015

Poř. číslo číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
	1	2	3	4,000	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15
17	74L110	Tažné hnací vozidlo k pracovním soupravám (pro stožáry a brány - mont	hod	6,067		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	Položka obsahuje veškeré výkony tažného hnacího vozidla pro posun montážní techniky v kolejišti.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	
S	Celkem za 2	Stožáry TV				0,000		0,00		0,00				
Díl: 18	3	Vodiče TV									SD			
	74C010	Ocelové konstrukce nestandardní	kg	210,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz soupis sestavení zavěšení kabelu 6 kV, polohový plán
19	74C78A	Přípevnění 1 krytu na stož. P, T, BP	kus	2,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	Položka obsahuje všechny náklady na materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz soupis sestavení zavěšení kabelu 6 kV, polohový plán
20	74C78B	Přípevnění 2 krytů na stož. P, T, BP	kus	1,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi s použitím mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz soupis sestavení zavěšení kabelu 6 kV, polohový plán
21	74C980	Výstražné tabulky na stožáru T, P, BP, DS	kus	3,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi s použitím mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz soupis sestavení zavěšení kabelu 6 kV, polohový plán
22	74C981	Číslování stožárů a pohonů odpojovačů 1 - 3 znaky	kus	3,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz soupis sestavení zavěšení kabelu 6 kV, polohový plán
S	Celkem za 3	Vodiče TV				0,000		0,00		0,00				
Díl: 23	4	Nátěry									SD			
	74N200	Bezpečnostní černožluté pruhy na podpěře TV	kus	3,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	Položka obsahuje cenu za nátěr a materiál - barva, ředidlo, nátěr dle TKP.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz. polohový plán, stavební tabulka
24						0,000		0,00		0,00				
S	Celkem za 4	Nátěry								0,00				
Díl: 5		Různé									SD			

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Zvýšení tratové rychlosti v úseku Kuřim - Tišnov

Název PS,SO : žst. Kuřim, zavěšení kabelu 6 kV - projekt
Projektant, firma : Sudop Brno-Gajda J.

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

821 21

majitel HIM:

SŽDC

0

Cú 2015

Číslo stavby

Cena za objekt [Kč]

Číslo PS,SO

SO 05-01-05

Datum zpracování :

změna 2.10.2016

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
	1	2	3	4,000	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15
25	74R000	Kontrolní zaměření základu TV	kus	3,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	Položka obsahuje kontrolní geodetické zaměření základu TV po realizaci - nivelační bod, podklad pro dokumentaci skutečného provedení.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz. polohový plán, stavební tabulka
26	74R001	Vytýčení výšky TK projektované koleje	bod	3,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	Položka obsahuje činnost geodeta pro výstavbu TV.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz. polohový plán, stavební tabulka
S	Celkem za 5	Různé				0,000 0,000		0,00 0,00		0,00 0,00				
Díl: 6	27	6 74Z600	Závěsný kabel 6 kV na stož. TV Přípevnění kabelu 6kV na břevno nosné brány	kus	82,000	0,000		0,00		0,00	SD P	SŽDC	Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz soupis sestavení zavěšení kabelu 6 kV, polohový plán
28	74Z601	Přípevnění lišty s příchytkou pro 1-2 kabely 6kV na stožár TV	kus	12,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz soupis sestavení zavěšení kabelu 6 kV, polohový plán
29	74Z603	Přípevnění konzoly stranového závěsu pro kabel 6kV na stožár TV	kus	18,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz soupis sestavení zavěšení kabelu 6 kV, polohový plán
30	74Z604	Přípevnění konzoly a vyvěšení pro svislý závěs kabelu 6kV na stožár TV	kus	14,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz soupis sestavení zavěšení kabelu 6 kV, polohový plán
31	74Z610	Pevné kotvení lana pro kabel 6kV na stož. BP - přední	kus	5,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz soupis sestavení zavěšení kabelu 6 kV, polohový plán
32	74Z611	Pevné kotvení lana pro kabel 22kV na stož. BP - oboustranné	kus	1,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz soupis sestavení zavěšení kabelu 6 kV, polohový plán
33	74Z612	Pevné kotevní lana pro kabel 6kV na stož. BP s 1-2 třmeny	kus	2,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz soupis sestavení zavěšení kabelu 6 kV, polohový plán

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Zvýšení traťové rychlosti v úseku Kuřim - Tišnov

Název PS,SO : žst. Kuřim, zavěšení kabelu 6 kV - projekt
Projektant, firma : Sudop Brno-Gajda J.

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)
821 21

majitel HIM:

SŽDC

0

Cú 2015

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

Datum zpracování : SO 05-01-05
změna 2.10.2016

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
1	2	3	4,000	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	
34	74Z614	Upevnění konzoly stranové pro kabel 6kV - přeponka u kotvení	kus	20,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz soupis sestavení zavěšení kabelu 6 kV, polohový plán
35	74Z615	Pevné kotvení kabelového převěsu pro kabel 6kV na stož. BP	kus	2,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz soupis sestavení zavěšení kabelu 6 kV, polohový plán
36	74Z630	Tažení montážního lanka do Ø12mm pro závěsný kabel 6kV	m	45,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz soupis sestavení zavěšení kabelu 6 kV, polohový plán
37	74Z631	Tažení závěsného kabelu 6kV do 3x70mm na trati a ve stanici	m	1785,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	Položka obsahuje všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými doplňujícími součástmi.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz soupis sestavení zavěšení kabelu 6 kV, polohový plán
38	74Z632	Výšková regulace závěsného kabelu 6kV do 3x70mm	m	1785,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	Položka obsahuje všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými doplňujícími součástmi.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz soupis sestavení zavěšení kabelu 6 kV, polohový plán
39	74Z633	Křížení závěsného kabelu 6kV s trati	m	45,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	Položka obsahuje všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz soupis sestavení zavěšení kabelu 6 kV, polohový plán
40	74Z634	Zavěšení a sundání pomocných kladek pro závěsný kabel 6kV	kus	33,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	Položka obsahuje všechny náklady na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz soupis sestavení zavěšení kabelu 6 kV, polohový plán
41	74Z635	Zavěšení závěsného kabelu 6kV do svorek nosných	kus	33,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz soupis sestavení zavěšení kabelu 6 kV, polohový plán
42	74Z636	Zavěšení závěsného kabelu 6kV do svorek kotevních	kus	10,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	Položka obsahuje všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	viz soupis sestavení zavěšení kabelu 6 kV, polohový plán

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Zvýšení traťové rychlosti v úseku Kuřim - Tišnov

Název PS,SO : žst. Kuřim, zavěšení kabelu 6 kV - projekt
Projektant, firma : Sudop Brno-Gajda J.

Zařídění
objektu : 821 21
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

SO 05-01-05

Datum zpracování :

změna 2.10.2016

CÚ 2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
	1	2	3	4,000	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15
43	74L140	Tažné hnací vozidlo k pracovním soupravám (pro ZOK a závěsný vn kab	hod	77,840		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC	Položka obsahuje cenu za netypové kolejové mechanismy pro tažení závěsného kabelu na stožárech TV.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	
S	Celkem za 6	Závěsný kabel 6 kV na stož. TV				0,000 0,000		0,00 0,00		0,00 0,00				
Díl: 44	74H001	HZS Nespecifikované práce a úpravy stávajícího zařízení na TV	hod	25,000		0,000		0,00		0,00	SD P	SŽDC	Položka obsahuje hodinovou sazbu za výkon práce.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	
S	Celkem za 7	HZS				0,000 0,000		0,00 0,00		0,00 0,00				
Díl: 45	74M110	Revize, zkoušky, měření a technická pomoc Technická kontrola TV	hod	8,000		0,000		0,00		0,00	SD P	SŽDC	Položka obsahuje cenu měření a kontrolu parametrů trolejvých vedení a trakčních zařízení podle požadavku ČSN, jejich vyhodnocení včetně nájmu mechanismu a měřících zařízení.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	
46	74M300	Revizní zpráva	hod	8,000		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC		
47	74M400	Výkon jednotek správce TV mimo výkonů investora	hod	8,909		0,000		0,00		0,00	P	SŽDC		
S	Celkem za 8	Revize, zkoušky, měření a technická pomoc				0,000 0,000		0,00 0,00		0,00 0,00				
Díl: 48	170504-O	Poplatky za skládky Výkopová zemina-odkop	t	41,400		0,000		0,00		0,00	SD P	SŽDC	Položka obsahuje cenu měření a kontrolu parametrů trolejvých vedení a trakčních zařízení podle požadavku ČSN, jejich vyhodnocení včetně nájmu mechanismu a měřících zařízení.Cena položky je vč. Ostatních rozpočtových nákladů	
S	Celkem za 9	Poplatky za skládky				0,000 0,000		0,00 0,00		0,00 0,00				