

FORMULÁŘ 5
SOUPIS PRACÍ

 Název stavby : **Zvýšení traťové rychlosti v úseku Kuřim - Tišnov**

 Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV) 821 21 2 3

 Název PS,SO : **Most v km 19,319**

 Projektant, firma : **Ing. Jan Balas, SUDOP BRNO spol. s r.o.**

majitel HIM:

SŽDC
0

CÚ 201

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

SO 05-19-04

 Datum zpracování : **změna 2.10.2016**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku		
							dodávky		montáže				
							jednotková	celkem	jednotková	celkem			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	
Díl: 1	00 02950R	VŠEOBECNÉ PRÁCE A POLOŽKY OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONSTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY	HOD	24,000		0,000		0,00			0,00		SD P
						0,000		0,00			0,00		
S	Celkem za 00	VŠEOBECNÉ PRÁCE A POLOŽKY				0,000		0,00			0,00		
Díl: 2	1 11120	ZEMNÍ PRÁCE ODSTRANĚNÍ KŘOVIN	M2	177,500		0,000		0,00			0,00		SD P
3	11514	ČERPÁNÍ VODY DO 4000 L/MIN	HOD	120,000		0,000		0,00			0,00		P
4	11527R	PŘEV VOD NA POVRCHU POTR DN 1200	M	35,000		0,000		0,00			0,00		P
5	12573	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	333,000		0,000		0,00			0,00		P
6	13173B	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA	M3KM	6 660,000		0,000		0,00			0,00		P
7	13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	333,000		0,000		0,00			0,00		P
8	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	281,600		0,000		0,00			0,00		P
9	17280	ZŘÍZENÍ TĚSNĚNÍ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	3,000		0,000		0,00			0,00		P
10	18225	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,50M	M2	22,600		0,000		0,00			0,00		P
11	18245	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU ZATRAVŇOVACÍ TEXTILÍ (ROHOŽÍ)	M2	75,000		0,000		0,00			0,00		P
						0,000		0,00			0,00		
S	Celkem za 1	ZEMNÍ PRÁCE				0,000		0,00			0,00		
Díl: 3	2 21263	ZÁKLÁDÁNÍ TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM	M	40,000		0,000		0,00			0,00		SD P
13	23317	ŠTĚTOVÉ STĚNY NAsAZENÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ TRVALÉ (HMOTNOST)	T	7,720		0,000		0,00			0,00		P
14	237171	VYTAŽENÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ (HMOTNOST)	T	7,720		0,000		0,00			0,00		P
15	261612	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ VI NA POVRCHU D DO 16MM	M	192,000		0,000		0,00			0,00		P
16	261613	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ VI NA POVRCHU D DO 25MM	M	93,630		0,000		0,00			0,00		P
17	289325	STŘÍKANÝ ŽELEZOBETON DO C30/37	M3	12,800		0,000		0,00			0,00		P
18	289366	VÝZTUŽ STŘÍKANÉHO BETONU Z KARI SÍTÍ	T	1,800		0,000		0,00			0,00		P
						0,000		0,00			0,00		
S	Celkem za 2	ZÁKLÁDÁNÍ				0,000		0,00			0,00		
Díl: 4	3 317325	SVISLÉ A KOMPLETNÍ KONSTRUKCE ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	32,000		0,000		0,00			0,00		SD P
20	317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505	T	3,060		0,000		0,00			0,00		P
						0,000		0,00			0,00		
S	Celkem za 3	SVISLÉ A KOMPLETNÍ KONSTRUKCE				0,000		0,00			0,00		

FORMULÁŘ 5
SOUPIS PRACÍ

 Název stavby : **Zvýšení traťové rychlosti v úseku Kuřim - Tišnov**

 Zatřídění objektu : 821 21 2 3
(JKSO, JKPOV)

 Název PS,SO : **Most v km 19,319**

 Projektant, firma : **Ing. Jan Balas, SUDOP BRNO spol. s r.o.**

majitel HIM:

SŽDC
0

CÚ 201

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

SO 05-19-04

 Datum zpracování : **změna 2.10.2016**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku
							dodávky		montáže		
							jednotková	celkem	jednotková	celkem	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
Díl: 21	4	VODOROVNÉ KONSTRUKCE DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	13,500		0,000 0,000		0,00 0,00		0,00 0,00	SD P
S	Celkem za 4	VODOROVNÉ KONSTRUKCE				0,000		0,00		0,00	
Díl: 21	6	ÚPRAVA POVRCHŮ REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM	M2	103,000		0,000		0,00		0,00	SD P
22	626122	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU DVOUVRST TL 50MM	M2	309,000		0,000		0,00		0,00	P
23	62631	SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM	M2	206,000		0,000		0,00		0,00	P
24	62641	SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM	M2	412,000		0,000		0,00		0,00	P
25	62641R	SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU - HYDROFOBNI NÁTĚR	M2	30,000		0,000		0,00		0,00	P
26	62661	INJEKTÁŽ TRHLIN UZÁVÍRACÍ	M	50,000		0,000		0,00		0,00	P
S	Celkem za 6	ÚPRAVA POVRCHŮ				0,000		0,00		0,00	
Díl: 27	7	PŘIDRUŽENÁ STAVEBNÍ VÝROBA IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY	M2	12,000		0,000		0,00		0,00	SD P
28	711112	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	355,200		0,000		0,00		0,00	P
29	71150	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU	M2	55,200		0,000		0,00		0,00	P
30	711509	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ	M2	355,200		0,000		0,00		0,00	P
S	Celkem za 7	PŘIDRUŽENÁ STAVEBNÍ VÝROBA				0,000		0,00		0,00	
Díl: 31	9	OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	70,000		0,000		0,00		0,00	SD P
32	9112A3	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	32,500		0,000		0,00		0,00	P
33	91355	EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00	P
34	931184	VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 40MM	M2	24,000		0,000		0,00		0,00	P
35	931334	TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM PRŮŘEZU DO 400MM2	M	34,000		0,000		0,00		0,00	P
36	938542	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 BARŮ	M2	412,000		0,000		0,00		0,00	P
37	966168	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM	M3	19,500		0,000		0,00		0,00	P
38	97817	ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE	M2	75,000		0,000		0,00		0,00	P
S	Celkem za 9	OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE				0,000		0,00		0,00	
Díl: 39	990	Poplatky za skládky BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ	T	48,750		0,000		0,00		0,00	SD P
40	170405	ŽELEZNÝ ŠROT	T	1,430		0,000		0,00		0,00	P
41	170504	VÝKOPOVÁ ZEMINA	T	632,700		0,000		0,00		0,00	P
42	020103	SMÝCENÉ STROMY A KEŘE	M3	177,500		0,000		0,00		0,00	P

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Zvýšení traťové rychlosti v úseku Kuřim - Tišnov**

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV) 821 21 2 3

Název PS,SO : **Most v km 19,319**

Projektant, firma : **Ing. Jan Balas, SUDOP BRNO spol. s r.o.**

majitel HIM:

SŽDC

0

CÚ 201

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

SO 05-19-04

Datum zpracování : **změna 2.10.2016**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A					typ řádku
							dodávky		montáže			
							jednotková	celkem	jednotková	celkem		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12
S	Celkem za 990	Poplatky za skládky				0,000		0,00		0,00		

kód datové základny
13

R

OTSKP_SPK13
OTSKP_SPK13
R
OTSKP_SPK13
OTSKP_SPK13
OTSKP_SPK13
OTSKP_SPK13

OTSKP_SPK13
OTSKP_SPK13
OTSKP_SPK13

OTSKP_SPK13
OTSKP_SPK13
OTSKP_SPK13
OTSKP_SPK13
OTSKP_SPK13
R
OTSKP_SPK13

OTSKP_SPK13
OTSKP_SPK13

kód datové základny
13

OTSKP_SPK13

OTSKP_SPK13
OTSKP_SPK13
OTSKP_SPK13
OTSKP_SPK13
R
OTSKP_SPK13

OTSKP_SPK13
OTSKP_SPK13
OTSKP_SPK13

OTSKP_SPK13

OTSKP_SPK13
OTSKP_SPK13
OTSKP_SPK13
OTSKP_SPK13
OTSKP_SPK13
OTSKP_SPK13

OTSKP_SPK13
OTSKP_SPK13

SŽDC
SŽDC
SŽDC
SŽDC

kód datové základny
13