

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby :  
Zvýšení traťové rychlosti v úseku Kuřim-Tišnov

Zatřídění objektu :  
(JKSO, JKPOV)

824 31

Název PS,SO :  
Projektant, firma :  
Žst. Kuřim, železniční svršek  
Ing. Vala, SUDOP BRNO spol. s r.o.

majitel HIM: SŽDC

CÚ 2014

Cena za objekt [Kč]

0

Číslo stavby

Číslo PS,SO

Datum zpracování :  
SO 05-17-01  
změna k datu 21.9.2016

| Poř. číslo pol. | Číslo položky | Název položky   | měrná jednotka | množství   | jednotková hmotnost | Celková hmotnost | C E N A    |        | typ řádku | kód datové zakázky | Technická specifikace | Výkaz výměr |  |        |
|-----------------|---------------|---|----------------|------------|---------------------|------------------|------------|--------|-----------|--------------------|-----------------------|-------------|--|--------|
|                 |               |   |                |            |                     |                  | dodávky    |        |           |                    |                       |             | montáže  |        |
|                 |               |   |                |            |                     |                  | jednotková | celkem |           |                    |                       |             | jednotková   | celkem |
|                 | 1             | 2   | 3              | 4          | 5                   | 6                | 7          | 8      | 9         | 10                 | 12                    | 13          | 14   | 15     |
| Díl: 1          | 1             | Ostatní požadavky   |                |            |                     |                  |            |        |           |                    | SD                    |             |  |        |
|                 | 02940         | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE (neocěňuje se)  | KČ             | 13 500.000 |                     | 0.000            |            | 0.00   |           | 0.00               | P                     | OTSKP_SPK1  | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi                                     |        |
|                 | 029611        | OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR   | HOD            | 200.000    |                     | 0.000            |            | 0.00   |           | 0.00               | P                     | OTSKP_SPK1  | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorem                                      |        |
|                 | 0297R-sbk1    | KONTROLA GPK MĚŘICÍM VOZEM  | KM             | 4.050      |                     | 0.000            |            | 0.00   |           | 0.00               | P                     | R           | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorem                                      |        |
|                 | 02971         | OSTAT POŽADAVKY - GEOT MONIT NA POVRCHU   | HOD            | 21.000     |                     | 0.000            |            | 0.00   |           | 0.00               | P                     | OTSKP_SPK1  | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorem                                      |        |
| S               | Celkem za 1   | Ostatní požadavky   |                |            |                     | 0.000            |            | 0.00   |           | 0.00               |                       |             |  |        |
| Díl: 5          | 5             | Komunikace  |                |            |                     |                  |            |        |           |                    | SD                    |             |  |        |
|                 | 512550        | KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK)   | M3             | 16 724.710 |                     | 0.000            |            | 0.00   |           | 0.00               | P                     | OTSKP_ZS13  | 1. Položka obsahuje: – dodávku a osazení panelů viz. přílohy soupisu prací (odečteny stezky)             |        |
|                 | 513550        | KOLEJOVÉ LOŽE - DOPLNĚNÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK)  | M3             | 32.000     |                     | 0.000            |            | 0.00   |           | 0.00               | P                     | OTSKP_ZS13  | 1. Položka obsahuje: – dodávku a osazení panelů 17,943-17,815 0.25m3/m´                                  |        |
|                 | 52A141        | Kolej 49 E1 regenerovaná, rozd. "c", bezстыková, pr. bet. podkladnicový užitý, up. tuhé                       | m              | 711.243    |                     | 0.000            |            | 0.00   |           | 0.00               | P                     | OTSKP_ZS13  | 1. Položka obsahuje: – dodávku, sestavení, montáž a uložení viz. přílohy soupisu prací                   |        |
|                 | 523372        | Kolej 60 E2, rozd. "u", bezстыková, pr. bet. výhybkový krátký, up. pružné                                     | m              | 63.808     |                     | 0.000            |            | 0.00   |           | 0.00               | P                     | OTSKP_ZS13  | 1. Položka obsahuje: viz. přílohy soupisu prací  |        |
|                 | 523392        | Kolej 60 E2, rozd. "u", bezстыková, pr. bet. výhybkový dlouhý, up. pružné                                     | m              | 76.800     |                     | 0.000            |            | 0.00   |           | 0.00               | P                     | OTSKP_ZS13  | 1. Položka obsahuje: viz. přílohy soupisu prací  |        |
|                 | 524352        | Kolej 60 E2 dlouhé pasy, rozd. "u", bezстыková, pr. bet. bezpodkladnicový, up. pružné                         | m              | 2 381.908  |                     | 0.000            |            | 0.00   |           | 0.00               | P                     | OTSKP_ZS13  | 1. Položka obsahuje: viz. přílohy soupisu prací  |        |
|                 | 524352R-sbk1  | Kolej 60 E2 dlouhé pasy, rozd. "u", bezстыková, pr. bet. BV08 bezpodkladnicový, up. pružné - zkušební úsek    | m              | 28.481     |                     | 0.000            |            | 0.00   |           | 0.00               | P                     | OTSKP_ZS13  | 1. Položka obsahuje: – dodávku, sestavení, montáž a uložení mezi výh. č. 11 a 12                         |        |
|                 | 528392        | KOLEJ 49 E1, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. VÝHYBKOVÝ DLOUHÝ, UP. PRUŽNÉ                                     | M              | 21.600     |                     | 0.000            |            | 0.00   |           | 0.00               | P                     | OTSKP_ZS13  | 1. Položka obsahuje: viz. přílohy soupisu prací  |        |
|                 | 528372        | KOLEJ 49 E1, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. VÝHYBKOVÝ KRÁTKÝ, UP. PRUŽNÉ                                     | M              | 41.018     |                     | 0.000            |            | 0.00   |           | 0.00               | P                     | OTSKP_ZS13  | 1. Položka obsahuje: viz. přílohy soupisu prací  |        |
|                 | 529352        | KOLEJ 49 E1 DLOUHÉ PASY, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. BEZPODKLADNICOVÝ, UP. PRUŽNÉ                         | M              | 2 367.041  |                     | 0.000            |            | 0.00   |           | 0.00               | P                     | OTSKP_ZS13  | 1. Položka obsahuje: – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány – viz. přílohy soupisu prací |        |
|                 | 549 331       | ZŘÍZENÍ BEZSTYKOVÉ KOLEJE NA STÁVAJÍCÍCH ÚSECÍCH V KOLEJI   | M              | 128.000    |                     | 0.000            |            | 0.00   |           | 0.00               | P                     | OTSKP_ZS13  | 1. Položka obsahuje: viz. přílohy soupisu prací  |        |
|                 | 541 521       | PODÉLNÝ POSUN BETONOVÉHO PRAŽCE V OSE KOLEJE  | KUS            | 4.000      |                     | 0.000            |            | 0.00   |           | 0.00               | P                     | OTSKP_ZS13  | 1. Položka obsahuje: úprava v napojení na stáv. stav   |        |
|                 | 544 311       | IZOLOVANÝ STYK LEPENÝ STANDARDNÍ DÉLKY (3,4-8,0 M), TEPELNĚ OPRACOVANÝ, TVARU 60 E2 NEBO R 65                 | KUS            | 30.000     |                     | 0.000            |            | 0.00   |           | 0.00               | P                     | OTSKP_ZS13  | 1. Položka obsahuje: – dodání a zabudování LiSu požadované délky – viz. kolejový plán                    |        |
|                 | 544312        | IZOLOVANÝ STYK LEPENÝ STANDARDNÍ DÉLKY (3,4-8,0 M), TEPELNĚ OPRACOVANÝ, TVARU 49 E1                           | KUS            | 16.000     |                     | 0.000            |            | 0.00   |           | 0.00               | P                     | OTSKP_ZS13  | 1. Položka obsahuje: – dodání a zabudování LiSu požadované viz. kolejový plán                            |        |
|                 | 544411        | IZOLOVANÝ STYK LEPENÝ DÉLKY VĚTŠÍ NEŽ STANDARDNÍ (PŘES 8,0 M), TEPELNĚ OPRACOVANÝ, TVARU 60 E2 NEBO R 65      | KUS            | 8.000      |                     | 0.000            |            | 0.00   |           | 0.00               | P                     | OTSKP_ZS13  | 1. Položka obsahuje: – dodání a zabudování LiSu požadované viz. kolejový plán                            |        |
|                 | 545122        | SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 49 E1, T SPOJITĚ   | KUS            | 202.000    |                     | 0.000            |            | 0.00   |           | 0.00               | P                     | OTSKP_ZS13  | (Jednotlivým svarem se rozumí počet viz. přílohy soupisu prací   |        |
|                 | 545112        | Svar kolejnic (stejného tvaru) 60 E2, R 65 spojitě  | kus            | 312.000    |                     | 0.000            |            | 0.00   |           | 0.00               | P                     | OTSKP_ZS13  | (Jednotlivým svarem se rozumí počet viz. přílohy soupisu prací   |        |
|                 | 545210        | Svar přechodový (přechodová kolejnice) 49 E1/60 E2  | kus            | 10.000     |                     | 0.000            |            | 0.00   |           | 0.00               | P                     | OTSKP_ZS13  | 1. Položka obsahuje: – úpravu koleje viz. kolejový plán  |        |
|                 | 5331B3        | J 60 1:11-300-komb, pr. bet., up. pružné  | kus            | 4.000      |                     | 0.000            |            | 0.00   |           | 0.00               | P                     | OTSKP_ZS13  | 1. Položka obsahuje: dle dokumentace   |        |
|                 | 5331B3        | J 60 1:11-300, pr. bet., up. pružné   | kus            | 1.000      |                     | 0.000            |            | 0.00   |           | 0.00               | P                     | OTSKP_ZS13  | 1. Položka obsahuje: dle dokumentace   |        |
|                 | 533 173       | J 49 1:9-300, pr. bet., up. pružné  | kus            | 4.000      |                     | 0.000            |            | 0.00   |           | 0.00               | P                     | OTSKP_ZS13  | 1. Položka obsahuje: dle dokumentace   |        |
|                 | 533273        | J 49 1:9-300, pr. bet., up. pružné  | kus            | 3.000      |                     | 0.000            |            | 0.00   |           | 0.00               | P                     | OTSKP_ZS13  | 1. Položka obsahuje: dle dokumentace   |        |
|                 | 5331C3        | J 60 1:12-500, pr. bet., up. pružné   | kus            | 4.000      |                     | 0.000            |            | 0.00   |           | 0.00               | P                     | OTSKP_ZS13  | 1. Položka obsahuje: dle dokumentace   |        |
|                 | 538133        | SDKS 60 1:11-300, 4,75 m, pr. bet., up. pružné  | kus            | 1.000      |                     | 0.000            |            | 0.00   |           | 0.00               | P                     | OTSKP_ZS13  | 1. Položka obsahuje: dle dokumentace   |        |
|                 | 539102        | Zvláštní vybavení výhybek, pražce žlabové, sestava 2 ks   | sada           | 13.000     |                     | 0.000            |            | 0.00   |           | 0.00               | P                     | OTSKP_ZS13  | 1. Položka obsahuje: dle dokumentace   |        |
|                 | 539211        | ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, LIS 60 E2 TEPELNĚ OPRACOVANÝ PŘÍMÝ   | KUS            | 6.000      |                     | 0.000            |            | 0.00   |           | 0.00               | P                     | OTSKP_ZS13  | (Položka je příplatkovou k položkám viz. schema izolace  |        |
|                 | 539212        | ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, LIS 60 E2 TEPELNĚ OPRACOVANÝ OHNUTÝ  | KUS            | 24.000     |                     | 0.000            |            | 0.00   |           | 0.00               | P                     | OTSKP_ZS13  | (Položka je příplatkovou k položkám viz. schema izolace  |        |
|                 | 539221        | ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, LIS 49 E1 TEPELNĚ OPRACOVANÝ PŘÍMÝ   | KUS            | 2.000      |                     | 0.000            |            | 0.00   |           | 0.00               | P                     | OTSKP_ZS13  | (Položka je příplatkovou k položkám viz. schema izolace  |        |
|                 | 539222        | ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, LIS 49 E1 TEPELNĚ OPRACOVANÝ OHNUTÝ  | KUS            | 4.000      |                     | 0.000            |            | 0.00   |           | 0.00               | P                     | OTSKP_ZS13  | (Položka je příplatkovou k položkám viz. schema izolace  |        |
|                 | 539407        | Zvláštní vybavení výhybek, válečkové stoličky nadzvedávací (bez rozlišení profilu kolejnic) pro tvar 1:9-300  | sada           | 7.000      |                     | 0.000            |            | 0.00   |           | 0.00               | P                     | OTSKP_ZS13  | 1. Položka obsahuje: všechny výhybky tvaru   |        |
|                 | 539409        | Zvláštní vybavení výhybek, válečkové stoličky nadzvedávací (bez rozlišení profilu kolejnic) pro tvar 1:11-300 | sada           | 5.000      |                     | 0.000            |            | 0.00   |           | 0.00               | P                     | OTSKP_ZS13  | 1. Položka obsahuje: všechny výhybky tvaru   |        |
|                 | 53940C        | Zvláštní vybavení výhybek, válečkové stoličky nadzvedávací (bez rozlišení profilu kolejnic) pro tvar 1:12-500 | sada           | 4.000      |                     | 0.000            |            | 0.00   |           | 0.00               | P                     | OTSKP_ZS13  | 1. Položka obsahuje: všechny výhybky tvaru   |        |
|                 | 539511        | ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, VÁLEČKOVÁ STOLIČKA DOTLAČOVACÍ   | KUS            | 4.000      |                     | 0.000            |            | 0.00   |           | 0.00               | P                     | OTSKP_ZS13  | 1. Položka obsahuje: všechny výhybky   |        |
|                 | 539540        | Zvláštní vybavení výhybek, čelistový závěr - součástí dodávky výhybek - !!!UCHAZEČ NEBUDE OCEŇOVAT!!!         | kus            | 16.000     |                     | 0.000            |            | 0.00   |           | 0.00               | P                     | OTSKP_ZS13  | 1. Položka obsahuje: všechny výhybky   |        |
|                 | 539551        | Zvláštní vybavení výhybek, prodloužení kluzné stoličky pro snímak polohy jazyků                               | pár            | 18.000     |                     | 0.000            |            | 0.00   |           | 0.00               | P                     | OTSKP_ZS13  | 1. Položka obsahuje: dle situace   |        |
|                 | 539710        | Zvláštní vybavení výhybek, příplatek za konstrukci a výrobu obloukové výhybky                                 | kus            | 1.000      |                     | 0.000            |            | 0.00   |           | 0.00               | P                     | OTSKP_ZS13  | 1. Položka obsahuje: dle situace   |        |

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby :  
Zvýšení traťové rychlosti v úseku Kuřim-Tišnov

Zatřídění objektu :  
(JKSO, JKPOV)

824 31

Název PS,SO :  
Projektant, firma :  
Žst. Kuřim, železniční svršek  
Ing. Vala, SUDOP BRNO spol. s r.o.

majitel HIM: SŽDC

CÚ 2014

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO  
Datum zpracování :  
SO 05-17-01  
změna k datu 21.9.2016

| Poř. číslo pol. | Číslo položky | Název položky  | měrná jednotka | množství    | jednotková hmotnost | Celková hmotnost | C E N A    |        |            |        | typ řádku | kód datové zakázky | Technická specifikace   | Výkaz výměr                                |    |
|-----------------|---------------|--|----------------|-------------|---------------------|------------------|------------|--------|------------|--------|-----------|--------------------|---|--|----|
|                 |               |  |                |             |                     |                  | dodávky    |        | montáže    |        |           |                    |   |  |    |
|                 |               |  |                |             |                     |                  | jednotková | celkem | jednotková | celkem |           |                    |   |  |    |
|                 | 1             | 2  | 3              | 4           | 5                   | 6                | 7          | 8      | 9          | 10     |           | 12                 | 13  | 14   | 15 |
| 41              | 539739-sbk1   | PŘÍPLATEK ZA TEPELNÉ OPRACOVÁNÍ A NADVÝŠENÍ SRDCEK STŘEDU DSK 60 1:11-300  | KUS            | 2.000       |                     | 0.000            |            | 0.00   |            | 0.00   | P         | R                  | 1. Položka obsahuje:  | dle požadavků správce                      |    |
| 43              | 549 102       | ŘEZÁNÍ KOLEJNIC VŠECH SOUSTAV PLAMENEM   | KUS            | 1 516.000   |                     | 0.000            |            | 0.00   |            | 0.00   | P         | OTSKP_SPK1         | Položka obsahuje veškeré práce a  | Koleje Slévárny po 0.50m                   |    |
| 45              | 549510        | ŘEZÁNÍ KOLEJNIC BEZ OHLEDU NA TVAR   | KUS            | 78.000      |                     | 0.000            |            | 0.00   |            | 0.00   | P         | OTSKP_ZS13         | 1. Položka obsahuje:  | viz. přílohy soupisu prací                 |    |
| 46              | 549111        | BROUŠENÍ KOLEJE A VÝHYBEK  | M              | 3 319.871   |                     | 0.000            |            | 0.00   |            | 0.00   | P         | OTSKP_ZS13         | 1. Položka obsahuje: – přípravné práce,   | hlavní koleje a výhybky v nich vložené     |    |
| 47              | 549210        | PRAŽCOVÁ KOTVA V NOVÉ ZŘÍZOVANÉ KOLEJI   | KUS            | 126.000     |                     | 0.000            |            | 0.00   |            | 0.00   | P         | OTSKP_ZS13         | 1. Položka obsahuje: – dodávku a montáž   | viz. přílohy soupisu prací a kolejový plán |    |
| S               | Celkem za 5   | Komunikace   |                |             |                     | 0.000            |            | 0.00   |            | 0.00   |           |                    |   |  |    |
| Díl:            | 75            | Slaboproud   |                |             |                     |                  |            |        |            |        | SD        |                    |   |  |    |
| 91              | 75C871        | Kolejová propojka výhybková - dodávka  | kus            | 51.000      |                     | 0.000            |            | 0.00   |            | 0.00   | P         | OTSKP_ZS13         | 1. Položka obsahuje:  |  |    |
| 92              | 75C877        | Kolejová propojka výhybková - montáž   | kus            | 51.000      |                     | 0.000            |            | 0.00   |            | 0.00   | P         | OTSKP_ZS13         | 1. Položka obsahuje:  |  |    |
| S               | Celkem za 75  | Slaboproud   |                |             |                     | 0.000            |            | 0.00   |            | 0.00   |           |                    |   |  |    |
| Díl:            | 9             | Ostatní práce  |                |             |                     |                  |            |        |            |        | SD        |                    |   |  |    |
| 48              | 925120        | DRAŽNÍ STEŽKY Z DRTI TL. PŘES 50 MM  | M2             | 9 517.800   |                     | 0.000            |            | 0.00   |            | 0.00   | P         | OTSKP_ZS13         | 1. Položka obsahuje: – kompletní provedení dle situace                                |  |    |
| 49              | 923911        | ZAJIŠŤOVACÍ ZNAČKA REFERENČNÍHO BODU   | KUS            | 78.000      |                     | 0.000            |            | 0.00   |            | 0.00   | P         | OTSKP_ZS13         | 1. Položka obsahuje: – geodetické zaměření dle situace                                |  |    |
| 50              | 921 930       | ANTIKOROZNÍ PROVEDENÍ UPEVŇOVADEL A JINÉHO DROBNÉHO KOLEJIVA   | M              | 12.000      |                     | 0.000            |            | 0.00   |            | 0.00   | P         | OTSKP_ZS13         | (Položka je příplatkovou jakožto materiál 4*3m  |  |    |
| 51              | 923121        | HEKTOMETROVNÍK   | KUS            | 9.000       |                     | 0.000            |            | 0.00   |            | 0.00   | P         | OTSKP_ZS13         | 1. Položka obsahuje: – dodávku a osazení dle situace                                  |  |    |
| 52              | 923132        | NÁMEZNIK Z UŽITÉHO MATERIÁLU   | KUS            | 14.000      |                     | 0.000            |            | 0.00   |            | 0.00   | P         | OTSKP_ZS13         | 1. Položka obsahuje: – dodávku a osazení dle situace                                  |  |    |
| 53              | 923311        | PŘEDVĚSTNÍK N - TROJÚHELNIKOVÝ ŠTÍT  | KUS            | 3.000       |                     | 0.000            |            | 0.00   |            | 0.00   | P         | OTSKP_ZS13         | 1. Položka obsahuje: – dodávku a montáž viz. výstroj                                  |  |    |
| 54              | 923312        | PŘEDVĚSTNÍK N - TROJÚHELNIKOVÝ ŠTÍT Z UŽITÉHO MATERIÁLU  | KUS            | 1.000       |                     | 0.000            |            | 0.00   |            | 0.00   | P         | OTSKP_ZS13         | 1. Položka obsahuje: – dodávku a montáž viz. výstroj                                  |  |    |
| 55              | 923321        | PŘEDVĚSTNÍK NS - TABULE  | KUS            | 4.000       |                     | 0.000            |            | 0.00   |            | 0.00   | P         | OTSKP_ZS13         | 1. Položka obsahuje: – dodávku a montáž viz. výstroj                                  |  |    |
| 56              | 923322        | PŘEDVĚSTNÍK NS - TABULE Z UŽITÉHO MATERIÁLU  | KUS            | 2.000       |                     | 0.000            |            | 0.00   |            | 0.00   | P         | OTSKP_ZS13         | 1. Položka obsahuje: – dodávku a montáž viz. výstroj                                  |  |    |
| 57              | 923331        | PŘEDVĚSTNÍK "3" - TERČ   | KUS            | 1.000       |                     | 0.000            |            | 0.00   |            | 0.00   | P         | OTSKP_ZS13         | 1. Položka obsahuje: – dodávku a montáž viz. výstroj                                  |  |    |
| 58              | 923332        | PŘEDVĚSTNÍK "3" - TERČ Z UŽITÉHO MATERIÁLU   | KUS            | 1.000       |                     | 0.000            |            | 0.00   |            | 0.00   | P         | OTSKP_ZS13         | 1. Položka obsahuje: – dodávku a montáž viz. výstroj                                  |  |    |
| 59              | 923341        | RYCHLOSTNÍK N - TABULE   | KUS            | 6.000       |                     | 0.000            |            | 0.00   |            | 0.00   | P         | OTSKP_ZS13         | 1. Položka obsahuje: – dodávku a montáž viz. výstroj                                  |  |    |
| 60              | 923342        | RYCHLOSTNÍK N - TABULE Z UŽITÉHO MATERIÁLU   | KUS            | 2.000       |                     | 0.000            |            | 0.00   |            | 0.00   | P         | OTSKP_ZS13         | 1. Položka obsahuje: – dodávku a montáž viz. výstroj                                  |  |    |
| 61              | 923351        | RYCHLOSTNÍK NS - TABULE  | KUS            | 4.000       |                     | 0.000            |            | 0.00   |            | 0.00   | P         | OTSKP_ZS13         | 1. Položka obsahuje: – dodávku a montáž viz. výstroj                                  |  |    |
| 62              | 923361        | RYCHLOSTNÍK "3" - TERČ   | KUS            | 1.000       |                     | 0.000            |            | 0.00   |            | 0.00   | P         | OTSKP_ZS13         | 1. Položka obsahuje: – dodávku a montáž viz. výstroj                                  |  |    |
| 63              | 923362        | RYCHLOSTNÍK "3" - TERČ Z UŽITÉHO MATERIÁLU   | KUS            | 1.000       |                     | 0.000            |            | 0.00   |            | 0.00   | P         | OTSKP_ZS13         | 1. Položka obsahuje: – dodávku a montáž viz. výstroj                                  |  |    |
| 64              | 923471        | SKLONOVNÍK   | KUS            | 5.000       |                     | 0.000            |            | 0.00   |            | 0.00   | P         | OTSKP_ZS13         | 1. Položka obsahuje: – dodávku a montáž viz. výstroj                                  |  |    |
| 65              | 923472        | SKLONOVNÍK Z UŽITÉHO MATERIÁLU   | KUS            | 1.000       |                     | 0.000            |            | 0.00   |            | 0.00   | P         | OTSKP_ZS13         | 1. Položka obsahuje: – dodávku a montáž viz. výstroj                                  |  |    |
| 66              | 923491        | STANIČNÍK - TABULE "ŠIROKÁ"  | KUS            | 20.000      |                     | 0.000            |            | 0.00   |            | 0.00   | P         | OTSKP_ZS13         | 1. Položka obsahuje: – dodávku a montáž viz. výstroj                                  |  |    |
| 67              | 923711        | TABULE VELIKOSTI 2700x600 MM "NÁZEV STANICE" (NA OCELOVÝCH SLOUPCÍCH)  | KUS            | 2.000       |                     | 0.000            |            | 0.00   |            | 0.00   | P         | OTSKP_ZS13         | 1. Položka obsahuje: – dodávku a montáž viz. výstroj                                  |  |    |
| 68              | 923821        | SLOUPEK DN 60 PRO NÁVĚST   | KUS            | 12.000      |                     | 0.000            |            | 0.00   |            | 0.00   | P         | OTSKP_ZS13         | 1. Položka obsahuje: – dodání a osazení s viz. výstroj                                |  |    |
| 69              | 93000R-sbk1   | PROTILUKOVÉ ABSORBÉRY NA KOLEJNICE MIN.ÚTLUM 2,1dB DODÁVKA A MONTÁŽ, PRO JEDNU KOLEJNICI                                       | M              | 2 840.000   |                     | 0.000            |            | 0.00   |            | 0.00   | P         | R                  | Položka zahrnuje veškeré práce a materiál 1: Dle technické zprávy, výkresových příloh |  |    |
| 70              | 965010        | ODSTRANĚNÍ KOLEJOVÉHO LÓŽE A DRAŽNÍCH STEZEK   | m3             | 13 747.930  |                     | 0.000            |            | 0.00   |            | 0.00   | P         | OTSKP_ZS13         | 1. Položka obsahuje: – odstranění kolejové viz. přílohy soupisu prací odečet 358.2m3  |  |    |
| 71              | 965023        | Odstranění kolejového lože a drážních stezek - odvoz na recyklaci  | m3.km          | 69 346.380  |                     | 0.000            |            | 0.00   |            | 0.00   | P         | OTSKP_ZS13         | 1. Položka obsahuje: – zahrnuje veškerou do Čebína 6km                                |  |    |
| 72              | 965021        | ODSTRANĚNÍ KOLEJOVÉHO LÓŽE A DRAŽNÍCH STEZEK - ODVOZ NA SKLÁDKU  | m3.km          | 229 112.674 |                     | 0.000            |            | 0.00   |            | 0.00   | P         | OTSKP_ZS13         | 1. Položka obsahuje: – odvoz jakýmkoliv d odvoz odpadu po recyklaci a kontam. mate    |  |    |
| 73              | 965113        | Demontáž koleje na betonových pražcích do kolejových polí s odvozem na montážní základnu s následným rozebráním                | m              | 5 267.800   |                     | 0.000            |            | 0.00   |            | 0.00   | P         | OTSKP_ZS13         | 1. Položka obsahuje: – uvolnění kolejových viz. přílohy soupisu prací                 |  |    |
| 93              | 965116R-sbk1  | DEMONTÁŽE KOLEJE NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH - ODVOZ BETONOVÝCH PRAŽCŮ Z MONTÁŽNÍ ZÁKLADNY K LIKVIDACI NEBO ULOŽENÍ                 | T.KM           | 21 112.400  |                     | 0.000            |            | 0.00   |            | 0.00   | P         | OTSKP_ZS13         | 1. Položka obsahuje: – odvoz jakýmkoliv d k likvidaci 12km, na Dolní 10km             |  |    |
| 74              | 965123        | Demontáž koleje na dřevěných pražcích do kolejových polí s odvozem na montážní základnu s následným rozebráním                 | m              | 955.000     |                     | 0.000            |            | 0.00   |            | 0.00   | P         | OTSKP_ZS13         | 1. Položka obsahuje: – uvolnění kolejových viz. přílohy soupisu prací                 |  |    |
| 94              | 965125R-sbk1  | DEMONTÁŽE KOLEJE NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH - ODVOZ DŘEVĚNÝCH PRAŽCŮ Z MONTÁŽNÍ ZÁKLADNY K LIKVIDACI NEBO ULOŽENÍ                   | T.KM           | 2 949.624   |                     | 0.000            |            | 0.00   |            | 0.00   | P         | OTSKP_ZS13         | 1. Položka obsahuje: – odvoz jakýmkoliv d k likvidaci 12km, na Dolní 10km             |  |    |
| 75              | 965222        | Demontáž výhybkové konstrukce na dřevěných pražcích do kolejových polí s odvozem na montážní základnu bez následného rozebrání | m              | 1 071.224   |                     | 0.000            |            | 0.00   |            | 0.00   | P         | OTSKP_ZS13         | 1. Položka obsahuje: – uvolnění kolejových viz. přílohy soupisu prací                 |  |    |
| 76              | 965223        | Demontáž výhybkové konstrukce na dřevěných pražcích do kolejových polí s odvozem na montážní základnu s následným rozebráním   | m              | 283.766     |                     | 0.000            |            | 0.00   |            | 0.00   | P         | OTSKP_ZS13         | 1. Položka obsahuje: – uvolnění kolejových viz. přílohy soupisu prací                 |  |    |
| 95              | 965226R-sbk1  | DEMONTÁŽ KOLEJÍ A VÝHYBKOVÝCH KONSTRUKCÍ - ODVOZ OCELOVÝCH SOUČÁSTÍ Z MONTÁŽNÍ ZÁKLADNY K LIKVIDACI NEBO ULOŽENÍ               | T.KM           | 10 983.430  |                     | 0.000            |            | 0.00   |            | 0.00   | P         | OTSKP_ZS13         | 1. Položka obsahuje: – odvoz jakýmkoliv d Odvoz do šrotu 9km, Kr.Pole-Dolní 10km      |  |    |

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby :  
Zvýšení traťové rychlosti v úseku Kuřim-Tišnov

Zatřídění objektu :  
(JKSO, JKPOV)

Název PS,SO :  
Projektant, firma :  
Žst. Kuřim, železniční svršek  
Ing. Vala, SUDOP BRNO spol. s r.o.

824 31

majitel HIM:

SŽDC

0

CÚ 2014

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

Datum zpracování :

SO 05-17-01

změna k datu 21.9.2016

| Poř. číslo pol. | Číslo položky | Název položky   | měrná jednotka | množství  | jednotková hmotnost | Celková hmotnost | C E N A    |        |            |        | typ řádku | kód datové značky | Technická specifikace | Výkaz výměr  |    |
|-----------------|---------------|---|----------------|-----------|---------------------|------------------|------------|--------|------------|--------|-----------|-------------------|-----------------------|--|----|
|                 |               |   |                |           |                     |                  | dodávky    |        | montáže    |        |           |                   |                       |  |    |
|                 |               |   |                |           |                     |                  | jednotková | celkem | jednotková | celkem |           |                   |                       |  |    |
|                 | 1             | 2   | 3              | 4         | 5                   | 6                | 7          | 8      | 9          | 10     |           | 12                | 13                    | 14   | 15 |
| 77              | 96 541        | DEMONTÁŽ ZARÁŽEDLA SE ZEMNÍ HRÁZKOU   | KUS            | 3.000     |                     | 0.000            |            | 0.00   |            | 0.00   |           | P                 | OTSKP_SKP1            | - zahrnuje veškerou manipulaci s vybouran viz. situace               |    |
| 78              | 965422        | Odstranění zarážedla zemního - odvoz (na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo)                             | t.km           | 150.000   |                     | 0.000            |            | 0.00   |            | 0.00   |           | P                 | OTSKP_ZS13            | 1. Položka obsahuje:⇒ zahrnuje veškerou viz. situace                 |    |
| 79              | 965831        | DEMONTÁŽ NÁMEZNIKU  | kus            | 24.000    |                     | 0.000            |            | 0.00   |            | 0.00   |           | P                 | OTSKP_ZS13            | 1. Položka obsahuje:⇒ veškeré práce a m viz. situace                 |    |
| 80              | 965831-sbk2   | DEMONTÁŽ A MONTÁŽ MAGNETICKÝCH BODŮ PRO MĚŘICÍ VOZY   | kus            | 4.000     |                     | 0.000            |            | 0.00   |            | 0.00   |           | P                 | R                     | 1. Položka obsahuje:⇒ veškeré práce a m požadavek ST Brno            |    |
| 81              | 965821        | DEMONTÁŽ KILOMETROVNÍKU, HEKTOMETROVNÍKU, MEZNÍKU   | KUS            | 13.000    |                     | 0.000            |            | 0.00   |            | 0.00   |           | P                 | OTSKP_ZS13            | 1. Položka obsahuje: – zahrnuje veškeré č viz. situace               |    |
| 82              | 965822        | DEMONTÁŽ KILOMETROVNÍKU, HEKTOMETROVNÍKU, MEZNÍKU-ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO)          | T.KM           | 40.820    |                     | 0.000            |            | 0.00   |            | 0.00   |           | P                 | OTSKP_ZS13            | 1. Položka obsahuje: – odvoz jakýmkoliv d viz. situace 20km          |    |
|                 |               |   |                |           |                     | 0.000            |            | 0.00   |            | 0.00   |           |                   |                       |  |    |
|                 |               |   |                |           |                     | 0.000            |            | 0.00   |            | 0.00   |           |                   |                       |  |    |
| S               | Celkem za 9   | Ostatní práce   |                |           |                     | 0.000            |            | 0.00   |            | 0.00   |           |                   |                       |  |    |
|                 |               |   |                |           |                     |                  |            |        |            |        |           |                   |                       |  |    |
| Díl:            | 990           | Poplatky za skládky   |                |           |                     |                  |            |        |            |        |           | SD                |                       |  |    |
| 83              | 015150        | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 08 ŠTĚRK Z KOLEJIŠTĚ (ODPAD PO RECYKLACI)              | T              | 4 179.275 |                     | 0.000            |            | 0.00   |            | 0.00   |           | P                 | OTSKP_ZS13            | 1. Položka obsahuje:– veškeré poplatky pr 20% z recyklace            |    |
| 84              | 015510R-sbk1  | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 05 07* ODPAD PO RECYKLACI ŠTĚRKU K BIODEGRADACI                | T              | 4 179.275 |                     | 0.000            |            | 0.00   |            | 0.00   |           | P                 | R                     | 1. Položka obsahuje:– veškeré poplatky pr 20% z recyklace            |    |
| 85              | 015210        | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 ŽELEZNIČNÍ PRAŽCE BETONOVÉ                          | T              | 379.168   |                     | 0.000            |            | 0.00   |            | 0.00   |           | P                 | OTSKP_ZS13            | 1. Položka obsahuje:– veškeré poplatky pr 1394ks                     |    |
| 86              | 015250        | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 03 POLYETYLENOVÉ PODLOŽKY (ŽEL. SVRŠEK)                | T              | 1.850     |                     | 0.000            |            | 0.00   |            | 0.00   |           | P                 | OTSKP_ZS13            | 1. Položka obsahuje:– veškeré poplatky pr viz. přílohy soupisu prací |    |
| 87              | 015260        | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 07 02 99 PRYŽOVÉ PODLOŽKY (ŽEL. SVRŠEK)                      | T              | 3.980     |                     | 0.000            |            | 0.00   |            | 0.00   |           | P                 | OTSKP_ZS13            | 1. Položka obsahuje:– veškeré poplatky pr viz. přílohy soupisu prací |    |
| 88              | 015510        | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 05 07* LOKÁLNĚ ZNEČIŠTĚNÝ ŠTĚRK A ZEMINA Z KOLEJIŠTĚ (VÝHYBKY) | T              | 3 312.256 |                     | 0.000            |            | 0.00   |            | 0.00   |           | P                 | OTSKP_ZS13            | 1. Položka obsahuje:– veškeré poplatky pr viz. přílohy soupisu prací |    |
| 96              | 015520        | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 02 04* ŽELEZNIČNÍ PRAŽCE DŘEVĚNÉ                               | T              | 112.892   |                     | 0.000            |            | 0.00   |            | 0.00   |           | P                 | OTSKP_ZS13            | 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky p 1130ks                     |    |
|                 |               |   |                |           |                     | 0.000            |            | 0.00   |            | 0.00   |           |                   |                       |  |    |
| S               | Celkem za 990 | Poplatky za skládky   |                |           |                     | 0.000            |            | 0.00   |            | 0.00   |           |                   |                       |  |    |