

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby : Zvýšení traťové rychlosti v úseku Kuřim-Tišnov

Název PS,SO : Žst. Kuřim, železniční svršek

Projektant, firma : Ing. Vala, SUDOP BRNO spol. s r.o.

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

824 31

majitel HIM: SŽDC

CÚ 2014

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

Datum zpracování : SO 05-17-01  
změna k datu 8.9.2016

Pof. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	typ datové zakázky	Technická specifikace	Výkaz výměr	
							dodávky		montáže						
							jednotková	celkem	jednotková	celkem					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15
Díl: 1		Ostatní požadavky										SD			
1	02940	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE (neocěňuje se)		KČ	13 500.000	0.000		0.00		0.00	0.00	P	OTSKP_SPK1	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	
2	029611	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR		HOD	200.000	0.000		0.00		0.00	0.00	P	OTSKP_SPK1	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorem	
3	0297R-sbk1	KONTROLA GPK MĚŘICÍM VOZEM		KM	4.050	0.000		0.00		0.00	0.00	P	R	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorem	
4	02971	OSTAT POŽADAVKY - GEOT MONIT NA POVRCHU		HOD	21.000	0.000		0.00		0.00	0.00	P	OTSKP_SPK1	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorem	
S	Celkem za 1	Ostatní požadavky				0.000		0.00		0.00	0.00				
Díl: 5		Komunikace										SD			
5	512550	KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK)		M3	16 724.710	0.000		0.00		0.00	0.00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – dodávku a osazení panelů	viz. přílohy soupisu prací (odečteny stezky)
6	513550	KOLEJOVÉ LOŽE - DOPLNĚNÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK)		M3	32.000	0.000		0.00		0.00	0.00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – dodávku a osazení panelů	17,943-17,815 0.25m3/m´
7	52A141	Kolej 49 E1 regenerovaná, rozd. "c", bezстыková, pr. bet. podkladnicový užitý, up. tuhé		m	711.243	0.000		0.00		0.00	0.00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – dodávku, sestavení, montáž a uložení	viz. přílohy soupisu prací
8	523372	Kolej 60 E2, rozd. "u", bezстыková, pr. bet. výhybkový krátký, up. pružné		m	63.808	0.000		0.00		0.00	0.00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje:	viz. přílohy soupisu prací
9	523392	Kolej 60 E2, rozd. "u", bezстыková, pr. bet. výhybkový dlouhý, up. pružné		m	76.800	0.000		0.00		0.00	0.00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje:	viz. přílohy soupisu prací
10	524352	Kolej 60 E2 dlouhé pasy, rozd. "u", bezстыková, pr. bet. bezpodkladnicový, up. pružné		m	2 410.389	0.000		0.00		0.00	0.00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – dodávku, sestavení, montáž a uložení	viz. přílohy soupisu prací
11	528392	KOLEJ 49 E1, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. VÝHYBKOVÝ DLOUHÝ, UP. PRUŽNÉ		M	21.600	0.000		0.00		0.00	0.00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje:	viz. přílohy soupisu prací
12	528372	KOLEJ 49 E1, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. VÝHYBKOVÝ KRÁTKÝ, UP. PRUŽNÉ		M	41.018	0.000		0.00		0.00	0.00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje:	viz. přílohy soupisu prací
13	529352	KOLEJ 49 E1 DLOUHÉ PASY, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. BEZPODKLADNICOVÝ, UP. PRUŽNÉ		M	2 367.041	0.000		0.00		0.00	0.00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – defektoskopické zkoušky kolenic. isou-li vřžadovánv –	viz. přílohy soupisu prací
14	549 331	ZŘÍZENÍ BEZSTYKOVÉ KOLEJE NA STÁVAJÍCÍCH ÚSECÍCH V KOLEJI		M	128.000	0.000		0.00		0.00	0.00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje:	viz. přílohy soupisu prací
16	541 521	PODÉLNÝ POSUN BETONOVÉHO PRAŽCE V OSE KOLEJE		KUS	4.000	0.000		0.00		0.00	0.00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje:	úprava v napojení na stáv. stav
17	544 311	IZOLOVANÝ STYK LEPENÝ STANDARDNÍ DÉLKY (3,4-8,0 M), TEPELNĚ OPRACOVANÝ, TVARU 60 E2 NEBO R 65		KUS	30.000	0.000		0.00		0.00	0.00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – dodání a zabudování LIŠU požadované délky –	viz. kolejový plán
18	544312	IZOLOVANÝ STYK LEPENÝ STANDARDNÍ DÉLKY (3,4-8,0 M), TEPELNĚ OPRACOVANÝ, TVARU 49 E1		KUS	16.000	0.000		0.00		0.00	0.00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – dodání a zabudování LIŠU požadované	viz. kolejový plán
19	544411	IZOLOVANÝ STYK LEPENÝ DÉLKY VĚTŠÍ NEŽ STANDARDNÍ (PŘES 8,0 M), TEPELNĚ OPRACOVANÝ, TVARU 60 E2 NEBO R 65		KUS	8.000	0.000		0.00		0.00	0.00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – dodání a zabudování LIŠU požadované	viz. kolejový plán
20	545122	SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 49 E1, T SPOJITĚ		KUS	202.000	0.000		0.00		0.00	0.00	P	OTSKP_ZS13	(Jednotlivým svarem se rozumí počet	viz. přílohy soupisu prací
21	545112	Svar kolejnic (stejného tvaru) 60 E2, R 65 spojitě		kus	312.000	0.000		0.00		0.00	0.00	P	OTSKP_ZS13	(Jednotlivým svarem se rozumí počet	viz. přílohy soupisu prací
22	545210	Svar přechodový (přechodová kolejnice) 49 E1/60 E2		kus	10.000	0.000		0.00		0.00	0.00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – úpravu koleje	viz. kolejový plán
23	5331B3	J 60 1:11-300-komb, pr. bet., up. pružné		kus	4.000	0.000		0.00		0.00	0.00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje:	dle dokumentace
24	5331B3	J 60 1:11-300, pr. bet., up. pružné		kus	1.000	0.000		0.00		0.00	0.00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje:	dle dokumentace
25	533 173	J 60 1:9-300, pr. bet., up. pružné		kus	4.000	0.000		0.00		0.00	0.00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje:	dle dokumentace
26	533273	J 49 1:9-300, pr. bet., up. pružné		kus	3.000	0.000		0.00		0.00	0.00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje:	dle dokumentace
27	5331C3	J 60 1:12-500, pr. bet., up. pružné		kus	4.000	0.000		0.00		0.00	0.00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje:	dle dokumentace
28	538133	SDKS 60 1:11-300, 4,75 m, pr. bet., up. pružné		kus	1.000	0.000		0.00		0.00	0.00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje:	dle dokumentace
29	539102	Zvláštní vybavení výhybek, pražce žlabové, sestava 2 ks		sada	13.000	0.000		0.00		0.00	0.00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje:	dle dokumentace
31	539211	ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, LIS 60 E2 TEPELNĚ OPRACOVANÝ PŘÍMÝ		KUS	6.000	0.000		0.00		0.00	0.00	P	OTSKP_ZS13	(Položka je příplatkovou k položkám	viz. schema izolace
32	539212	ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, LIS 60 E2 TEPELNĚ OPRACOVANÝ OHNUTÝ		KUS	24.000	0.000		0.00		0.00	0.00	P	OTSKP_ZS13	(Položka je příplatkovou k položkám	viz. schema izolace
33	539221	ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, LIS 49 E1 TEPELNĚ OPRACOVANÝ PŘÍMÝ		KUS	2.000	0.000		0.00		0.00	0.00	P	OTSKP_ZS13	(Položka je příplatkovou k položkám	viz. schema izolace
34	539222	ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, LIS 49 E1 TEPELNĚ OPRACOVANÝ OHNUTÝ		KUS	4.000	0.000		0.00		0.00	0.00	P	OTSKP_ZS13	(Položka je příplatkovou k položkám	viz. schema izolace
35	539407	Zvláštní vybavení výhybek, válečkové stoličky nadzvedávací (bez rozlišení profilu kolejnic) pro tvar 1:9-300		sada	7.000	0.000		0.00		0.00	0.00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje:	všechny výhybky tvaru
36	539409	Zvláštní vybavení výhybek, válečkové stoličky nadzvedávací (bez rozlišení profilu kolejnic) pro tvar 1:11-300		sada	5.000	0.000		0.00		0.00	0.00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje:	všechny výhybky tvaru
37	53940C	Zvláštní vybavení výhybek, válečkové stoličky nadzvedávací (bez rozlišení profilu kolejnic) pro tvar 1:12-500		sada	4.000	0.000		0.00		0.00	0.00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje:	všechny výhybky tvaru
89	539511	ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, VÁLEČKOVÁ STOLIČKA DOTLAČOVACÍ		KUS	4.000	0.000		0.00		0.00	0.00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje:	
39	539540	Zvláštní vybavení výhybek, čelistový závěr - součástí dodávky výhybek - !!!UCHAZEČ NEBUDE OCEŇOVAT!!!		kus	16.000	0.000		0.00		0.00	0.00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje:	všechny výhybky
90	539551	Zvláštní vybavení výhybek, prodloužení kluzné stoličky pro snímat polohy jazyků		pár	18.000	0.000		0.00		0.00	0.00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje:	
40	539710	Zvláštní vybavení výhybek, příplatek za konstrukci a výrobu oboukové výhybky		kus	1.000	0.000		0.00		0.00	0.00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje:	dle situace

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby :  
Zvýšení traťové rychlosti v úseku Kuřim-Tišnov

Zatřídění objektu :  
(JKSO, JKPOV)

824 31

Název PS,SO :  
Projektant, firma :  
Žst. Kuřim, železniční svršek  
Ing. Vala, SUDOP BRNO spol. s r.o.

majitel HIM:

SŽDC

0

CÚ 2014

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

SO 05-17-01

Datum zpracování :  
změna k datu 8.9.2016

Pof. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	typ řádku	kód datové zakázky	Technická specifikace	Výkaz výměr					
							dodávky		montáže											
							jednotková	celkem	jednotková	celkem										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14	15					
41	539739-sbk1	PŘÍPLATEK ZA TEPELNÉ OPRACOVÁNÍ A NADVÝŠENÍ SRDCEK STŘEDU DSK 60 1:11-300	KUS	2.000		0.000		0.00		0.00	P	R		1. Položka obsahuje:	dle požadavků správce					
43	549 102	ŘEZÁNÍ KOLEJNIC VŠECH SOUSTAV PLAMENEM	KUS	1 516.000		0.000		0.00		0.00	P	OTSKP_SPK1		Položka obsahuje veškeré práce a	Koleje Slévárny po 0.50m					
45	549510	ŘEZÁNÍ KOLEJNIC BEZ OHLEDU NA TVAR	KUS	78.000		0.000		0.00		0.00	P	OTSKP_ZS13		1. Položka obsahuje:	viz. přílohy soupisu prací					
46	549111	BROUŠENÍ KOLEJE A VÝHYBEK	M	3 319.871		0.000		0.00		0.00	P	OTSKP_ZS13		1. Položka obsahuje: – přípravné práce,	hlavní koleje a výhybky v nich vložené					
47	549210	PRAŽCOVÁ KOTVA V NOVĚ ZRIZOVANÉ KOLEJI	KUS	126.000		0.000		0.00		0.00	P	OTSKP_ZS13		1. Položka obsahuje: – dodávku a montáž	viz. přílohy soupisu prací a kolejový plán					
S	Celkem za 5		Komunikace			0.000		0.00		0.00										
Díl:	75	Slaboproud										SD								
91	75C871	Kolejová propojka výhybková - dodávka	kus	51.000		0.000		0.00		0.00	P	OTSKP_ZS13		1. Položka obsahuje:						
92	75C877	Kolejová propojka výhybková - montáž	kus	51.000		0.000		0.00		0.00	P	OTSKP_ZS13		1. Položka obsahuje:						
S	Celkem za 75		Slaboproud			0.000		0.00		0.00										
Díl:	9	Ostatní práce										SD								
48	925120	DRAŽNÍ STEZKY Z DRTI TL. PŘES 50 MM	M2	9 517.800		0.000		0.00		0.00	P	OTSKP_ZS13		1. Položka obsahuje: – kompletní provedení dle situace						
49	923911	ZAJIŠŤOVACÍ ZNAČKA REFERENČNÍHO BODU	KUS	78.000		0.000		0.00		0.00	P	OTSKP_ZS13		1. Položka obsahuje: – geodetické zaměření dle situace						
50	921 930	ANTIKOROZNÍ PROVEDENÍ UPEVŇOVADEL A JINÉHO DROBNÉHO KOLEJIVA	M	12.000		0.000		0.00		0.00	P	OTSKP_ZS13		(Položka je příplatkovou jakožto materiál 4*3m						
51	923121	HEKTOMETROVNÍK	KUS	9.000		0.000		0.00		0.00	P	OTSKP_ZS13		1. Položka obsahuje: – dodávku a osazení dle situace						
52	923132	NÁMEZNÍK Z UŽITÉHO MATERIÁLU	KUS	14.000		0.000		0.00		0.00	P	OTSKP_ZS13		1. Položka obsahuje: – dodávku a osazení dle situace						
53	923311	PŘEDVĚSTNÍK N - TROJÚHELNÍKOVÝ ŠTÍT	KUS	3.000		0.000		0.00		0.00	P	OTSKP_ZS13		1. Položka obsahuje: – dodávku a montáž viz. výstroj						
54	923312	PŘEDVĚSTNÍK N - TROJÚHELNÍKOVÝ ŠTÍT Z UŽITÉHO MATERIÁLU	KUS	1.000		0.000		0.00		0.00	P	OTSKP_ZS13		1. Položka obsahuje: – dodávku a montáž viz. výstroj						
55	923321	PŘEDVĚSTNÍK NS - TABULE	KUS	4.000		0.000		0.00		0.00	P	OTSKP_ZS13		1. Položka obsahuje: – dodávku a montáž viz. výstroj						
56	923322	PŘEDVĚSTNÍK NS - TABULE Z UŽITÉHO MATERIÁLU	KUS	2.000		0.000		0.00		0.00	P	OTSKP_ZS13		1. Položka obsahuje: – dodávku a montáž viz. výstroj						
57	923331	PŘEDVĚSTNÍK "3" - TERČ	KUS	1.000		0.000		0.00		0.00	P	OTSKP_ZS13		1. Položka obsahuje: – dodávku a montáž viz. výstroj						
58	923332	PŘEDVĚSTNÍK "3" - TERČ Z UŽITÉHO MATERIÁLU	KUS	1.000		0.000		0.00		0.00	P	OTSKP_ZS13		1. Položka obsahuje: – dodávku a montáž viz. výstroj						
59	923341	RYCHLOSTNÍK N - TABULE	KUS	6.000		0.000		0.00		0.00	P	OTSKP_ZS13		1. Položka obsahuje: – dodávku a montáž viz. výstroj						
60	923342	RYCHLOSTNÍK N - TABULE Z UŽITÉHO MATERIÁLU	KUS	2.000		0.000		0.00		0.00	P	OTSKP_ZS13		1. Položka obsahuje: – dodávku a montáž viz. výstroj						
61	923351	RYCHLOSTNÍK NS - TABULE	KUS	4.000		0.000		0.00		0.00	P	OTSKP_ZS13		1. Položka obsahuje: – dodávku a montáž viz. výstroj						
62	923361	RYCHLOSTNÍK "3" - TERČ	KUS	1.000		0.000		0.00		0.00	P	OTSKP_ZS13		1. Položka obsahuje: – dodávku a montáž viz. výstroj						
63	923362	RYCHLOSTNÍK "3" - TERČ Z UŽITÉHO MATERIÁLU	KUS	1.000		0.000		0.00		0.00	P	OTSKP_ZS13		1. Položka obsahuje: – dodávku a montáž viz. výstroj						
64	923471	SKLONOVNÍK	KUS	5.000		0.000		0.00		0.00	P	OTSKP_ZS13		1. Položka obsahuje: – dodávku a montáž viz. výstroj						
65	923472	SKLONOVNÍK Z UŽITÉHO MATERIÁLU	KUS	1.000		0.000		0.00		0.00	P	OTSKP_ZS13		1. Položka obsahuje: – dodávku a montáž viz. výstroj						
66	923491	STANIČNÍK - TABULE "ŠIROKÁ"	KUS	20.000		0.000		0.00		0.00	P	OTSKP_ZS13		1. Položka obsahuje: – dodávku a montáž viz. výstroj						
67	923711	TABULE VELIKOSTI 2700X600 MM "NÁZEV STANICE" (NA OCELOVÝCH SLOUPCÍCH)	KUS	2.000		0.000		0.00		0.00	P	OTSKP_ZS13		1. Položka obsahuje: – dodávku a montáž viz. výstroj						
68	923821	SLOUPEK DN 60 PRO NÁVĚST	KUS	12.000		0.000		0.00		0.00	P	OTSKP_ZS13		1. Položka obsahuje: – dodání a osazení s viz. výstroj						
69	93000R-sbk1	PROTILUKOVÉ ABSORBÉRY NA KOLEJNICE MIN.ÚTLUM 2,1dB DODÁVKA A MONTÁŽ, PRO JEDNU KOLEJNICI	M	2 840.000		0.000		0.00		0.00	P	R		Položka zahrnuje veškeré práce a materiál 1: Dle technické zprávy, výkresových příloh						
70	965010	ODSTRANĚNÍ KOLEJOVÉHO LŮŽE A DRAŽNÍCH STEZEK	m3	13 747.930		0.000		0.00		0.00	P	OTSKP_ZS13		1. Položka obsahuje: – odstranění kolejov žiz. přílohy soupisu prací odečet 358.2m3 ž						
71	965023	Odstranění kolejového lože a drážních stezek - odvoz na recyklaci	m3.km	69 346.380		0.000		0.00		0.00	P	OTSKP_ZS13		1. Položka obsahuje: – zahrnuje veškerou do Čebína 6km						
72	965021	ODSTRANĚNÍ KOLEJOVÉHO LŮŽE A DRAŽNÍCH STEZEK - ODVOZ NA SKLÁDKU	m3.km	229 112.674		0.000		0.00		0.00	P	OTSKP_ZS13		1. Položka obsahuje: – odvoz jakýmkoliv d odvoz odpadu po recyklaci a kontam. mate						
73	965113	Demontáž koleje na betonových pražcích do kolejových polí s odvozem na montážní základnu s následným rozebráním	m	5 267.800		0.000		0.00		0.00	P	OTSKP_ZS13		1. Položka obsahuje: – uvolnění kolejových viz. přílohy soupisu prací						
93	965116R-sbk1	DEMONTÁŽE KOLEJE NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH - ODVOZ BETONOVÝCH PRAŽCŮ Z MONTÁŽNÍ ZÁKLADNY K LKVIDACI NEBO ULOŽENÍ	T.KM	21 112.400		0.000		0.00		0.00	P	OTSKP_ZS13		1. Položka obsahuje: – odvoz jakýmkoliv d k likvidaci 12km, na Dolní 10km						
74	965123	Demontáž koleje na dřevěných pražcích do kolejových polí s odvozem na montážní základnu s následným rozebráním	m	955.000		0.000		0.00		0.00	P	OTSKP_ZS13		1. Položka obsahuje: – uvolnění kolejových viz. přílohy soupisu prací						
94	965125R-sbk1	DEMONTÁŽE KOLEJE NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH - ODVOZ DŘEVĚNÝCH PRAŽCŮ Z MONTÁŽNÍ ZÁKLADNY K LKVIDACI NEBO ULOŽENÍ	T.KM	2 998.000		0.000		0.00		0.00	P	OTSKP_ZS13		1. Položka obsahuje: – odvoz jakýmkoliv d k likvidaci 12km, na Dolní 10km						
75	965222	Demontáž výhybkové konstrukce na dřevěných pražcích do kolejových polí s odvozem na montážní základnu bez následného rozebrání	m	1 121.070		0.000		0.00		0.00	P	OTSKP_ZS13		1. Položka obsahuje: – uvolnění kolejových viz. přílohy soupisu prací						
76	965223	Demontáž výhybkové konstrukce na dřevěných pražcích do kolejových polí s odvozem na montážní základnu s následným rozebráním	m	233.920		0.000		0.00		0.00	P	OTSKP_ZS13		1. Položka obsahuje: – uvolnění kolejových viz. přílohy soupisu prací						

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby : Zvýšení traťové rychlosti v úseku Kuřim-Tišnov

Název PS,SO : Žst. Kuřim, železniční svršek

Projektant, firma : Ing. Vala, SUDOP BRNO spol. s r.o.

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

824 31

majitel HIM:

SŽDC

CÚ 2014

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

Datum zpracování :

SO 05-17-01  
změna k datu 8.9.2016

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové zakázky	Technická specifikace	Výkaz výměr	
							dodávky		montáže						
							jednotková	celkem	jednotková	celkem					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14	15
95	965226R-sbk1	DEMONTÁŽ KOLEJÍ A VÝHYBKOVÝCH KONSTRUKCÍ - ODVOZ OCELOVÝCH SOUČASTÍ Z MONTÁŽNÍ ZÁKLADNY K LIKVIDACI NEBO ULOŽENÍ	T.KM	10 578.800		0.000		0.00		0.00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – odvoz jakýmkoliv d Odvoz do šrotu 9km, Kr.Pole-Dolní 10km		
77	96 541	DEMONTÁŽ ZARÁŽEDLA SE ZEMNÍ HRÁZKOU	KUS	3.000		0.000		0.00		0.00	P	OTSKP_SKP1	- zahrnuje veškerou manipulaci s vybouran viz. situace		
78	965422	Odstranění zarážedla zemního - odvoz (na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo)	t.km	150.000		0.000		0.00		0.00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje:⇒ zahrnuje veškerou viz. situace		
79	965831	DEMONTÁŽ NÁMEZNIKU	kus	24.000		0.000		0.00		0.00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje:⇒ veškeré práce a m viz. situace		
80	965831-sbk2	DEMONTÁŽ A MONTÁŽ MAGNETICKÝCH BODŮ PRO MĚŘICÍ VOZY	kus	4.000		0.000		0.00		0.00	P	R	1. Položka obsahuje:⇒ veškeré práce a m požadavek ST Brno		
81	965821	DEMONTÁŽ KILOMETROVNÍKU, HEKTOMETROVNÍKU, MEZNIKU	KUS	13.000		0.000		0.00		0.00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – zahrnuje veškeré č viz. situace		
82	965822	DEMONTÁŽ KILOMETROVNÍKU, HEKTOMETROVNÍKU, MEZNIKU-ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO)	T.KM	40.820		0.000		0.00		0.00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – odvoz jakýmkoliv d viz. situace 20km		
						0.000		0.00		0.00					
						0.000		0.00		0.00					
S	Celkem za 9	Ostatní práce				0.000		0.00		0.00					
Díl:	990	Poplatky za skládky										SD			
83	015150	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 08 ŠTĚRK Z KOLEJIŠTĚ (ODPAD PO RECYKLACI)	T	4 179.275		0.000		0.00		0.00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje:– veškeré poplatky pr 20% z recyklace		
84	015510R-sbk1	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 05 07* ODPAD PO RECYKLACI ŠTĚRKU K BIODEGRADACI	T	4 179.275		0.000		0.00		0.00	P	R	1. Položka obsahuje:– veškeré poplatky pr 20% z recyklace		
85	015210	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 ŽELEZNIČNÍ PRAŽCE BETONOVÉ	T	379.168		0.000		0.00		0.00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje:– veškeré poplatky pr 1394ks		
86	015250	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 03 POLYETYLENOVÉ PODLOŽKY (ŽEL. SVRŠEK)	T	0.490		0.000		0.00		0.00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje:– veškeré poplatky pr viz. přílohy soupisu prací		
87	015260	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 07 02 99 PRYŽOVÉ PODLOŽKY (ŽEL. SVRŠEK)	T	1.050		0.000		0.00		0.00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje:– veškeré poplatky pr viz. přílohy soupisu prací		
88	015510	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 05 07* LOKÁLNĚ ZNEČIŠTĚNÝ ŠTĚRK A ZEMINA Z KOLEJIŠTĚ (VÝHYBKY)	T	3 312.256		0.000		0.00		0.00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje:– veškeré poplatky pr viz. přílohy soupisu prací		
89	015520	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 02 04* ŽELEZNIČNÍ PRAŽCE DŘEVĚNÉ	T	111.590		0.000		0.00		0.00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky p 1113ks		
						0.000		0.00		0.00					
S	Celkem za 990	Poplatky za skládky				0.000		0.00		0.00					

Svršek-odpady

SO 051701 Kuřim

z předkategorizace

Použitelný materiál - výzisk																												
Kolej	S49	R65	60	pražce dřev.	pražce betonové	pražce ocelové	podkladnice	vrtnice	svěrkové šrouby	matice	svěrky a spony	spojky	šrouby spojky	kroužky a podložky	S49	R65	60	pražce dřev.	pražce betonové	podkladnice	vrtnice	svěrkové šrouby	matice	svěrky a spony	spojky	šrouby spojky	kroužky a podložky	
1			26		32		158	632						632		36	660	30	493		1046	4064	2408	2408			6472	
1L		604		47	70		232	928						928		1000		35	1325		2740	10880	5904	5904			16784	
1X		12		13			26	104	52	52	52			156														
1Y							18	72	68	68	68			140				8			16	64					64	
1Z		152		166			332	1328	896	896	896			2224		100		58			116	464					464	
2			6	16	172		376	1504						1504		20	680	17	383		800	3132	2352	2352	2352		5484	
2L		604		64	86		300	1200						1200		1000		6	1320		2652	10608	5904	5904	5904		16512	
2T			26	72			144	576						576			60					288	288				288	
2X																12		10			20	80	40	40	40		120	
2Y		40		35			70	280	140	140	140			420		60		56			112	448	224	224	224		672	
2Z																14		14			28	112	56	56	56		168	
3	30			39	32		142	568	4348	4348	4348			4916	1400			56	960		2032	8128					8128	
4	30			18	84		204	816	4096	4096	4096			4912	1400			25	969		1970	7880	252	252	252		8132	
5	16			65	171		472	1888	1572	1572	1572			3460	500				155		314	1256					1256	
5A	98			38	310		696	2784	2124	2124	2124			4908	600				183		366	1464					1464	
5B	94			54			112	448	224	224	224			224				2										
5X	4	4		4			4	24	12	12	12			36														
6	84			28	60		176	704	1320	1320	1320			2024	350			59	183		484	1936					1936	
6A	32			31			62	248	124	124	124			372	20													
6B	72			54	87		282	1128	1772	1772	1772			2900	600				370		740	2960	272	272	272		3232	
6X	4	4		4			8	32	16	16	16			48														
7	562			23	141		328	1312	1708	1708	1708			3020					263		526	2104					2104	
7A	128			4	88		184	736	368	368	368			1104														
8	34			72	10		164	656	1320	1320	1320			1976	400				248		496	1984					1984	
8X				28			56	224	112	112	112			336	40													
9	234			37	51		176	704	1624	1624	1624			2328	300				318		636	2544					2544	
11X				14			28	112	56	56	56			168	20													
14X				11			22	88	44	44	44			132	16													
16X	36			20			40	160	108	108	108			268				7			14	26					56	
17X	36			24			48	192	96	96	96			288														
18X	38	10		23			46	184	140	140	140			324							24	96					96	
19X	40	8		37			74	296	148	148	148			444														
22X		20		8			16	64	32	32	32			96														
25X				10			20	80	40	40	40			120		20												
Celkem	1572	1458	58	1130	1394	0	5016	20072	22560	22560	22560	0	0	42184	5646	2262	1400	383	7170	0	15132	60230	17700	17700	17700	0	0	77960
Hmotnost 1ks	0.0466	0.0618	0.057	0.07	0.272	0.0074	0.000513	0.000544	0.000138	0.00063	0.000093	0.04655	0.0618	0.057	0.07	0.272	0.0074	0.000513	0.000544	0.00014	0.00063	0.000093	0.000093	0.000093	0.000093	0.000093	0.000093	
Hmotnost celke	73.18	90.032	3.306	79.1	379.168	0	37.1184	10.296936	12.2726	3.11328	14.2128	0	0	3.923112	262.82	139.7	79.8	26.81	1950.2	0	111.977	30.898	9.6288	2.4426	11.151	0	0	7.25028

Odpad koleje ocel celkem	247.5	tun
Odpad koleje dřevo celke	79.1	tun
Odpad koleje beton celke	379.2	tun

Výzisk ocel celkem	655.65	tun
Výzisk dřevěné pražce celkem	26.81	tun
Výzisk bet. pražce celkem	1950.2	tun

Z toho do regenerované koleje č. 5

bet. pražce 1081 ks  
kolejnice 1422.86 m  
drobné kolejivo 26.3 t

Výhybky - výzisk

	počet	dřevo	ocel
S49 1:9-300 dř.	5	32	52.75
R65 1:9-300 dř.	7	44.8	98
R65 1:11-300 dř v komb.	4	15.872	40.92
S49 1:9-190	5	31.45	48.75
S49 1:7.5-190	1	4.864	9.19
JT6°	0	0	0
R65 SDKS 1:11	1	10.096	26.87
celkem		139.082	276.48

t

Výhybky - šrot

	počet	dřevo	ocel
S49 1:9-300 dř.		0	0
R65 1:9-300 dř.	2	12.8	28
R65 1:11-300 dř v komb.		0	0
S49 1:9-190		0	0
S49 1:7.5-190	1	4.864	9.19
JT6°	2	9.728	18.38
R65 SDKS 1:11		0	0
celkem		27.392	55.57

t