

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby :Zvýšení traťové rychlosti v úseku Kuřim-Tišnov

Zařídění objektu : (JKSO, JKPOV)

824 31

Název PS,SO : žst. Kuřim, železniční svršek

Projektant, firma : Ing. Vala, SUDOP BRNO spol. s r.o.

majitel HLM: SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

SO 05-17-01

Datum zpracování : Změna k datu 17.8.2016

CÚ 2014

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	
Díl: 1		Ostatní požadavky									SD			
1	02940	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	KČ	13 500.000		0.000		0.00		0.00	P	OTSKP_SPK1:	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	
2	029611	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR	HOD	200.000		0.000		0.00		0.00	P	OTSKP_SPK1:	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorem	
3	0297R-sbk1	KONTROLA GPK MĚŘICÍM VOZEM	KM	4.051		0.000		0.00		0.00	P	R	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorem	
4	02971	OSTAT POŽADAVKY - GEOT MONIT NA POVRCHU	HOD	21.000		0.000		0.00		0.00	P	OTSKP_SPK1:	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorem	
S	Celkem za 1	Ostatní požadavky				0.000		0.00		0.00				
Díl: 5		Komunikace									SD			
5	512550	KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK)	M3	16 419.840		0.000		0.00		0.00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: viz. přílohy soupisu prací (odečteny stezky)	
6	513550	KOLEJOVÉ LOŽE - DOPLNĚNÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK)	M3	32.000		0.000		0.00		0.00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: viz. přílohy soupisu prací 17,943-17,815 0.25m3/m´	
7	52A141	Kolej 49 E1 regenerovaná, rozd. "c", bezстыková, pr. bet. podkladnicový užitý, up. tuhé	m	711.243		0.000		0.00		0.00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: viz. přílohy soupisu prací – dodávku, sestavení, montáž a uložení	
8	523372	Kolej 60 E2, rozd. "u", bezстыková, pr. bet. výhybkový krátký, up. pružné	m	67.608		0.000		0.00		0.00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: viz. přílohy soupisu prací	
9	523392	Kolej 60 E2, rozd. "u", bezстыková, pr. bet. výhybkový dlouhý, up. pružné	m	68.600		0.000		0.00		0.00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: viz. přílohy soupisu prací	
10	524352	Kolej 60 E2 dlouhé pasy, rozd. "u", bezстыková, pr. bet. bezpodkladnicový, up. pružné	m	2 410.389		0.000		0.00		0.00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: viz. přílohy soupisu prací – dodávku, sestavení, montáž a uložení	
11	528392	KOLEJ 49 E1, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. VÝHYBKOVÝ DLOUHÝ, UP. PRUŽNÉ	M	19.800		0.000		0.00		0.00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: viz. přílohy soupisu prací	
12	528372	KOLEJ 49 E1, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. VÝHYBKOVÝ KRÁTKÝ, UP. PRUŽNÉ	M	31.418		0.000		0.00		0.00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: viz. přílohy soupisu prací	
13	529352	KOLEJ 49 E1 DLOUHÉ PASY, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. BEZPODKLADNICOVÝ, UP. PRUŽNÉ	M	2 353.341		0.000		0.00		0.00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – defektoskopické zkoušek koleinic. isou-li vřžadovánv – viz. přílohy soupisu prací	
14	549 331	ZŘÍZENÍ BEZSTYKOVÉ KOLEJE NA STÁVAJÍCÍCH ÚSECÍCH V KOLEJI	M	128.000		0.000		0.00		0.00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: viz. přílohy soupisu prací	
15	542 121	SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA PRAŽCÍCH BETONOVÝCH DO 0,05 M	M	128.000		0.000		0.00		0.00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: viz. přílohy soupisu prací – podbíjení pražců, vyrovnání nivelety	
16	541 521	PODÉLNÝ POSUN BETONOVÉHO PRAŽCE V OSE KOLEJE	KUS	4.000		0.000		0.00		0.00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: úprava v napojení na stáv. stav	
17	544 311	IZOLOVANÝ STYK LEPENÝ STANDARDNÍ DÉLKY (3,4-8,0 M), TEPELNĚ OPRACOVANÝ, TVARU 60 E2 NEBO R 65	KUS	30.000		0.000		0.00		0.00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: viz. kolejový plán – dodávku a uložení vyměřovaného	
18	544312	IZOLOVANÝ STYK LEPENÝ STANDARDNÍ DÉLKY (3,4-8,0 M), TEPELNĚ OPRACOVANÝ, TVARU 49 E1	KUS	16.000		0.000		0.00		0.00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: viz. kolejový plán – dodání a zabudování LISu požadované	
19	544411	IZOLOVANÝ STYK LEPENÝ DÉLKY VĚTŠÍ NEŽ STANDARDNÍ (PŘES 8,0 M), TEPELNĚ OPRACOVANÝ, TVARU 60 E2 NEBO R 65	KUS	8.000		0.000		0.00		0.00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: viz. kolejový plán – dodání a zabudování LISu požadované	
20	545122	SVAR KOLEJNÍK (STEJNÉHO TVARU) 49 E1, T SPOJITĚ	KUS	202.000		0.000		0.00		0.00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: viz. přílohy soupisu prací	
21	545112	Svar kolejnic (stejného tvaru) 60 E2, R 65 spojitě	kus	312.000		0.000		0.00		0.00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: viz. přílohy soupisu prací	
22	545210	Svar přechodový (přechodová kolejnice) 49 E1/60 E2	kus	10.000		0.000		0.00		0.00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: viz. kolejový plán	
23	5331B3	J 60 1:11-300-komb. pr. bet., up. pružné	kus	4.000		0.000		0.00		0.00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: dle dokumentace	
24	533193	J 60 1:11-300, pr. bet., up. pružné	kus	1.000		0.000		0.00		0.00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: dle dokumentace	
25	533 173	J 60 1:9-300, pr. bet., up. pružné	kus	4.000		0.000		0.00		0.00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: dle dokumentace	
26	533273	J 49 1:9-300, pr. bet., up. pružné	kus	3.000		0.000		0.00		0.00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: dle dokumentace	
27	5331C3	J 60 1:12-500, pr. bet., up. pružné	kus	4.000		0.000		0.00		0.00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: dle dokumentace	
28	538133	SDKS 60 1:11-300, 4,75 m, pr. bet., up. pružné	kus	1.000		0.000		0.00		0.00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: dle dokumentace	
29	539102	Zvláštní vybavení výhybek, pražce žlabové, sestava 2 ks	sada	13.000		0.000		0.00		0.00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: dle dokumentace	
31	539211	ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, LIS 60 E2 TEPELNĚ OPRACOVANÝ PŘÍMÝ	KUS	6.000		0.000		0.00		0.00	P	OTSKP_ZS13	(Položka je příplatkovou k položkám	
32	539212	ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, LIS 60 E2 TEPELNĚ OPRACOVANÝ OHNUTÝ	KUS	24.000		0.000		0.00		0.00	P	OTSKP_ZS13	(Položka je příplatkovou k položkám	
33	539221	ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, LIS 49 E1 TEPELNĚ OPRACOVANÝ PŘÍMÝ	KUS	2.000		0.000		0.00		0.00	P	OTSKP_ZS13	(Položka je příplatkovou k položkám	
34	539222	ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, LIS 49 E1 TEPELNĚ OPRACOVANÝ OHNUTÝ	KUS	4.000		0.000		0.00		0.00	P	OTSKP_ZS13	(Položka je příplatkovou k položkám	
35	539407	Zvláštní vybavení výhybek, válečkové stoličky nadzvedávací (bez rozlišení profilu kolejnic) pro tvar 1:9-300	sada	7.000		0.000		0.00		0.00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: všechny výhybky tvaru	
36	539409	Zvláštní vybavení výhybek, válečkové stoličky nadzvedávací (bez rozlišení profilu kolejnic) pro tvar 1:11-300	sada	5.000		0.000		0.00		0.00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: všechny výhybky tvaru	
37	53940C	Zvláštní vybavení výhybek, válečkové stoličky nadzvedávací (bez rozlišení profilu kolejnic) pro tvar 1:12-500	sada	4.000		0.000		0.00		0.00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: všechny výhybky tvaru	
89	539511	ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, VÁLEČKOVÁ STOLIČKA DOTLAČOVACÍ	KUS	4.000		0.000		0.00		0.00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje:	
39	539540	Zvláštní vybavení výhybek, čelistový závěr - součástí dodávky výhybek - !!!UCHAZEČ NEBUDE OCEŇOVAT!!!	kus	16.000		0.000		0.00		0.00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: všechny výhybky	
90	539551	Zvláštní vybavení výhybek, prodloužení kluzné stoličky pro snímač polohy jazyků	pár	18.000		0.000		0.00		0.00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje:	
40	539710	Zvláštní vybavení výhybek, příplatek za konstrukci a výrobu obloukové výhybky	kus	1.000		0.000		0.00		0.00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: dle situace	
41	539739-sbk1	PŘÍPLATEK ZA TEPELNĚ OPRACOVÁNÍ A NADVÝŠENÍ SRDCEK STŘEDU DSK 60 1:11-300	KUS	2.000		0.000		0.00		0.00	P	R	1. Položka obsahuje: dle požadavků správce	
42	543 412	VÝMĚNA UPEVNĚNÍ (ŠROUBŮ, SPON, SVĚREK, KROUŽKŮ) TUHÉHO	PÁR	1 054.474		0.000		0.00		0.00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: k.c.5	
43	549 102	ŘEZÁNÍ KOLEJNIC VŠECH SOUSTAV PLAMENEM	KUS	1 516.000		0.000		0.00		0.00	P	OTSKP_SPK1:	Položka obsahuje veškeré práce a Koleje Slévárny po 0.50m	

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby :
Zvýšení traťové rychlosti v úseku Kuřim-Tišnov

Zařídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

824 31

Název PS,SO :
Projektant, firma :
Žst. Kuřim, železniční svršek
Ing. Vala, SUDOP BRNO spol. s r.o.

majitel HLM:

SZDC

0

CÚ 2014

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO
Datum zpracování :
SO 05-17-01
Změna k datu 17.8.2016

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr	
							dodávky		montáže						
							jednotková	celkem	jednotková	celkem					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14	15
44	543430-sbk1	VÝMĚNA PODLOŽEK POD KOLEJNICEMI PŘI VÝMĚNĚ UPEVNŮVADEL	PÁR	1 054.474		0.000		0.00		0.00		P	R	1. Položka obsahuje:	k.č.5
45	549510	ŘEZÁNÍ KOLEJNIC BEZ OHLEDU NA TVAR	KUS	78.000		0.000		0.00		0.00		P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje:	viz. přílohy soupisu prací
46	549111	BROUŠENÍ KOLEJE A VÝHYBEK	M	6 580.811		0.000		0.00		0.00		P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – přípravné práce,	dle dokumentace
47	549210	PRAŽCOVÁ KOTVA V NOVĚ ZŘÍZOVANÉ KOLEJI	KUS	126.000		0.000		0.00		0.00		P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – dodávku a montáž viz. přílohy soupisu prací a kolejový plán	
						0.000		0.00		0.00					
S	Celkem za 5	Komunikace				0.000		0.00		0.00					
Díl:	75	Slaboproud										SD			
91	75C871	Kolejová propojka výhybková - dodávka	kus	48.000		0.000		0.00		0.00		P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje:	
92	75C877	Kolejová propojka výhybková - montáž	kus	48.000		0.000		0.00		0.00		P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje:	
						0.000		0.00		0.00					
S	Celkem za 75	Slaboproud				0.000		0.00		0.00					
Díl:	9	Ostatní práce										SD			
48	925120	DRAŽNÍ STEZKY Z DRTI TL. PŘES 50 MM	M2	9 517.800		0.000		0.00		0.00		P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – kompletní provedení dle situace	
49	923911	ZAJIŠŤOVACÍ ZNAČKA REFERENČNÍHO BODU	KUS	78.000		0.000		0.00		0.00		P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – geodetické zaměření dle situace	
50	921 930	ANTIKOROZNÍ PROVEDENÍ UPEVNŮVADEL A JINÉHO DROBNÉHO KOLEJIVA	M	12.000		0.000		0.00		0.00		P	OTSKP_ZS13	(Položka je příplatkovou jakožto materiál 4*3m	
51	923121	HEKTOMETROVNÍK	KUS	9.000		0.000		0.00		0.00		P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – dodávku a osazení dle situace	
52	923132	NÁMEZNÍK Z UŽITÉHO MATERIÁLU	KUS	14.000		0.000		0.00		0.00		P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – dodávku a osazení dle situace	
53	923311	PŘEDVĚSTNÍK N - TROJÚHELNÍKOVÝ ŠTÍT	KUS	3.000		0.000		0.00		0.00		P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – dodávku a montáž viz. výstroj	
54	923312	PŘEDVĚSTNÍK N - TROJÚHELNÍKOVÝ ŠTÍT Z UŽITÉHO MATERIÁLU	KUS	1.000		0.000		0.00		0.00		P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – dodávku a montáž viz. výstroj	
55	923321	PŘEDVĚSTNÍK NS - TABULE	KUS	4.000		0.000		0.00		0.00		P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – dodávku a montáž viz. výstroj	
56	923322	PŘEDVĚSTNÍK NS - TABULE Z UŽITÉHO MATERIÁLU	KUS	1.000		0.000		0.00		0.00		P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – dodávku a montáž viz. výstroj	
57	923331	PŘEDVĚSTNÍK "3" - TERČ	KUS	1.000		0.000		0.00		0.00		P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – dodávku a montáž viz. výstroj	
58	923332	PŘEDVĚSTNÍK "3" - TERČ Z UŽITÉHO MATERIÁLU	KUS	1.000		0.000		0.00		0.00		P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – dodávku a montáž viz. výstroj	
59	923341	RYCHLOSTNÍK N - TABULE	KUS	5.000		0.000		0.00		0.00		P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – dodávku a montáž viz. výstroj	
60	923342	RYCHLOSTNÍK N - TABULE Z UŽITÉHO MATERIÁLU	KUS	2.000		0.000		0.00		0.00		P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – dodávku a montáž viz. výstroj	
61	923351	RYCHLOSTNÍK NS - TABULE	KUS	4.000		0.000		0.00		0.00		P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – dodávku a montáž viz. výstroj	
62	923361	RYCHLOSTNÍK "3" - TERČ	KUS	1.000		0.000		0.00		0.00		P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – dodávku a montáž viz. výstroj	
63	923362	RYCHLOSTNÍK "3" - TERČ Z UŽITÉHO MATERIÁLU	KUS	1.000		0.000		0.00		0.00		P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – dodávku a montáž viz. výstroj	
64	923471	SKLONOVNÍK	KUS	5.000		0.000		0.00		0.00		P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – dodávku a montáž viz. výstroj	
65	923472	SKLONOVNÍK Z UŽITÉHO MATERIÁLU	KUS	1.000		0.000		0.00		0.00		P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – dodávku a montáž viz. výstroj	
66	923491	STANIČNÍK - TABULE "ŠIROKÁ"	KUS	20.000		0.000		0.00		0.00		P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – dodávku a montáž viz. výstroj	
67	923711	TABULE VELIKOSTI 2700X600 MM "NÁZEV STANICE" (NA OCELOVÝCH SLOUPCÍCH)	KUS	2.000		0.000		0.00		0.00		P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – dodávku a montáž viz. výstroj	
68	923821	SLOUPEK DN 60 PRO NÁVĚST	KUS	12.000		0.000		0.00		0.00		P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – dodání a osazení s viz. výstroj	
69	93000R-sbk1	PROTILUKOVÉ ABSORBÉRY NA KOLEJNICE MIN.ÚTLUM 2,1dB DODÁVKA A MONTÁŽ, PRO JEDNU KOLEJNICI	M	2 840.000		0.000		0.00		0.00		P	R	Položka zahrnuje veškeré práce a materiál 1: Dle technické zprávy, výkresových příloh	
70	965010	ODSTRANĚNÍ KOLEJOVÉHO LŮŽE A DRAŽNÍCH STEZEK	m3	13 128.300		0.000		0.00		0.00		P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – odstranění kolejové viz. přílohy soupisu prací odečet 358.2m3	
71	965023	Odstranění kolejového lože a drážních stezek - odvoz na recyklaci	m3.km	67 777.800		0.000		0.00		0.00		P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – zahrnuje veškerou do Čebína 6km	
72	965021	ODSTRANĚNÍ KOLEJOVÉHO LŮŽE A DRAŽNÍCH STEZEK - ODVOZ NA SKLÁDKU	m3.km	230 023.460		0.000		0.00		0.00		P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – odvoz jakýmkoliv d odvoz odpadu po recyklaci a kontam. mat	
73	965113	Demontáž koleje na betonových pražcích do kolejových polí s odvozem na montážní základnu s následným rozebráním	m	4 181.400		0.000		0.00		0.00		P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – uvolnění kolejových viz. přílohy soupisu prací	
74	965123	Demontáž koleje na dřevěných pražcích do kolejových polí s odvozem na montážní základnu s následným rozebráním	m	1 240.400		0.000		0.00		0.00		P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – uvolnění kolejových viz. přílohy soupisu prací	
75	965222	Demontáž výhybkové konstrukce na dřevěných pražcích do kolejových polí s odvozem na montážní základnu bez následného rozebrání	m	1 121.070		0.000		0.00		0.00		P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – uvolnění kolejových viz. přílohy soupisu prací	
76	965223	Demontáž výhybkové konstrukce na dřevěných pražcích do kolejových polí s odvozem na montážní základnu s následným rozebráním	m	233.920		0.000		0.00		0.00		P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – uvolnění kolejových viz. přílohy soupisu prací	
77	96 541	DEMONTÁŽ ZARÁŽEDLA SE ZEMNÍ HRÁZKOU	KUS	3.000		0.000		0.00		0.00		P	OTSKP_SKP13	- zahrnuje veškerou manipulaci s vybourat viz. situace	
78	965422	Odstranění zarážedla zemního - odvoz (na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo)	t.km	150.000		0.000		0.00		0.00		P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – zahrnuje veškerou viz. situace	
79	965831	DEMONTÁŽ NÁMEZNÍKU	kus	24.000		0.000		0.00		0.00		P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – veškeré práce a m; viz. situace	
80	965831-sbk2	DEMONTÁŽ A MONTÁŽ MAGNETICKÝCH BODŮ PRO MĚŘICÍ VOZY	kus	4.000		0.000		0.00		0.00		P	R	1. Položka obsahuje: – veškeré práce a m; požadavek ST Brno	
81	965821	DEMONTÁŽ KILOMETROVNÍKU, HEKTOMETROVNÍKU, MEZNÍKU	KUS	13.000		0.000		0.00		0.00		P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – zahrnuje veškeré č viz. situace	
82	965822	DEMONTÁŽ KILOMETROVNÍKU, HEKTOMETROVNÍKU, MEZNÍKU-ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO)	T.KM	40.820		0.000		0.00		0.00		P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: – odvoz jakýmkoliv d viz. situace 20km	
						0.000		0.00		0.00					
S	Celkem za 9	Ostatní práce				0.000		0.00		0.00					

FORMULÁŘ 5

Název stavby : Zvýšení traťové rychlosti v úseku Kuřim-Tišnov

Název PS,SO : Žst. Kuřim, železniční svršek

Projektant, firma : Ing. Vala, SUDOP BRNO spol. s r.o.

Zařídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

824 31

majitel HLM: SŽDC

Číslo stavby

Číslo PS,SO

Datum zpracování :

0

Cena za objekt [Kč]

CÚ 2014

SO 05-17-01

Změna k datu 17.8.2016

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	Kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Díl: 990		Poplatky za skládky										SD		
83	015150	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 08 ŠTĚRK Z KOLEJISTÉ (ODPAD PO RECYKLACI)	T	4 084.742		0.000		0.00		0.00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje:-- veškeré poplatky pr 20% z recyklace	
84	015510R-sbk1	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 05 07* ODPAD PO RECYKLACI ŠTĚRKU K BIODEGRADACI	T	4 084.742		0.000		0.00		0.00	P	R	1. Položka obsahuje:-- veškeré poplatky pr 20% z recyklace	
84	015210	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 ŽELEZNIČNÍ PRAŽCE BETONOVÉ	T	379.168		0.000		0.00		0.00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje:-- veškeré poplatky pr 1394ks	
85	015250	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 03 POLYETYLENOVÉ PODLOŽKY (ŽEL. SVRŠEK)	T	0.490		0.000		0.00		0.00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje:-- veškeré poplatky pr viz. přílohy soupisu prací	
86	015260	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 07 02 99 PRYŽOVÉ PODLOŽKY (ŽEL. SVRŠEK)	T	1.050		0.000		0.00		0.00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje:-- veškeré poplatky pr viz. přílohy soupisu prací	
87	015510	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 05 07* LOKÁLNĚ ZNEČIŠTĚNÝ ŠTĚRK A ZEMINA Z KOLEJISTÉ (VÝHYBKY)	T	3 312.256		0.000		0.00		0.00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje:-- veškeré poplatky pr viz. přílohy soupisu prací	
88	015520	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 02 04* ŽELEZNIČNÍ PRAŽCE DŘEVĚNÉ	T	111.590		0.000		0.00		0.00	P	OTSKP_ZS13	1. Položka obsahuje: -- veškeré poplatky p 1113ks	
						0.000		0.00		0.00				
S	Celkem za 990	Poplatky za skládky				0.000		0.00		0.00				