

# FORMULÁŘ 5

## SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Zvýšení traťové rychlosti v úseku Kuřim - Tišnov**

Zatřídění objektu :  
(JKSO, JKPOV) 821 21 2 3

Název PS, SO : **Most v km 19,319**

Projektant, firma : **Ing. Jan Balas, SUDOP BRNO spol. s r.o.**

majitel HIM:

**SŽDC**

**0**

CÚ 2015

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS, SO

**SO 05-19-04**

Datum zpracování : 10/2015

Pof. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny
							dodávky		montáže			
							jednotková	celkem	jednotková	celkem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	
Díl: 00		VŠEOBECNÉ PRÁCE A POLOŽKY								SD		
1	02950R	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONSTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY	HOD	24,000		0,000		0,00		P	R	
						0,000		0,00				
S	Celkem za 00	VŠEOBECNÉ PRÁCE A POLOŽKY				0,000		0,00				
Díl: 1		ZEMNÍ PRÁCE								SD		
2	11120	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN	M2	177,500		0,000		0,00		P	OTSKP_SPK13	
3	11514	ČERPÁNÍ VODY DO 4000 L/MIN	HOD	120,000		0,000		0,00		P	OTSKP_SPK13	
4	11527R	PŘEV VOD NA POVRCHU POTR DN 1200	M	35,000		0,000		0,00		P	R	
5	125933	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ III S ODVOZEM DO 3KM	M3	333,000		0,000		0,00		P	OTSKP_SPK13	
6	12593B	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. III - DOPRAVA	M3KM	6 660,000		0,000		0,00		P	OTSKP_SPK13	
7	131933	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ DO 3KM	M3	333,000		0,000		0,00		P	OTSKP_SPK13	
8	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	281,600		0,000		0,00		P	OTSKP_SPK13	
9	17280	ZŘÍZENÍ TĚSNĚNÍ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	3,000		0,000		0,00		P	OTSKP_SPK13	
10	18225	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0.50M	M2	22,600		0,000		0,00		P	OTSKP_SPK13	
11	18245	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU ZATRAVŇOVACÍ TEXTILÍ (ROHOŽÍ)	M2	75,000		0,000		0,00		P	OTSKP_SPK13	
						0,000		0,00				
S	Celkem za 1	ZEMNÍ PRÁCE				0,000		0,00				
Díl: 2		ZÁKLADÁNÍ								SD		
12	21263	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM	M	40,000		0,000		0,00		P	OTSKP_SPK13	
13	23317	ŠTĚTOVÉ STĚNY NASAZENÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ TRVALÉ (HMOTNOST)	T	7,720		0,000		0,00		P	OTSKP_SPK13	
14	237171	VYTAŽENÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ (HMOTNOST)	T	7,720		0,000		0,00		P	OTSKP_SPK13	
15	261612	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ VI NA POVRCHU D DO 16MM	M	192,000		0,000		0,00		P	OTSKP_SPK13	
16	261613	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ VI NA POVRCHU D DO 25MM	M	93,630		0,000		0,00		P	OTSKP_SPK13	
17	289325	STRÍKANÝ ŽELEZOBETON DO C30/37	M3	12,800		0,000		0,00		P	R	
18	289366	VÝZTUŽ STRÍKANÉHO BETONU Z KARI SÍTÍ	T	1,800		0,000		0,00		P	OTSKP_SPK13	
						0,000		0,00				
S	Celkem za 2	ZÁKLADÁNÍ				0,000		0,00				
Díl: 3		SVISLÉ A KOMPLETNÍ KONSTRUKCE								SD		
19	317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	32,000		0,000		0,00		P	OTSKP_SPK13	
20	317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505	T	3,060		0,000		0,00		P	OTSKP_SPK13	
						0,000		0,00				
S	Celkem za 3	SVISLÉ A KOMPLETNÍ KONSTRUKCE				0,000		0,00				

**FORMULÁŘ 5**
**SOUPIS PRACÍ**

 Název stavby : **Zvýšení tratové rychlosti v úseku Kuřim - Tišnov**

 Zařídění objektu :  
(JKSO, JKPOV) 821 21 2 3

 Název PS,SO : **Most v km 19,319**  
 Projektant, firma : **Ing. Jan Balas, SUDOP BRNO spol. s r.o.**

majitel HIM:

**SŽDC**
**0**

CÚ 2015

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

 Číslo PS,SO : **SO 05-19-04**  
 Datum zpracování : 10/2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny
							dodávky		montáže			
							jednotková	celkem	jednotková	celkem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	
Díl: 4		VODOROVNÉ KONSTRUKCE									SD	
21	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	13,500		0,000	0,00		0,00	P	OTSKP_SPK13	
						0,000	0,00		0,00			
S	Celkem za 4	VODOROVNÉ KONSTRUKCE				0,000	0,00		0,00			
Díl: 6		ÚPRAVA POVRCHŮ									SD	
21	626112	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM	M2	103,000		0,000	0,00		0,00	P	OTSKP_SPK13	
22	626122	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU DVOUVRST TL 50MM	M2	309,000		0,000	0,00		0,00	P	OTSKP_SPK13	
23	62631	SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM	M2	206,000		0,000	0,00		0,00	P	OTSKP_SPK13	
24	62641	SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM	M2	412,000		0,000	0,00		0,00	P	OTSKP_SPK13	
25	62641R	SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU - HYDROFOBNÍ NÁTĚR	M2	30,000		0,000	0,00		0,00	P	R	
26	62661	INJEKTÁŽ TRHLIN UZAVÍRAČÍ	M	50,000		0,000	0,00		0,00	P	OTSKP_SPK13	
						0,000	0,00		0,00			
S	Celkem za 6	ÚPRAVA POVRCHŮ				0,000	0,00		0,00			
Díl: 7		PŘIDRUŽENÁ STAVEBNÍ VÝROBA									SD	
27	711111	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY	M2	12,000		0,000	0,00		0,00	P	OTSKP_SPK13	
28	711112	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	355,200		0,000	0,00		0,00	P	OTSKP_SPK13	
29	71150	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU	M2	55,200		0,000	0,00		0,00	P	OTSKP_SPK13	
30	711509	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ	M2	355,200		0,000	0,00		0,00	P	OTSKP_SPK13	
						0,000	0,00		0,00			
S	Celkem za 7	PŘIDRUŽENÁ STAVEBNÍ VÝROBA				0,000	0,00		0,00			
Díl: 9		OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE									SD	
31	9112A1	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	70,000		0,000	0,00		0,00	P	OTSKP_SPK13	
32	9112A3	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	32,500		0,000	0,00		0,00	P	OTSKP_SPK13	
33	91355	EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU	KUS	2,000		0,000	0,00		0,00	P	OTSKP_SPK13	
34	931184	VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 40MM	M2	24,000		0,000	0,00		0,00	P	OTSKP_SPK13	
35	931334	TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM PRŮŘEZU DO 400MM2	M	34,000		0,000	0,00		0,00	P	OTSKP_SPK13	
36	938542	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 BARŮ	M2	412,000		0,000	0,00		0,00	P	OTSKP_SPK13	
37	966168	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM	M3	19,500		0,000	0,00		0,00	P	OTSKP_SPK13	
38	97817	ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE	M2	75,000		0,000	0,00		0,00	P	OTSKP_SPK13	
						0,000	0,00		0,00			
S	Celkem za 9	OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE				0,000	0,00		0,00			
Díl: 990		Poplatky za skládky									SD	
39	170101	BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ	T	48,750		0,000	0,00		0,00	P	SŽDC	
40	170405	ŽELEZNÝ ŠROT	T	1,430		0,000	0,00		0,00	P	SŽDC	
41	170504	VÝKOPOVÁ ZEMINA	T	632,700		0,000	0,00		0,00	P	SŽDC	
42	020103	SMÝCENÉ STROMY A KEŘE	M3	177,500		0,000	0,00		0,00	P	SŽDC	
						0,000	0,00		0,00			
S	Celkem za 990	Poplatky za skládky				0,000	0,00		0,00			