

ZL 32 - změna 6Název stavby : **Rekonstrukce žst. Olomouc**Název PS,SO : **Žst. Olomouc, venkovní osvětlení****SO 18-06-01****Změna 5 - Osvětlení VK**

Poř. číslo pol.	Název položky	Položka technické specifikace	Měrná jednotka	ZL Vícepráce množství	Jednotková cena (CZK)	ZL Cena víceprací bez DPH (CZK)
1	Vytyčení trasy kabelového vedení v obvodu železniční stanice	701AAC	km	2,000		
32	Uzemňovací vodič v zemi FeZn do 120mm2	741FBA	M	370,000		
41	Označovací štítek na kabel	742KAC	kus	26,000		
42	Zatažení kabelu do chráničky - kabel do 4kg/m	742KAF	M	64,000		
46	Svítilno pro montáž na železniční stožár pro zdroj SHC 150 - 400W	743AEB	kus	12,000		
69	Měření zemních odporů - zemniče prvního nebo samostatného	747DAA	kus	1,000		
78	Bezpečnostní tabulka	748ACB	kus	1,000		
113	Pokácení stromu, nebo jeho části ve ztížených podmínkách, prům. kmene na řezné ploše pařezu do 60-70cm	112103126	kus	13,000		
114	Kácení stromů s odstraněním pařezů průměru do 0,5 m - odvoz (na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo)	112112	t.km	80,000		
115	Geodetická činnost	31000	km	0,800		
116	Hloubení rýh tř. horniny 2	132201	m3	228,000		
117	Hloubení rýh tř. horniny 2 - odvoz (na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo)	132202	m3.km	4 560,000		
118	Hloubení šachet pilířů a studní tř. horniny 2	135201	m3	19,000		
119	Hloubení šachet pilířů a studní tř. horniny 2 - odvoz (na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo)	135202	m3.km	380,000		
120	Úprava pláně se zhutněním tř. 2	181200	m2	375,000		
121	Základy (včetně podezdívek) z betonu (prostého) C 25/30	272313	m3	17,000		
122	Označovací štítek kabelového vedení, spojky nebo kabelové skříně (včetně objímky)	701001	kus	1,000		
123	Kabelový žlab zemní včetně krytu světlé šířky přes 120 do 250 mm	702112	m	723,000		
124	Kabelová chránička zemní DN do 100 mm	702211	m	36,000		
125	Kabelová chránička zemní DN přes 100 do 200 mm	702212	m	28,000		
126	Zakrytí kabelů výstražnou fólií šířky přes 20 do 40 cm	702312	m	723,000		
127	Zasypání kabelového žlabu vrstvou z přesátého písku světlé šířky do 120 mm	702901	m	723,000		
128	Provizorní zajištění kabelu ve výkopu	709110	kus	13,000		
129	Zemní tyč FeZn délky do 2m	741B11	kus	32,000		
130	Spojování uzemňovacích vodičů	741C05	kus	20,000		
131	Kabel nn - dvou a třížilový Cu s plastovou izolací do 2,5mm2	742D11	m	180,000		
132	Kabel nn - čtyř a pětižilový Cu s plastovou izolací od 25 do 50mm2	742E13	m	840,000		
133	Kabel nn - Cu ovládací 7-12 žilový do 2,5mm2	742F11	m	75,000		
134	Ukončení dvou až pětižilového kabelu v rozvaděči nebo na přístroji od 25 do 50mm2	742H13	kus	24,000		
135	Osvětlovací stožár sklopný žárově zinkovaný délky 6,5 - 12m	743112	kus	12,000		
136	Rozvaděč pro veřejné osvětlení s měřením spotřeby el. energie do 4ks 3-f větvi	743711	kus	1,000		
137	Měření intenzity osvětlení instalovaného v rozsahu tohoto SO/PS	747541	kus	1,000		
138	Zřízení kab.lože z kopaného písku bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 10cm	R001	m	723,000		
139	Kabelová ucpávka vodě odolná pro vnitřní průměr otvoru 65 - 110mm	R005	kus	30,000		
140	Zbytky kabelů, vodičů	R006	t	0,100		
141	Dozbrojení stávajícího rozvaděče.	R007	kus	1,000		
	Poplatky za skládkování					
142	Poplatky za likvidaci odpadů nekontaminovaných - 17 05 04 Vytěžené zeminy ahorniny - II. třída těžitelnosti	14112	t	152,000		
143	smýcené stromy a keře	02 01 03	t	8,000		
	Celková cena CZK					