

ZL 32 - změna 1Název stavby : **Rekonstrukce žst. Olomouc**Název PS,SO : **Zst. Olomouc, EOv****SO 18-06-07****Doplnění 16ks EOv**

Poř. číslo pol.	Název položky	Položka technické specifikace	Měrná jednotka	ZL Vícepráce množství	Jednotková cena (CZK)	ZL Cena víceprací bez DPH (CZK)
1	Vytyčení trasy kabelového vedení v obvodu železniční stanice	701AAC	km	0,510		
2	Kabelový žlab plastový včetně víka, vnitřní šířka do 12cm	701CGD	M	510,000		
3	Podchod pod kolejí, vozovkou metodou horizontálně řízeného vrtu do ří. chráničky 20cm	701FEA	M	10,000		
4	Výkop a zához jámy pro horizontálně řízený vrt	701FEC	m3	10,000		
5	Provizorní úprava terénu v přírodní zemině tř. 3 - 4	701CHD	M2	255,000		
6	CYKY 4/5 x 4 mm ² , kabel silový izolace plastová	742GFB	M	690,000		
7	1-AYKY 4/5 x 70 - 95 (+50) mm ² , kabel silový izolace plastová	742IBC	M	380,000		
8	Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, 4 - 25 mm ²	742JAD	kus	112,000		
9	Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, 95 - 150 mm ²	742JAF	kus	105,000		
10	TCEPKPFLEZE do 15XN0,8, kabel sděl. čtyřkovaný, s pancířem, izolace PVC	742LCF	M	105,000		
11	Ukončení sdělovacího kabelu v rozvaděči vč. pomocného materiálu a změření kontinuity ovládacího obvodu	742LEA	kus	6,000		
12	Topná souprava pro výhybku tvaru S49 1:7,5-190, 1:9-190	743BAA	kus	1,000		
13	Topná souprava pro výhybku tvaru S49 1:9-300, 1:11-300	743BAB	kus	4,000		
14	Čidla pro EOv - kolejový teploměr, čidlo srážek a venkovní teploty a návěšové čidlo	743BEJ	kus	1,000		
15	Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN přes 500 do 1000 tis. Kč	747BAC	kus	1,000		
16	Provedení prohlídky a zkoušky právníkem osobou, vydání průkazu způsobilosti (pro funkční celek, provizorní stav)	747CAA	kus	1,000		
17	Měření zemních odporů - zemniče prvního nebo samostatného	747DAA	kus	1,000		
18	Označení kabelového vedení, spojky nebo kabelové skříně	701ADA	KUS	6,000		
19	Značkovací tyče	701ADB	KUS	6,000		
20	Geodetické vytyčení trasy	701ADC	KM	0,510		
21	Výkop jámy pro stožár či jiné zařízení - ruční nebo strojní výkop, zemina do tř.	701BAA	M3	1,000		
22	Zához jámy - zemina do tř. 4	701BCA	M3	0,500		
23	Hloubení a zához kabelové rýhy 500/900mm zemina tř. 5	701CAH	M	510,000		
24	Hloubení a zához kabelové rýhy 1100/do 900mm zemina do tř. 4	701CBQ	M	15,000		
25	Korungovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, ří	701CGJ	M	15,000		
26	Hutnění zeminy po vrstvách - vrstva zeminy 20cm	701CHA	M3	178,500		

ZL 32 - změna 1Název stavby : **Rekonstrukce žst. Olomouc**Název PS,SO : **Zst. Olomouc, EO****SO 18-06-07****Doplnění 16ks EO**

Poř. číslo pol.	Název položky	Položka technické specifikace	Měrná jednotka	ZL Vícepráce množství	Jednotková cena (CZK)	ZL Cena víceprací bez DPH (CZK)
27	Kabelový prostup z PVC roury světlosti do 10cm do protlaku DN350	701DAB	M	1,000		
28	Průraz zdí v cihlové zdi do tl.30cm	701DBB	KUS	1,000		
29	Zajištění vstupního a výstupního otvoru ve zdi proti vniknutí vody do budovy	701DBF	kus	1,000		
30	Zřízení šterkového lože - tloušťka 25cm	701EAA	M2	7,500		
31	Zřízení a odstranění pražcového provizoria	701FAD	KUS	2,000		
32	Křižovatka se stávající inženýrskou sítí (kabelem apod.)	701FBA	KUS	2,000		
33	Podbití pražců	701FFA	KUS	10,000		
34	Vyčištění šterkového lože	701FFB	M2	10,000		
35	Odvoz zeminy a šterku - do vzdálenosti 20km	702AA0	T	30,650		
36	Odvoz zeminy a šterku - za každých dalších 5km	702AB0	T	30,650		
37	Trubka PVC ohebná elektroinstalační do 25mm uložená volně/pod omítkou	741AAA	M	50,000		
38	Kabelová ucpávka vodě odolná pro vnitřní průměr otvoru do 60mm	741ECA	KUS	1,000		
39	Zemnicí tyč do délky 2m, FeZn	741FBK	KUS	1,000		
40	Vyhledání stávajícího kabelu (měření, sonda)	742KAE	KUS	1,000		
41	Silový řídicí rozvaděč EO pro připojení 5 - 8 výhybkových jednotek základních s PLC řídicím systémem	743BEC	KUS	1,000		
42	Svorkovnicová skříň plastová do venkovního prostředí do 40 svorek	743DBA	KUS	20,000		
43	Příplatek k celkové prohlídce, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem IN přes 1000 tis. Kč, za každých dalších i započatých 500 tis. K č	747BAD	kus	2,000		
44	Písmomalářské práce - písmena a číslice výšky 50 - 100 mm	748BBB	kus	6,000		
	Poplatky za skládku:					
45	Výkopová zemina - odkop	170504-O	t	30,650		
	Celková cena CZK					