

Naše zn. 6530/2020-SŽ-SSV-Ú3  
Listů/příloh 3/2  
  
Vyřizuje Renáta Majerová  
  
Mobil +420 724 932 325  
E-mail Majerova@spravazeleznic.cz  
  
Datum 27. července 2020

**Věc: Ústí n. O. - Brandýs n. O. - původní stopa, BC**

Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 3  
ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění  
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

**Dotaz č. 26:**

PS 05-01-11, ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdne koleje, provizorní zab. zař. Ve výkazu výměr  
se vyskytuje položka č. 180:

180	R8-položka	DODÁVKA A USAZENÍ BETONOVÉHO SLOUPU	KUS	2,000
		Položka obsahuje kompletní náklady na dodávku a usazení bet. Sloupu		

Ze ZD není zřejmý návrh rozmístění provizorních sloupů, jejich rozměry, typy, vzdálenost mezi nimi, hloubka výkopů apod. Žádáme zadavatele o zaslání výkresu nebo detailního popisu navrhovaného řešení provizorního zavěšování kabelů.

**Odpověď:**


*Umístění provizorních sloupů, tedy i jejich vzdálenost jsou uvedeny v polohopisném výkrese. Typ sloupů, jejich usazení a způsob zavěšení kabelů je věcí zhotovitele.*

**Dotaz č. 27:**

PS 05-01-11, ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdne koleje, provizorní zab. zař. Ve výkazu výměr  
se vyskytuje položka č. 181:

181	R9-položka	ZAVĚŠENÍ KABELU NA SLOUP	KUS	2,000
-----	------------	--------------------------	-----	-------

Ve schématu kabelů jsme zaznačili kabely, které se dle ZD mají zavěšovat:



TZ říká:

"

...

Při stavebních pracích na mostě km 266,573 ve směru staničení vpravo budou definitivní kabely, vedoucí z RD přejezdu BR2/P4889 do stavědlové ústředny, vedeny provizorně nad mostem s odchodem zavěšené na provizorních sloupech. Část kabelů, vedoucí k výstražníkům a závorám „A“ a „C“ bude vedena rovněž tímto převěsem, další část bude vedena chráničkami provizorních kabelů pod kolejemi v km 266,582

(zřízeny v SO 05-11-01 ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdne koleje, železniční spodek).

"

Dle uvedeného schématu se jedná o zavěšení celkem 6ks kabelů.

- Ve výkazu výměr jsou pouze 2ks zavěšení. Chápeme správně, že položka představuje zavěšení 6 ks kabelů na 2 sloupce?
- Ze schématu kabelů není zřejmá délka zavěšení kabelů č. 8052 a 9001. Předpokládá zadavatel zavěšení v délce kabelů dle schématu (2x35m+2x50m+kabel č. 8052 (délka?) + kabel č. 9001 (délka?)). Žádáme zadavatele o specifikaci konkrétních délek zavěšení jednotlivých kabelů.

**Odpověď:**

Ad a) Ano.

Ad b) Viz umístění sloupů - odpověď na dotaz č. 26.

**Dotaz č. 28:**

Žádáme zadavatele o doplnění zadávací dokumentace o výkresy blokového schématu u provozních souborů:

PS 03-02-91 „Odbočka Odb Bezpráví, sdělovací zařízení“

PS 05-02-91 „ŽST Brandýs nad Orlicí předjízdne koleje, sdělovací zařízení“.

**Odpověď:**

Bloková schémata byla doplněna:

- D\_01\_02\_09\_030291\_05 Blokove schema.pdf
- D\_01\_02\_09\_050291\_06 Blokove schema.pdf

Povaha shora uvedených vysvětlení/ změn/ doplnění zadávací dokumentace nevyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek.


Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.szdc.cz/>.

**Příloha:**

D\_01\_02\_09\_030291\_05 Blokove schema.pdf

D\_01\_02\_09\_050291\_06 Blokove schema.pdf

V Olomouci dne 27. 7. 2020



**Ing. Miroslav Bocák**

ředitel organizační jednotky

Stavební správa východ

Správa železnic, státní organizace