



POZNÁMKY:

SO1: OPRAVA STŘECHY A SOC. ZAŘ.

Rozsah díla bude zahrnovat:
- Výměna střešní krytiny včetně opravy klempířských prvků a lokálních oprav podkladových prken.
- Oprava sprchového koutu v sociálním zařízení TO na dvě stání.
- Výměna dřevěných oken za plastová, zrušení vchodu ze dvora do místnosti OP27 a jeho nahrazení oknem.
- Oprava vnější fasády objektu na straně k ulici.

SO2: OPRAVA SOC. ZÁZEMÍ PRO PRACOVNÍKY TO

Rozsah díla bude zahrnovat:
- Zrušení skladu ST v místnosti OP10 a rozšíření zázemí pro pracovníky SO do této místnosti. Probourání vchodu z místnosti OP21 a nového vchodu ze dvora včetně vybudování zádveří. Zazdění původního vchodu (vrat) ze dvora, oprava elektroinstalace, oprava povrchu podlahy a vnitřních povrchů v místnosti OP10. Počítá se s využitím těchto prostor pro 15 stálých pracovníků TO.

TABULKA MÍSTNOSTÍ 2.NP - STÁVAJÍCÍ STAV BEZ STAV. ÚPRAV					
Číslo	Název	Plocha [m2]	Povrchy		
			Podlaha	Strop	Stěny
1P 21	CHODBA	17,87	PVC		
1P 22	PŘEDSÍŇ	1,55	DLAŽBA	DŘEVĚNÝ OBKLAD V=1800MM	KERAMICKÝ OBKLAD V=1800MM
1P 23	WC	1,05	DLAŽBA	DŘEVĚNÝ OBKLAD	KERAMICKÝ OBKLAD V=1800MM
1P 24	PŘEDSÍŇ	1,55	DLAŽBA	DŘEVĚNÝ OBKLAD	KERAMICKÝ OBKLAD V=1800MM
1P 25	WC	1,05	DLAŽBA	DŘEVĚNÝ OBKLAD	KERAMICKÝ OBKLAD V=1800MM
1P 26	SCHODIŠTĚ	9,39	TERACO SCHODY + DLAŽBA MEZIPODESTA	DŘEVĚNÝ OBKLAD	

TABULKA MÍSTNOSTÍ 2.NP - NAVRHOVANÝ STAV					
Číslo	Název	Plocha [m2]	Povrchy		
			Podlaha	Strop	Stěny
1N 19	PŮDA	170,77			

LEGENDA MATERIÁLŮ - stávající stav

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO
- OCELOVÉ SLOUPY

LEGENDA MATERIÁLŮ - navrhovaný stav

- DOZDÍVKA PŮVODNÍ ZDĚNÉ STĚNY (PARAPETU) TL 300MM - PÓRBETONOVÉ TVAROVKY P4-600 na maltu pro tenké spáry s oboustranou omítkou
- VNITŘNÍ DĚLÍCÍ STĚNA TL 125MM - PÓRBETONOVÉ TVAROVKY P2-500 na maltu pro tenké spáry s oboustranou omítkou

Generální projektant:



Zpracovatel dílčí části dokumentace:

Vypracoval:
Ing. Pavlína Eliášová
Kraj:
Pardubický
Investor
SPRÁVA ŽELEZNIC,s.o., Oblast: Ředitelství Hradec Králové, Ú Fotochemy 259, 50109 Hradec Králové

Zodp. projektant:
Ing. Michal Procházka
Traťový úsek/Obec:
Letohrad

Souřadnicový systém S-JTSK, Výškový systém Bpv



Letohrad - oprava objektu TO Letohrad - zpracování kontrolního rozpočtu	
Budova TO Letohrad - SO, dílna MeO, klempírna	
Obsah výkresu: PŮDORYS 2.NP - NAVRHOVANÝ STAV	

Formát	12xA4
Datum	06/2020
Účel	ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE
Č. zakázky	3110-20-054
Změna	Č. kopie
Měřítka	
1 : 50	
Část dokumentace	Č. výkresu
D.1.1.	04