

**FORMULÁŘ 5**

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

**SOUPIS PRACÍ**

 Název stavby : **Rekonstrukce Negrelliho viaduktu**

 Název PS,SO : **PROVIZORNÍ ROZHLASOVÉ ZAŘÍZENÍ ŽST PRAHA-BUBNY - ZŘÍZENÍ**

 Zařídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV) **828 89**

 Číslo stavby **14090209**

 Číslo PS,SO **PS 22-01.1**

 Datum zpracování : **21.11.2014**

 Datum aktualizace : **28.11.2016**

Cena za objekt [Kč]

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Díl: M01</b>		<b>Rozhlasové zařízení - zemní práce</b>								
1	701011R	Vytyčení trasy	m	595,00						
2	13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	m3	175,50						
3	132737	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM	m3	8,78						
4	702111	Kabelový žlab zemní včetně krytu světlé šířky do 120 mm	m	865,00						
5	702901	Zasypání kabelového žlabu vrstvou z přesátého písku světlé šířky do 120 mm	m	865,00						
6	702212	Kabelová chránička zemní DN přes 100 do 200 mm	m	145,00						
7	141114	Protlačování potrubí metodou neřízenou, potrubí ocelové DN do 200 mm, třída vrtatelnosti IV	m	95,00						
8	13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	m3	10,00						
9	131737	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM	m3	10,00						
10	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	m3	176,72						
11	702312	Zakrytí kabelů výstražnou fólií šířky přes 20 do 40 cm	m	595,00						
12	709110	Provizorní zajištění kabelu ve výkopu	kus	4,00						
13	709400	Zatažení lanka do chráničky nebo žlabu	m	155,00						
14	709210	Křížovátka kabelových vedení se stávající inženýrskou sítí (kabelem, potrubím apod.)	kus	20,00						
15										
16	703443	Elektroinstalační trubka ocelová včetně upevnění a příslušenství DN průměru přes 40 mm	m	10,00						
17	703512	Elektroinstalační lišta šířky přes 30 do 60 mm	m	10,00						
18	703721	Kabelová příchytka pro rozsah upnutí do 25 mm	kus	10,00						
19	703412	Elektroinstalační trubka plastová včetně upevnění a příslušenství DN průměru přes 25 do 40 mm	m	15,00						
20	75IH9X	Ukončení kabelu štítek kabelový - montáž	kus	2,00						
21	148100R	Bourání primárního ostění	m3	1,00						
22	614130	Úprava interiérových povrchů konstrukcí betonových omítkou štukovou	m2	1,00						
23	611110	Úprava interiérových povrchů stropů omítkou cementovou	m2	1,00						
24	701ADCR	Geodetické zaměření trasy	km	0,60						
<b>S</b>	<b>Celkem za M01</b>	<b>Rozhlasové zařízení - zemní práce</b>								

**FORMULÁŘ 5**

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

**SOUPIS PRACÍ**

Cena za objekt [Kč]

 Název stavby : **Rekonstrukce Negrelliho viaduktu**

 Název PS,SO : **PROVIZORNÍ ROZHLASOVÉ ZAŘÍZENÍ ŽST PRAHA-BUBNY - ZŘÍZENÍ**

 Zařídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV) **828 89**

 Číslo stavby **14090209**

 Číslo PS,SO **PS 22-01.1**

 Datum zpracování : **21.11.2014**

 Datum aktualizace : **28.11.2016**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Díl:</b>	<b>M02</b>	<b>Rozhlasové zařízení - dodávka</b>								
24	75L175	Reproduktor venkovní tlakový s nastavitelným výkonem	kus	3,00						
25	75L161	Rozhlasové příslušenství - konzola pro reproduktor	kus	3,00						
26	75L163	Rozhlasové příslušenství - rozvodná krabice pro rozhlas	kus	3,00						
27	75L166	Rozhlasové příslušenství - galvanické oddělení rozhlasových kabelových rozvodů	kus	3,00						
28	75IF1X	Spojovací svorkovnice 2/10 - montáž	kus	2,00						
29	75IFB1	Bleskojistka - dodávka	kus	12,00						
<b>S</b>	<b>Celkem za M02</b>	<b>Rozhlasové zařízení - dodávka</b>								
<b>Díl:</b>	<b>M03</b>	<b>Rozhlasové zařízení - montáž</b>								
30	75L17X	Reproduktor venkovní - montáž	kus	3,00						
31	75L16X	Rozhlasové příslušenství - montáž	kus	9,00						
32	75IF1X	Spojovací svorkovnice 2/10 - montáž	kus	2,00						
33	75IFAX	Nosník bleskojistek - montáž	kus	12,00						
<b>S</b>	<b>Celkem za M03</b>	<b>Rozhlasové zařízení - montáž</b>								
<b>Díl:</b>	<b>M04</b>	<b>Rozhlasové zařízení - kabelizace</b>								
34	75I221	Kabel zemní dvouplášťový bez pancíře průměru žíly 0,8 mm do 5XN	kmčtyřka	1,89						
35	75I226	Kabel zemní dvouplášťový bez pancíře průměru žíly 0,8 mm - uložení	m	530,00						
36	75I22X	Kabel zemní dvouplášťový bez pancíře průměru žíly 0,8 mm - zatažení	m	100,00						
37	75L166	Rozhlasové příslušenství - galvanické oddělení rozhlasových kabelových rozvodů	kus	3,00						
38	75J212	Kabel sdělovací pro vnitřní použití do 10 párů průměru 0,5 mm	kmpár	0,04						
39	R75J23X	Kabel sdělovací, montáž a upevnění	m	10,00						
40	701001	Označovací štítek kabelového vedení, spojky nebo kabelové skříně (včetně objímky)	kus	2,00						
<b>S</b>	<b>Celkem za M04</b>	<b>Rozhlasové zařízení - kabelizace</b>								

**FORMULÁŘ 5**

majitel HIM:

SŽDC

0,00

**SOUPIS PRACÍ**

Cena za objekt [Kč]

 Název stavby : **Rekonstrukce Negrelliho viaduktu**

 Název PS,SO : **PROVIZORNÍ ROZHLASOVÉ ZAŘÍZENÍ ŽST PRAHA-BUBNY - ZŘÍZENÍ**

 Zařídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV) **828 89**

 Číslo stavby **14090209**

 Číslo PS,SO **PS 22-01.1**

 Datum zpracování : **21.11.2014**

 Datum aktualizace : **28.11.2016**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Díl:</b>	<b>M05</b>	<b>Rozhlasové zařízení - měření, zkoušení, nastavení</b>								
41	75IJ11	Měření - zřízení vývodu kabelového pláště pro měření	kus	2,00						
42	75L1A1	Měření akustického hluku na hranici ochranného pásma v ŽST	komplet	1,00						
43	75L1B1	Zkoušení, nastavení hlasitosti rozhlasového zařízení	komplet	1,00						
44	75L1B2	Zkoušení, nastavení a uvedení rozhlasového zařízení do provozu	komplet	1,00						
<b>S</b>	<b>Celkem za M05</b>	<b>Rozhlasové zařízení - měření, zkoušení, nastavení</b>								
<b>Díl:</b>	<b>990</b>	<b>Poplatky za skládky</b>								
45	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	t	28,17						
46	015120	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 02 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ SUŘ (CIHLY)	t	0,50						
47	015140	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	t	0,13						
48	15310	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 16 02 14 ELEKTROŠROT (VYŘAZENÁ EL. ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTR. - AL, CU A VZ. KOVY)	t	0,15						
<b>S</b>	<b>Celkem za 990</b>	<b>Poplatky za skládky</b>								