

FORMULÁŘ 5

SOUPIŠ PRACÍ

Název stavby :
Rekonstrukce Negrelliho viaduktu

Název PS,SO :
ÚPRAVA SDĚLOVACÍHO ZAŘÍZENÍ - ČÁST 1

Datum zpracování :
21.11.2014

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

828 89

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby
14090209

Číslo PS,SO
PS 23-01.1

Datum aktualizace :
28.11.2016

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	M01	Rozhlasové zařízení - zemní práce								
1	701011R	Vytyčení trasy	m	155,00						
2	13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I	m3	27,13						
3	132737	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 16KM	m3	1,36						
4	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	m3	25,77						
5	702111	Kabelový žlab zemní včetně krytu světlé šířky do 120 mm	m	155,00						
6	702312	Zakrytí kabelů výstražnou fólií šířky přes 20 do 40 cm	m	155,00						
7										
8	709210	Křížovatka kabelových vedení se stávající inženýrskou sítí (kabelem, potrubím apod.)	kus	5,00						
9	703443	Elektroinstalační trubka ocelová včetně upevnění a příslušenství DN průměru přes 40 mm	m	15,00						
10	751H9X	Ukončení kabelu štiček kabelový - montáž	kus	4,00						
	701ADCR	Geodetické zaměření trasy	km	0,16						
S	Celkem za M01	Rozhlasové zařízení - zemní práce								
Díl:	M02	Sdělovací zařízení - dodávka								
11	75L481	Příslušenství KS - rozvodná skříň KS	kus	1,00						
12	75M857	Mediakonvertor - Ethernet, samostatný	kus	1,00						
13	75K222	Napájecí zdroj 24 V DC (dvakrát se opakuje) do 10 A	kus	1,00						
14	703441	Elektroinstalační trubka ocelová včetně upevnění a příslušenství DN průměru do 25 mm	m	10,00						
15	744612	Jistič jednopólový (10 kA) od 4 do 10 A	kus	2,00						
16	744811	Proudový chránič dvoupólový s nadproudovou ochranou (10 kA) do 30 mA, do 25 A	kus	2,00						
S	Celkem za M02	Sdělovací zařízení - dodávka								

1

FORMULÁŘ 5						majitel HIM:		SŽDC		0,00	
										Cena za objekt [Kč]	
Název stavby : Rekonstrukce Negrelliho viaduktu						Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)		Číslo stavby 14090209			
Název PS,SO : ÚPRAVA SDĚLOVACÍHO ZAŘÍZENÍ - ČÁST 1						828 89		Číslo PS,SO PS 23-01.1			
Datum zpracování : 21.11.2014								Datum aktualizace : 28.11.2016			
Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				
							dodávky		montáže		
							jednotková	celkem	jednotková	celkem	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Díl:	M03	Sdělovací zařízení - montáž									
17	75L42X	Kamera digitální (IP) - montáž	kus	1,00							
18	75M85X	Mediakonvertor - montáž	kus	1,00							
19	75L482	Příslušenství KS - přepětová ochrana pro KS	kus	2,00							
20	75L48X	Příslušenství KS - montáž	kus	4,00							
S	Celkem za M03	Sdělovací zařízení - montáž									
Díl:	M04	Sdělovací zařízení - kabelizace									
21	75I831	Kabel optický mikrokabel do 12 vláken	kmvlákno	1,28							
22	75I836	Kabel optický mikrokabel - zafouknutí	m	1 280,00							
23	75J821	Optický pigtail singlemode do 2 m	kus	4,00							
24	75J82X	Optický pigtail singlemode - montáž	kus	4,00							
25	75I911	Optotrubka HDPE průměru do 40 mm	m	165,00							
26	75I914	Optotrubka HDPE - uložení	m	165,00							
27	75IA11	Optotrubková spojka průměru do 40 mm	kus	1,00							
28	75IA1X	Optotrubková spojka - montáž	kus	1,00							
29	742G11	Kabel NN dvou- a třížilový Cu s plastovou izolací do 2,5 mm2	m	165,00							
30	742K11	Ukončení dvou až pětižilového kabelu v rozvaděči nebo na přístroji do 2,5 mm2	kus	1,00							
31	75II11	Spojka pro celoplastové kabely bez pancíře do 100 žil	kus	1,00							
32	75II1X	Spojka pro celoplastové kabely bez pancíře - montáž	kus	1,00							
33	75J233	Kabel sdělovací, montáž a upevnění	m	10,00							
34	701001	Označovací štítek kabelového vedení, spojky nebo kabelové skříně (včetně objímky)	kus	8,00							
S	Celkem za M04	Sdělovací zařízení - kabelizace									

FORMULÁŘ 5						majitel HIM:		SŽDC		0,00	
SOUPIS PRACÍ										Cena za objekt [Kč]	
Název stavby :		Rekonstrukce Negrelliho viaduktu				Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)		Číslo stavby		14090209	
Název PS,SO :		ÚPRAVA SDĚLOVACÍHO ZAŘÍZENÍ - ČÁST 1				828 89		Číslo PS,SO		PS 23-01.1	
Datum zpracování :		21.11.2014						Datum aktualizace :		28.11.2016	
Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				
							dodávky		montáže		
							jednotková	celkem	jednotková	celkem	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Díl:	m03	Sdělovací zařízení - měření a zprovoznění									
35	75IK41	Měření na třech vlnových délkách po montáži do 12 vláken	kus	1,00							
36	75I961	Optotrubka - hermetizace úseku do 2000 m	úsek	1,00							
37	75I962	Optotrubka - kalibrace	m	160,00							
38	75L492	Zprovoznění a nastavení pohledu kamery	kus	1,00							
S	Celkem za m03	Sdělovací zařízení - měření a zprovoznění									
Díl:	M06	Sdělovací zařízení - demontáž									
39	75L42Y	Kamera digitální (IP) - demontáž	kus	1,00							
40	75L1C2	Demontáž rozhlasového zařízení venkovní kabelové rozvody	m	200,00							
41	75L1C3	Demontáž rozhlasového zařízení do 300 W	komplet	1,00							
42	75L48Y	Příslušenství KS - demontáž	kus	4,00							
43	75I91Y	Optotrubka HDPE - demontáž	m	160,00							
44	709611	Demontáž kabelového žlabu/lišty včetně krytu	m	155,00							
S	Celkem za M06	Sdělovací zařízení - demontáž									
Díl:	990	Poplatky za skládky									
45	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	t	2,03							
46	015120	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 02 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ SUŤ (CIHLY)	t	5,00							
47	015140	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLICÍ OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	t	1,00							
48	15310	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 16 02 14 ELEKTROŠROT (VYŘAŽENÁ EL. ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTR. - AL, CU A VZ. KOVY)	t	0,30							
S	Celkem za 990	Poplatky za skládky									