

FORMULÁŘ 5

SOUPOIS PRACÍ

Název stavby :
Rekonstrukce Negrelliho viaduktu

Název PS,SO :
Odstranění vestaveb oblouků a přilehlých objektů - část 1

Datum zpracování :
31.07.2014

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO
SO 15-10.1

Datum aktualizace :
28.11.2016

m	1	0
mj dle JKSO	počet mj	objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr	
							dodávky		montáže						
							jednotková	celkem	jednotková	celkem					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14	15
Díl: 1		Zemní práce									D				
1	171101103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhuťněných do 100 % PS	m3	361,499	0,000	0,000		0,00		0,00	P URS			viz. samostatná příloha	
2	583336740	kamenivo těžené hrubé frakce 16-32	t	686,848	1,000	686,848		0,00		0,00	P URS			viz. samostatná příloha	
3	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	42,512	0,000	0,000		0,00		0,00	P URS			viz. samostatná příloha	
4	583312000	kamenivo těžené zásypový materiál	t	80,773	1,000	80,773		0,00		0,00	P URS			viz. samostatná příloha	
5	181301102	Rozprostření omice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	78,242	0,000	0,000		0,00		0,00	P URS			viz. samostatná příloha	
6	58100001	Nákup a doprava omice	m3	11,737	0,000	0,000		0,00		0,00	P R		Položka obsahuje komple	viz. samostatná příloha	
7	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	78,242	0,000	0,000		0,00		0,00	P URS			viz. samostatná příloha	
8	005724100	osivo směs travní parková	kg	2,347	0,001	0,002		0,00		0,00	P URS			viz. samostatná příloha	
9	183403112	Obdělání půdy oráním na hloubku do 0,2 m v rovině a svahu do 1:5	m2	78,242	0,000	0,000		0,00		0,00	P URS			viz. samostatná příloha	
10	183403113	Obdělání půdy frézováním v rovině a svahu do 1:5	m2	78,242	0,000	0,000		0,00		0,00	P URS			viz. samostatná příloha	
11	183403151	Obdělání půdy smykováním v rovině a svahu do 1:5	m2	78,242	0,000	0,000		0,00		0,00	P URS			viz. samostatná příloha	
12	183403152	Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5	m2	78,242	0,000	0,000		0,00		0,00	P URS			viz. samostatná příloha	
13	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	78,242	0,000	0,000		0,00		0,00	P URS			viz. samostatná příloha	
14	185802112R1	Hnojení půdy mletým vápencem v rovině a svahu do 1:5	m2	78,242	0,000	0,000		0,00		0,00	P R		Položka obsahuje komple	viz. samostatná příloha	
15	583140090	vápenec mletý	t	0,008	1,000	0,008		0,00		0,00	P URS			viz. samostatná příloha	
16	185802113R1	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	78,242	0,000	0,000		0,00		0,00	P R		Položka obsahuje komple	viz. samostatná příloha	
17	251911550	hnojivo průmyslové Cererit (bal. 5 kg)	kg	2,347	0,001	0,002		0,00		0,00	P URS			viz. samostatná příloha	
S	Celkem za 1	Zemní práce				767,634		0,00		0,00					
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce-bourání									D				
18	960100000R	Odpojení objektu od všech inženýrských sítí	kus	15,000	0,000	0,000		0,00		0,00	P R		Položka obsahuje komple	viz. samostatná příloha	
19	960100001	Vybourání zařízení a vybavení uvnitř klenby	kus	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00	P R		Položka obsahuje komple	viz. samostatná příloha	
20	961044111R2	Bourání podlah ve složení (beton, vodorovná izolace, nášlapná vrstva - dřevo, beton, keramika) do hl. 300 mm	m3	452,646	0,000	0,000		0,00		0,00	P R		Položka obsahuje komple	viz. samostatná příloha	
21	961044111R1	Bourání základů z betonu prostého	m3	17,851	0,000	0,000		0,00		0,00	P R		Položka obsahuje komple	viz. samostatná příloha	
22	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	39,200	0,000	0,000		0,00		0,00	P URS			viz. samostatná příloha	
23	962032230	Bourání zdíva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	0,550	0,000	0,000		0,00		0,00	P URS			viz. samostatná příloha	
24	962032231	Bourání zdíva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	772,325	0,000	0,000		0,00		0,00	P URS			viz. samostatná příloha	
25	962081131	Bourání příček ze skleněných tvárníc tl do 100 mm	m2	13,657	0,000	0,000		0,00		0,00	P URS			viz. samostatná příloha	
26	963012510R1	Bourání stropů z ŽB desek š do 300 mm tl do 140 mm	m3	11,631	0,000	0,000		0,00		0,00	P R		Položka obsahuje komple	viz. samostatná příloha	
27	964073551	Vybourání válcovaných nosníků ze zdíva cihelného dl přes 8 m hmotnosti přes 55 kg/m	t	0,972	0,000	0,000		0,00		0,00	P URS			viz. samostatná příloha	
28	968062245	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých včetně křidel pl do 2 m2	m2	9,760	0,000	0,000		0,00		0,00	P URS			viz. samostatná příloha +celnice 0,9*1,6*4	
29	968062559	Vybourání dřevěných vrat pl přes 5 m2	m2	14,080	0,000	0,000		0,00		0,00	P URS			viz. samostatná příloha	
30	C-968072245-0	Vybourání kovových rámu oken jednoduchých včetně křidel pl do 2 m2	m2	14,230	0,000	0,000		0,00		0,00	P URS			=1,1*1,6*2+1,4*0,9*2+1*1,8*4+0,9*1,1	
31	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	4,769	0,000	0,000		0,00		0,00	P URS			viz. samostatná příloha +celnice =0,955*1,865	
32	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	19,540	0,000	0,000		0,00		0,00	P URS			viz. samostatná příloha	
33	968072558	Vybourání kovových vrat pl do 5 m2	m2	19,272	0,000	0,000		0,00		0,00	P URS			viz. samostatná příloha +celnice =1,5*3	
34	968072559	Vybourání kovových vrat pl přes 5 m2	m2	150,936	0,000	0,000		0,00		0,00	P URS			viz. samostatná příloha	
35	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2 531,435	0,000	0,000		0,00		0,00	P URS			viz. samostatná příloha +1,235	
36	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	43 034,395	0,000	0,000		0,00		0,00	P URS			viz. samostatná příloha +1,235*17	
S	Celkem za 997	Přesun sutě				0,000		0,00		0,00					

FORMULÁŘ 5

Název stavby :

Název PS,SO :

Datum zpracování :

Rekonstrukce Negrelliho viaduktu

Odstranění vestaveb oblouků a přilehlých objektů - část 1

31.07.2014

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

SO 15-10.1

Datum aktualizace :

28.11.2016

m	1	0
mj dle JKSO	počet mj	objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A					typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže						
							jednotková	celkem	jednotková	celkem					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14	15
Díl: 36	712 712300833	Povlakové krytiny Odstranění povlakové krytiny střech do 10° třivrstvé	m2	46,524	0,000	0,000		0,00		0,00		D P	URS		viz. samostatná příloha
S	Celkem za 712	Povlakové krytiny				0,000		0,00		0,00					
Díl: 40	762 762521811	Konstrukce tesařské Demontáž podlah bez polštářů z prken tloušťky do 32 mm	m2	98,355	0,000	0,000		0,00		0,00		D P	URS		viz. samostatná příloha
S	Celkem za 762	Konstrukce tesařské				0,000		0,00		0,00					
Díl: 41	766 766111820	Konstrukce truhlářské Demontáž truhlářských stěn dřevěných plných	m2	188,266	0,000	0,000		0,00		0,00		D P	URS		viz. samostatná příloha
S	Celkem za 766	Konstrukce truhlářské				0,000		0,00		0,00					
Díl: 42	767 767132811R1	Konstrukce zámečnické Odstranění plechových objektů včetně nosných prvků	m2	712,230	0,000	0,000		0,00		0,00		D P	R	Položka obsahuje komple viz. samostatná příloha	
43	767141800	Demontáž konstrukcí pro beztlmé zasklení se zasklením	m2	46,060	0,000	0,000		0,00		0,00		P	URS	viz. samostatná příloha	
44	767161813R1	Demontáž mříží nerozebíratelné hmotnosti 1m do 20 kg	m2	15,600	0,000	0,000		0,00		0,00		P	R	Položka obsahuje komple viz. samostatná příloha	
45	767996703	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 250 kg	kg	2 482,200	0,000	0,000		0,00		0,00		P	R	Položka obsahuje komple viz. samostatná příloha	
101	767996700R1	Dodávka a montáž zámečnického prvku ZM01 - větrací otvor, rám jackel 50/50/3, rš 5250 mm kotveno do ker. zdiva nerez kotvami, výplň tahokov - plocha 1,14 m2, typ oka FILS 21, oko 45x13,4-5x1,5 mm tloušťka - žárově zinkované, barevný nátěr odstín antracitová šedá, osadit před finální omítkou včetně kotevního a spojovacího materiálu rozm. 2000/750 mm	kus	25,000	0,000	0,000		0,00		0,00		P	R	Položka obsahuje komple viz. samostatná příloha	
102	767996700R2	Dodávka a montáž zámečnického prvku ZM02 - ocelové stupačky - tyč čtvercová tažená za studena EN 10278, úchytky h11, rozměr 30 - 6x1,1 mb, svařované, žárově zinkované, barevný nátěr odstín antracitová šedá, do zdiva kotveno na chemickou kotvu, + madlo, tyč kruhová broušená EN 10278, úchytky h7, průměr 40, 1,88 mb, svařované, žárově zinkované, barevný nátěr odstín antracitová šedá, do zdiva kotveno na chemickou kotvu	kus	5,000	0,000	0,000		0,00		0,00		P	R	Položka obsahuje komple viz. samostatná příloha	
103	767996700R3	Dodávka a montáž zámečnického prvku ZM03 - plechové dveře, ocelová zárubeň z profilu L50/50/4, konstrukce rámu dveřního křídla jackel 40/40/4, výplň plech tl. 1,2 mm, žárově zinkované, barevný nátěr odstín antracitová šedá včetně kotevního, spojovacího materiálu a kování, rozměr 1865/955 mm	kus	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00		P	R	Položka obsahuje komple viz. samostatná příloha	
S	Celkem za 767	Konstrukce zámečnické				0,000		0,00		0,00					
Díl: 46	787 787600802	Dokončovací práce - zasklívání Vysklívání oken a dveří plochy do 3 m2 skla plochého	m2	50,060	0,000	0,000		0,00		0,00		D P	URS		viz. samostatná příloha
S	Celkem za 787	Dokončovací práce - zasklívání				0,000		0,00		0,00					