

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

2 500 000,00

SOUPIS PRACÍ/ ROZPOČET

Název stavby : **Rekonstrukce Negrelliho viaduktu**

Číslo stavby

Název PS,SO : **Úpravy povrchů - část 1**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

822 26

Číslo PS,SO **SO 18-01.1**

Datum zpracování : 10.11.2014

Datum aktualizace : 28.11.2016

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	00	Prelimináře								
101	113138R202	ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	1 500,000		0,000		0,00		0,00
102	113171R202	ODSTRAN KRYTU VOZOVEK A CHOD Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 1KM	M3	1 000,000		0,000		0,00		0,00
103	574B44R202	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 50MM	M2	30 000,000		0,000		0,00		0,00
104	58211R202	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA	M2	5 000,000		0,000		0,00		0,00
105	572214R202	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	30 000,000		0,000		0,00		0,00
106	02720R202	DOPRAVNÍ OPATŘENÍ POTŘEBNÁ PRO PROVEDENÍ OBNOVY KRYTU KOMUNIKACÍ VYUŽÍVAN	KČ							2 500 000,00
S	Celkem za 00	Prelimináře				0,000		0,000		2 500 000,000
Díl:	10	Zemní práce:								
2	113138	ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	982,000		0,000		0,00		0,00
3	113328	ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	M3	1 303,000		0,000		0,00		0,00
4	113171	ODSTRAN KRYTU VOZOVEK A CHOD Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 1KM	M3	300,000		0,000		0,00		0,00
5	17110	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	179,000		0,000		0,00		0,00
6	171303	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIV ZÓNĚ SE ZHUT DO 100% PS	M3	1 605,000		0,000		0,00		0,00
7	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	3 296,000		0,000		0,00		0,00
8	18130	ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ	M2	4 704,000		0,000		0,00		0,00
9	18232	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M	M2	797,000		0,000		0,00		0,00
10	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	797,000		0,000		0,00		0,00
11	18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	797,000		0,000		0,00		0,00
12	18600	ZALÉVÁNÍ VODOU	M3	24,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 10	Zemní práce:				0,000		0,00		0,00
Díl:	50	Komunikace:								
13	562141	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ I TL DO 200MM	M2	328,000		0,000		0,00		0,00
14	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	1 503,000		0,000		0,00		0,00
15	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	4 331,000		0,000		0,00		0,00
16	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	3 674,000		0,000		0,00		0,00
17	572214	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	8 954,000		0,000		0,00		0,00
18	574B21	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 8 TL. 30MM	M2	698,000		0,000		0,00		0,00
19	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	2 104,000		0,000		0,00		0,00
20	574B44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 50MM	M2	2 061,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

2 500 000,00

SOUPIS PRACÍ/ ROZPOČET

Název stavby : **Rekonstrukce Negrelliho viaduktu**

Číslo stavby

Název PS,SO : **Úpravy povrchů - část 1**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV) **822 26**

Číslo PS,SO **SO 18-01.1**

Datum zpracování : 10.11.2014

Datum aktualizace : 28.11.2016

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	574D58	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL. 60MM	M2	1 295,000		0,000		0,00		0,00
22	574D68	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL. 70MM	M2	1 882,000		0,000		0,00		0,00
23	574D06	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S	M3	32,000		0,000		0,00		0,00
24	574F06	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+, 16S	M3	134,000		0,000		0,00		0,00
25	574F07	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 22+, 22S	M3	48,000		0,000		0,00		0,00
26	574F46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+, 16S TL. 50MM	M2	1 166,000		0,000		0,00		0,00
27	574F76	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+, 16S TL. 80MM	M2	698,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

2 500 000,00

SOUPIS PRACÍ/ ROZPOČET

Název stavby : **Rekonstrukce Negrelliho viaduktu**

Číslo stavby

Název PS,SO : **Úpravy povrchů - část 1**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

822 26

Číslo PS,SO **SO 18-01.1**

Datum zpracování : 10.11.2014

Datum aktualizace : 28.11.2016

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28	574F88	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 22+, 22S TL. 90MM	M2	656,000		0,000		0,00		0,00
29	574F98	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 22+, 22S TL. 100MM	M2	379,000		0,000		0,00		0,00
30	575A53	LITÝ ASFALT MA I (SILNICE, DÁLNICE) 11 TL. 40MM	M2	364,000		0,000		0,00		0,00
31	58211	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA	M2	1 046,000		0,000		0,00		0,00
32	58221	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA	M2	419,000		0,000		0,00		0,00
33	582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	386,000		0,000		0,00		0,00
34	X56336	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM	M2	2 269,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 50	Komunikace:				0,000		0,00		0,00
Díl: 80		Trubní vedení:								
35	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	57,000		0,000		0,00		0,00
36	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	20,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 80	Trubní vedení:				0,000		0,00		0,00
Díl: 90		Ostatní konstrukce a práce:								
37	9111A1	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	8,000		0,000		0,00		0,00
38	9113A1	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	248,000		0,000		0,00		0,00
39	91297	DOPRAVNÍ ZRCADLO	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
40	914131	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TRŽ 2 - DODÁVKA A MONT	KUS	20,000		0,000		0,00		0,00
41	914133	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TRŽ 2 - DEMONTÁŽ	KUS	20,000		0,000		0,00		0,00
42	914911	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DOD A MONTÁŽ	KUS	18,000		0,000		0,00		0,00
43	914913	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ	KUS	18,000		0,000		0,00		0,00
44	915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	80,000		0,000		0,00		0,00
45	915212	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - ODSTRANĚNÍ	M2	80,000		0,000		0,00		0,00
46	91721	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ	M	116,000		0,000		0,00		0,00
47	91742	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ	M	702,000		0,000		0,00		0,00
48	95334R202	ZÁBRANA PROTI VJEZDU NEBO VSTUPU - LANKO S PLASTOVÝM RETROREFLEXNÍM POVLAKEM	M	602,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 90	Ostatní konstrukce a práce:				0,000		0,00		0,00
Díl: 96		Bourání a demontáže:								
49	966811R202	ODSTRANĚNÍ KOVOVÉHO ZÁBRADLÍ	M	8,000		0,000		0,00		0,00
50	966821R202	ODSTRANĚNÍ SILNIČNÍHO SVODIDLA OCEL	M	248,000		0,000		0,00		0,00
51	967131R202	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KAMENNÝCH NA MC S ODVOZEM DO 1KM	M3	44,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 96	Bourání a demontáže:				0,000		0,00		0,00