

SOUPIŠ PRACÍ

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 15-10.1**

Datum aktualizace : 23.11.2016

0,00

Cena za objekt [Kč]

0

objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15
Díl: 1		Zemní práce									D			
1	171101103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů ztuhnutých do 100 % PS	m3	361,499	0,000	0,000		0,00		0,00	P URS		viz. samostatná příloha	
2	583336740	kamenivo těžené hrubé frakce 16-32	t	686,848	1,000	686,848		0,00		0,00	P URS		viz. samostatná příloha	
3	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se ztuhnutím	m3	42,512	0,000	0,000		0,00		0,00	P URS		viz. samostatná příloha	
4	583312000	kamenivo těžené záspový materiál	t	80,773	1,000	80,773		0,00		0,00	P URS		viz. samostatná příloha	
5	181301102	Rozproštění omnice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	78,242	0,000	0,000		0,00		0,00	P URS		viz. samostatná příloha	
6	58100001	Nákup a doprava omnice	m3	11,737	0,000	0,000		0,00		0,00	P R	Položka obsahuje komple	viz. samostatná příloha	
7	181411131	Založení parkového trávníku výševem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	78,242	0,000	0,000		0,00		0,00	P URS		viz. samostatná příloha	
8	005724100	osivo směs travní parková	kg	2,347	0,001	0,002		0,00		0,00	P URS		viz. samostatná příloha	
9	183403112	Obdělání půdy oráním na hloubku do 0,2 m v rovině a svahu do 1:5	m2	78,242	0,000	0,000		0,00		0,00	P URS		viz. samostatná příloha	
10	183403113	Obdělání půdy frézováním v rovině a svahu do 1:5	m2	78,242	0,000	0,000		0,00		0,00	P URS		viz. samostatná příloha	
11	183403151	Obdělání půdy smykováním v rovině a svahu do 1:5	m2	78,242	0,000	0,000		0,00		0,00	P URS		viz. samostatná příloha	
12	183403152	Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5	m2	78,242	0,000	0,000		0,00		0,00	P URS		viz. samostatná příloha	
13	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	78,242	0,000	0,000		0,00		0,00	P URS		viz. samostatná příloha	
14	185802112R1	Hnojení půdy mletým vápencem v rovině a svahu do 1:5	m2	78,242	0,000	0,000		0,00		0,00	P R	Položka obsahuje komple	viz. samostatná příloha	
15	583140090	vápenec mletý	t	0,008	1,000	0,008		0,00		0,00	P URS		viz. samostatná příloha	
16	185802113R1	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	78,242	0,000	0,000		0,00		0,00	P R	Položka obsahuje komple	viz. samostatná příloha	
17	251911550	hnojivo průmyslové Cererit (bal. 5 kg)	kg	2,347	0,001	0,002		0,00		0,00	P URS		viz. samostatná příloha	
S	Celkem za 1	Zemní práce				767,634		0,00		0,00				
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce-bourání									D			
18	960100000R	Odpojení objektu od všech inženýrských sítí	kus	15,000	0,000	0,000		0,00		0,00	P R	Položka obsahuje komple	viz. samostatná příloha	
19	960100001	Vybourání zařízení a vybavení uvnitř klenby	kus	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00	P R	Položka obsahuje komple	viz. samostatná příloha	
20	961044111R2	Bourání podlah ve složení (beton, vodorovná izolace, nášlapná vrstva - dřevo, beton, keramika) do hl. 300 mm	m3	452,646	0,000	0,000		0,00		0,00	P R	Položka obsahuje komple	viz. samostatná příloha	
21	961044111R1	Bourání základů z betonu prostého	m3	17,851	0,000	0,000		0,00		0,00	P R	Položka obsahuje komple	viz. samostatná příloha	
22	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	39,200	0,000	0,000		0,00		0,00	P URS		viz. samostatná příloha	
23	962032230	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	0,550	0,000	0,000		0,00		0,00	P URS		viz. samostatná příloha	
24	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	772,325	0,000	0,000		0,00		0,00	P URS		viz. samostatná příloha	
25	962081131	Bourání příček ze skleněných tvárnice tl do 100 mm	m2	13,657	0,000	0,000		0,00		0,00	P URS		viz. samostatná příloha	
26	963012510R1	Bourání stropů z ŽB desek š do 300 mm tl do 140 mm	m3	11,631	0,000	0,000		0,00		0,00	P R	Položka obsahuje komple	viz. samostatná příloha	
27	964073551	Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva cihelného dl přes 8 m hmotnosti přes 55 kg/m	t	0,972	0,000	0,000		0,00		0,00	P URS		viz. samostatná příloha	
28	968062245	Vybourání dřevěných rámtv oken jednoduchých včetně křídla pl do 2 m2	m2	4,000	0,000	0,000		0,00		0,00	P URS		viz. samostatná příloha	
29	968062559	Vybourání dřevěných vrat pl přes 5 m2	m2	14,080	0,000	0,000		0,00		0,00	P URS		viz. samostatná příloha	
30	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	2,988	0,000	0,000		0,00		0,00	P URS		viz. samostatná příloha	
31	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	19,540	0,000	0,000		0,00		0,00	P URS		viz. samostatná příloha	
32	968072558	Vybourání kovových vrat pl do 5 m2	m2	14,772	0,000	0,000		0,00		0,00	P URS		viz. samostatná příloha	
33	968072559	Vybourání kovových vrat pl přes 5 m2	m2	150,936	0,000	0,000		0,00		0,00	P URS		viz. samostatná příloha	
S	Celkem za 9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				0,000		0,00		0,00				
Díl: 997		Přesun sutě									D			
34	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2 530,200	0,000	0,000		0,00		0,00	P URS		viz. samostatná příloha	
35	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	42 183,320	0,000	0,000		0,00		0,00	P URS		viz. samostatná příloha	
35	997013801R1	Příplatek za uložení odpadu - 17 01 02 Stavební a demoliční suť (cihly)	t	1 396,310	0,000	0,000		0,00		0,00	P R	Položka obsahuje komple	viz. samostatná příloha	

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :

Rekonstrukce Negrelliho viaduktu

Název PS,SO :

Odstranění vestaveb oblouků a přilehlých objektů - část 1

Datum zpracování :

31.07.2014

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

SO 15-10.1

Datum aktualizace :

23.11.2016

m	1	0
mj dle JKSO	počet mj	objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A					typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže						
							jednotková	celkem	jednotková	celkem					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
36	997013801R2	Poplatek za uložení odpadu - 17 01 01 Prostý beton	t	965,420	0,000	0,000		0,00		0,00		P R		Položka obsahuje komple viz. samostatná příloha	
36	997013801R3	Poplatek za uložení odpadu - 17 02 01 Dřevo po stavebním použití, z demolic	t	5,620	0,000	0,000		0,00		0,00		P R		Položka obsahuje komple viz. samostatná příloha	
37	997013801R4	Poplatek za uložení odpadu - 17 02 02 Sklo z interiéru rekonstruovaných objektů	t	1,420	0,000	0,000		0,00		0,00		P R		Položka obsahuje komple viz. samostatná příloha	
37	997013801R5	Poplatek za uložení odpadu - 17 02 03 Plasty z interiéru demolovaných objektů	t	0,500	0,000	0,000		0,00		0,00		P R		Položka obsahuje komple viz. samostatná příloha	
38	997013801R6	Poplatek za uložení odpadu - 17 04 05 Železný šrot - konstrukce, stožáry, kolej	t	152,780	0,000	0,000		0,00		0,00		P R		Položka obsahuje komple viz. samostatná příloha	
38	997013801R7	Poplatek za uložení odpadu - 20 03 99 Odpad podobný komunálnímu odpadu	t	5,000	0,000	0,000		0,00		0,00		P R		Položka obsahuje komple viz. samostatná příloha	
39	997013801R8	Poplatek za uložení odpadu - 16 02 14 Elektrošrot (vyřazená el. zařízení a přistr. - Al, Cu a vz. kovy)	t	2,000	0,000	0,000		0,00		0,00		P R		Položka obsahuje komple viz. samostatná příloha	
39	997013801R9	Poplatek za uložení odpadu - 17 06 04 Zbytky izolačních materiálů	t	1,150	0,000	0,000		0,00		0,00		P R		Položka obsahuje komple viz. samostatná příloha	
S	Celkem za 997	Přesun sutě			0,000	0,000		0,00		0,00					
Díl: 40	712 712300833	Povlakové krytiny Odstranění povlakové krytiny stěch do 10" třivrstvě	m2	46,524	0,000	0,000		0,00		0,00		D			
					0,000	0,000		0,00		0,00		P URS		viz. samostatná příloha	
S	Celkem za 712	Povlakové krytiny			0,000	0,000		0,00		0,00					
Díl: 41	762 762521811	Konstrukce tesařské Demontáž podlah bez polštářů z prken tloušťky do 32 mm	m2	98,355	0,000	0,000		0,00		0,00		D			
					0,000	0,000		0,00		0,00		P URS		viz. samostatná příloha	
S	Celkem za 762	Konstrukce tesařské			0,000	0,000		0,00		0,00					
Díl: 42	766 766111820	Konstrukce truhlářské Demontáž truhlářských stěn dřevěných plných	m2	188,266	0,000	0,000		0,00		0,00		D			
					0,000	0,000		0,00		0,00		P URS		viz. samostatná příloha	
S	Celkem za 766	Konstrukce truhlářské			0,000	0,000		0,00		0,00					
Díl: 43	767 767132811R1	Konstrukce zámečnické Odstranění plechových objektů včetně nosných prvků	m2	712,230	0,000	0,000		0,00		0,00		D			
44	767141800	Demontáž konstrukcí pro beztlmelé zasklení se zasklením	m2	46,060	0,000	0,000		0,00		0,00		P R		Položka obsahuje komple viz. samostatná příloha	
45	767161813R1	Demontáž mříží nerozebíratelné hmotnosti 1m do 20 kg	m2	15,600	0,000	0,000		0,00		0,00		P URS		viz. samostatná příloha	
46	767996703	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 250 kg	kg	2 482,200	0,000	0,000		0,00		0,00		P R		Položka obsahuje komple viz. samostatná příloha	
101	767996700R1	Dodávka a montáž zámečnického prvku ZM01 - větrací otvor, rám jackel 50/50/3, rš 5250 mm kotveno do ker. zdíva nerez kotvami, výplň tahokov - plocha 1,14 m2, typ oka FILS 21, oko 45x13,4-5x1,5 mm tloušťka - Žárově zinkované, barevný nátěr odstín antracitová šedá, osadit před finální omítkou včetně kotevního a spojovacího materiálu rozm. 2000/750 mm	kus	25,000	0,000	0,000		0,00		0,00		P R		Položka obsahuje komple viz. samostatná příloha	
	767996700R2	Dodávka a montáž zámečnického prvku ZM02 - ocelové stupáčky - tyč čtvercová tažená za studena EN 10278, úchytky h11, rozměr 30 - 6x1,1 mb, svařované, žárově zinkované, barevný nátěr odstín antracitová šedá, do zdíva kotveno na chemickou kotvu, + madlo, tyč kruhová broušená EN 10278, úchytky h7, průměr 40, 1,88 mb, svařované, žárově zinkované, barevný nátěr odstín antracitová šedá, do zdíva kotveno na chemickou kotvu	kus	5,000	0,000	0,000		0,00		0,00		P R		Položka obsahuje komple viz. samostatná příloha	
102	767996700R3	Dodávka a montáž zámečnického prvku ZM03 - plechové dveře, ocelová zárubeň z profilu L50/50/4, konstrukce rámu dveřního křídla jackel 40/40/4, výplň plech tl. 1,2 mm, žárově zinkované, barevný nátěr odstín antracitová šedá včetně kotevního, spojovacího materiálu a kování, rozměr 1865/955 mm	kus	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00		P R		Položka obsahuje komple viz. samostatná příloha	
103					0,000	0,000		0,00		0,00		P R		Položka obsahuje komple viz. samostatná příloha	
S	Celkem za 767	Konstrukce zámečnické			0,000	0,000		0,00		0,00					
Díl: 47	787 787600802	Dokončovací práce - zasklívání Vysklívání oken a dveří plochy do 3 m2 skla plochého	m2	50,060	0,000	0,000		0,00		0,00		D			
					0,000	0,000		0,00		0,00		P URS		viz. samostatná příloha	
S	Celkem za 787	Dokončovací práce - zasklívání			0,000	0,000		0,00		0,00					