

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód dlevoe základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15
Díl: 1		Zemní práce									D			
1	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kofeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	395,000	0,000	0,000		0,00		0,00	P URS		viz. samostatná příloha	
2	112101102	Kácení stromů D kmene do 500 mm	kus	73,000	0,000	0,000		0,00		0,00	P URS		viz. samostatná příloha	
3	112101104	Kácení stromů D kmene do 900 mm	kus	5,000	0,000	0,000		0,00		0,00	P URS		viz. samostatná příloha	
4	112101105	Kácení stromů D kmene do 1100 mm	kus	3,000	0,000	0,000		0,00		0,00	P URS		viz. samostatná příloha	
5	112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	73,000	0,000	0,006		0,00		0,00	P URS		viz. samostatná příloha	
6	112201104	Odstranění pařezů D do 900 mm	kus	5,000	0,000	0,001		0,00		0,00	P URS		viz. samostatná příloha	
7	112201105	Odstranění pařezů D přes 900 mm	kus	3,000	0,000	0,001		0,00		0,00	P URS		viz. samostatná příloha	
8	112201202R	Štěpkování pařezů D do 0,5 m	kus	75,000	0,000	0,000		0,00		0,00	P R	Štěpkování pařezů D do	viz. samostatná příloha	
9	112201203R	Štěpkování pařezů D do 0,9 m	kus	5,000	0,000	0,000		0,00		0,00	P R	Štěpkování pařezů D do	viz. samostatná příloha	
10	112201204R	Štěpkování pařezů D přes 0,9 m	kus	3,000	0,000	0,000		0,00		0,00	P R	Štěpkování pařezů D pře	viz. samostatná příloha	
11	112201204R1	Štěpkování ořezaných větví D do 10 cm s odvozem do 20 km	m3	18,925	0,000	0,000		0,00		0,00	P R	Štěpkování ořezaných vě	viz. samostatná příloha	
12	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	44,071	0,000	0,000		0,00		0,00	P URS		viz. samostatná příloha	
13	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	22,036	0,000	0,000		0,00		0,00	P URS		viz. samostatná příloha	
14	139711101	Výkopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4	m3	41,664	0,000	0,000		0,00		0,00	P URS		viz. samostatná příloha	
15	171101103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů ztuhnutých do 100 % PS	t	921,761	0,000	0,000		0,00		0,00	P URS		viz. samostatná příloha	
16	583336740	kamenivo těžené hrubé frakce 16-32	t	1 751,346	1,000	1 751,346		0,00		0,00	P URS		viz. samostatná příloha	
17	183402121R	Sadovnické obdělání půdy	m2	160,000	0,000	0,000		0,00		0,00	P R	Sadovnické obdělání půc	viz. samostatná příloha	
18	184201111R	Výsadba stromů listnatých obvod kmene do 16 cm s balem včetně výkopu jamky	kus	16,000	0,000	0,000		0,00		0,00	P R	listnatých obvod kmene	viz. samostatná příloha	
19	184215132	Ukovení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 2 m	kus	48,000	0,000	0,015		0,00		0,00	P URS		viz. samostatná příloha	
20	052172100	tyč odkorněná délka 150 cm,tloušťka 10 cm	kus	48,000	0,003	0,144		0,00		0,00	P URS		viz. samostatná příloha	
21	184215311R	Ochrana stromů- chráničky proti okusu (PVC)	kus	16,000	0,000	0,000		0,00		0,00	P R	Ochrana stromů- chránič	viz. samostatná příloha	
22	184801121	Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5	kus	80,000	0,000	0,000		0,00		0,00	P URS		viz. samostatná příloha	
23	184802111R	Chemické odplevelení	m2	160,000	0,000	0,000		0,00		0,00	P R	Chemické odplevelení. P	viz. samostatná příloha	
24	184911421	Mulčování rostlin kůrou tř. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	160,000	0,000	0,000		0,00		0,00	P URS		viz. samostatná příloha	
25	103911000	kůra mulčovací VL	m3	16,000	0,600	9,600		0,00		0,00	P URS		viz. samostatná příloha	
26	185804111R	Zalévání vodou	m3	20,000	0,000	0,000		0,00		0,00	P R	Položka obsahuje kompl	viz. samostatná příloha	
S	Celkem za 1	Zemní práce				1 761,112		0,00		0,00				
Díl: 2		Zakládání									D			
27	272362021	Výztuž základových kleneb svařovanými sítěmi Kari	t	7,335	1,053	7,724		0,00		0,00	D URS		viz. samostatná příloha	
28	273321411	Základové desky ze ŽB tř. C 20/25	m3	105,068	2,453	257,762		0,00		0,00	P URS		viz. samostatná příloha	
29	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m3	45,613	2,453	111,902		0,00		0,00	P URS		viz. samostatná příloha	
S	Celkem za 2	Zakládání				377,388		0,00		0,00				
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce									D			
30	311238116	Zdivo nosné vnitřní POROTHERM tl 300 mm pevnosti P 15 na MVC	m2	800,392	0,304	243,167		0,00		0,00	D URS		viz. samostatná příloha	
31	346244821	Přízdívky izolační tl 140 mm z cihel tl 290 mm pevnosti P 20 na MC 10	m2	127,380	0,293	37,361		0,00		0,00	P URS		viz. samostatná příloha	
S	Celkem za 3	Svislé a kompletní konstrukce				280,528		0,00		0,00				
Díl: 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní									D			
32	622321101	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá nezatřená vnějších stěn nanášená ručně	m2	1 600,784	0,024	37,827		0,00		0,00	D URS		viz. samostatná příloha	
33	622321141-R1	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně - omítka přírodního charakteru i barevnosti (zbarvená písky)	m2	1 600,784	0,026	42,197		0,00		0,00	P R	Položka obsahuje kompl	viz. samostatná příloha	
S	Celkem za 6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				80,023		0,00		0,00				
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce-bourání									D			

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :

Rekonstrukce Negrelliho viaduktu

Název PS,SO :

Odstranění vestaveb oblouků a přilehlých objektů - část 2

Datum zpracování :

31.07.2014

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

SO 15-10.2

Datum aktualizace :

23.11.2016

m	1	0
mj dle JKSO	počet mj	objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A					typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže						
							jednotková	celkem	jednotková	celkem					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14	15	
34	960100000	Odpojení objektu od všech inženýrských sítí	kus	38,000	0,000	0,000		0,00		0,00		P URS		viz. samostatná příloha	
35	960100001	Vybourání zařízení a vybavení uvnitř klenby	kus	23,000	0,000	0,000		0,00		0,00		P URS		viz. samostatná příloha	
36	961044111R1	Bourání základů z betonu prostého	m3	69,936	0,000	0,000		0,00		0,00		P R	Položka obsahuje komplex viz.	samostatná příloha	
37	961044111R2	Bourání podlah ve složení (beton, vodorovná izolace, nášlapná vrstva - dřevo, beton, keramika) do hl. 300 mm	m3	858,891	0,000	0,000		0,00		0,00		P R	Položka obsahuje komplex viz.	samostatná příloha	
38	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	80,922	0,000	0,000		0,00		0,00		P URS		viz. samostatná příloha	
39	962031136	Bourání příček z tvárnice nebo příčkových tl do 150 mm	m2	189,308	0,000	0,000		0,00		0,00		P URS		viz. samostatná příloha	
40	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	1 210,311	0,000	0,000		0,00		0,00		P URS		viz. samostatná příloha	
41	962042321	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého přes 1 m3 - bourání zdi z betonových tvarovek	m3	7,151	0,000	0,000		0,00		0,00		P URS		viz. samostatná příloha	
42	962051115	Bourání příček ze ŽB tl do 100 mm	m2	25,000	0,000	0,000		0,00		0,00		P URS		viz. samostatná příloha	
43	962052314	Bourání pilířů ze ŽB	m3	1,114	0,000	0,000		0,00		0,00		P URS		viz. samostatná příloha	
44	962081131	Bourání příček ze skleněných tvárnice tl do 100 mm	m2	65,570	0,000	0,000		0,00		0,00		P URS		viz. samostatná příloha	
45	962084121	Bourání příček deskových sádrových typu rabicka tl do 50 mm	m2	27,889	0,000	0,000		0,00		0,00		P URS		viz. samostatná příloha	
46	963012510R1	Bourání stropů z ŽB desek š do 300 mm tl do 140 mm	m3	68,071	0,000	0,000		0,00		0,00		P R	Položka obsahuje komplex viz.	samostatná příloha	
47	963042819	Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě	m	1,380	0,000	0,000		0,00		0,00		P URS		viz. samostatná příloha	
48	963051113	Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm - ocelobetonové stropy	m3	22,100	0,000	0,000		0,00		0,00		P URS		viz. samostatná příloha	
49	964073551	Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva cihelného dl přes 8 m hmotnosti přes 55 kg/m	t	0,173	0,000	0,000		0,00		0,00		P URS		viz. samostatná příloha	
50	965024131	Bourání kamenných podlah nebo dlažeb z desek nebo mozaiky pl přes 1 m2	m2	70,117	0,000	0,000		0,00		0,00		P URS		viz. samostatná příloha	
51	968062245	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých včetně klídel pl do 2 m2	m2	3,283	0,000	0,000		0,00		0,00		P URS		viz. samostatná příloha	
52	968062246	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých včetně klídel pl do 4 m2	m2	3,650	0,000	0,000		0,00		0,00		P URS		viz. samostatná příloha	
53	968062376	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně klídel pl do 4 m2	m2	3,240	0,000	0,000		0,00		0,00		P URS		viz. samostatná příloha	
54	968062456	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	4,551	0,000	0,000		0,00		0,00		P URS		viz. samostatná příloha	
55	968062559	Vybourání dřevěných vrat pl přes 5 m2	m2	124,000	0,000	0,000		0,00		0,00		P URS		viz. samostatná příloha	
56	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	73,877	0,000	0,000		0,00		0,00		P URS		viz. samostatná příloha	
57	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	132,216	0,000	0,000		0,00		0,00		P URS		viz. samostatná příloha	
58	968072558	Vybourání kovových vrat pl do 5 m2	m2	6,027	0,000	0,000		0,00		0,00		P URS		viz. samostatná příloha	
59	968072559	Vybourání kovových vrat pl přes 5 m2	m2	82,151	0,000	0,000		0,00		0,00		P URS		viz. samostatná příloha	
60	985111111	Otlučení omítek stěn	m2	127,380	0,000	0,000		0,00		0,00		P URS		viz. samostatná příloha	
61	985111191	Příplatek k otlučení omítek za práci ve stísněných prostorech	m2	127,380	0,000	0,000		0,00		0,00		P URS		viz. samostatná příloha	
62	985131111	Očištění ploch stěn, rubu klenob a podlah tlakovou vodou	m2	127,380	0,000	0,000		0,00		0,00		P URS		viz. samostatná příloha	
63	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu klenob a podlah ocelových kartáči	m2	127,380	0,000	0,000		0,00		0,00		P URS		viz. samostatná příloha	
64	985323111-R1	Sanace stávajícího zdiva	m2	127,380	0,002	0,201		0,00		0,00		P R	Položka obsahuje komplex viz.	samostatná příloha	
65	985671114	Ztužující věnce obrubní a příčné ze ŽB tř. C 25/30	m3	4,846	0,000	0,000		0,00		0,00		P URS		viz. samostatná příloha	
66	985671119	Příplatek ke ztužujícím věncům za práci ve stísněném prostoru	m3	4,846	0,000	0,000		0,00		0,00		P URS		viz. samostatná příloha	
67	985675111	Bednění ztužujících věnců - zřízení	m2	32,319	0,012	0,390		0,00		0,00		P URS		viz. samostatná příloha	
68	985675119	Bednění ztužujících věnců - odstranění	m2	32,319	0,000	0,000		0,00		0,00		P URS		viz. samostatná příloha	
69	985675121	Příplatek k bednění věnců za práce ve stísněném prostoru při zřízení	m2	32,319	0,000	0,000		0,00		0,00		P URS		viz. samostatná příloha	
70	985675129	Příplatek k bednění věnců za práce ve stísněném prostoru při odstranění	m2	32,319	0,000	0,000		0,00		0,00		P URS		viz. samostatná příloha	
71	985676112-R1	Výztuž ztužujících věnců z oceli Kari sítí	t	0,485	1,052	0,510		0,00		0,00		P R	Položka obsahuje komplex viz.	samostatná příloha	
S	Celkem za 9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				1,102		0,00		0,00					
Díl:	997	Přesun sutě										D			
72	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	8 663,155	0,000	0,000		0,00		0,00		P URS		viz. samostatná příloha	
73	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	145 278,737	0,000	0,000		0,00		0,00		P URS		viz. samostatná příloha	
74	997013801R1	Poplatek za uložení odpadu - 17 01 02 Stavební a demoliční suť (cihly)	t	2 211,314	0,000	0,000		0,00		0,00		P R	Položka obsahuje komplex viz.	samostatná příloha	
75	997013801R2	Poplatek za uložení odpadu - 17 01 01 Prostý beton	t	5 966,576	0,000	0,000		0,00		0,00		P R	Položka obsahuje komplex viz.	samostatná příloha	
76	997013801R3	Poplatek za uložení odpadu - 17 02 01 Dřevo po stavebním použití, z demolice	t	251,329	0,000	0,000		0,00		0,00		P R	Položka obsahuje komplex viz.	samostatná příloha	

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :

Rekonstrukce Negrelliho viaduktu

Název PS,SO :

Odstranění vestaveb oblouků a přilehlých objektů - část 2

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

Datum zpracování :

31.07.2014

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

SO 15-10.2

Datum aktualizace :

23.11.2016

m	1	0
mj dle JKSO	počet mj	objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A					typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže						
							jednotková	celkem	jednotková	celkem					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14	15	
77	997013801R4	Poplatek za uložení odpadu - 17 02 02 Sklo z interiérů rekonstruovaných objektů	t	4,150	0,000	0,000		0,00		0,00		P R		Položka obsahuje komple viz. samostatná příloha	
78	997013801R5	Poplatek za uložení odpadu - 17 02 03 Plasty z interiérů demolovaných objektů	t	9,680	0,000	0,000		0,00		0,00		P R		Položka obsahuje komple viz. samostatná příloha	
79	997013801R6	Poplatek za uložení odpadu - 17 04 05 Železný šrot - konstrukce, stoly, koleje	t	43,680	0,000	0,000		0,00		0,00		P R		Položka obsahuje komple viz. samostatná příloha	
80	997013801R7	Poplatek za uložení odpadu - 20 03 99 Odpad podobný komunálnímu odpadu	t	163,376	0,000	0,000		0,00		0,00		P R		Položka obsahuje komple viz. samostatná příloha	
81	997013801R8	Poplatek za uložení odpadu - 16 02 14 Elektrošrot (vyřazená el. zařízení a přístř. - Al, Cu a vz. kovy)	t	6,000	0,000	0,000		0,00		0,00		P R		Položka obsahuje komple viz. samostatná příloha	
82	997013801R9	Poplatek za uložení odpadu - 17 06 04 Zbytky izolačních materiálů	t	7,050	0,000	0,000		0,00		0,00		P R		Položka obsahuje komple viz. samostatná příloha	
S	Celkem za 997	Přesun sutě			0,000		0,00			0,00					
Díl: 712	712300833	Povlakové krytiny	m2	411,501	0,00000	0,000		0,00		0,00		D			
84	712400832	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° třívrstvé	m2	153,194	0,00000	0,000		0,00		0,00		P URS		viz. samostatná příloha	
		Odstranění povlakové krytiny střech do 30° dvouvrstvé				0,000		0,00		0,00		P URS		viz. samostatná příloha	
S	Celkem za 712	Povlakové krytiny			0,000		0,00			0,00					
Díl: 713	713110851	Izolace tepelné	m2	28,070	0,000	0,000		0,00		0,00		D			
86	713120823	Odstranění tepelné izolace stropů lepené z polystyrenu tl do 100 mm	m2	85,198	0,000	0,000		0,00		0,00		P URS		viz. samostatná příloha	
		Odstranění tepelné izolace podlah volně kladených z polystyrenu tl přes 100 mm				0,000		0,00		0,00		P URS		viz. samostatná příloha	
S	Celkem za 713	Izolace tepelné			0,000		0,00			0,00					
Díl: 715	715101814R1	Izolace proti chemickým vlivům	m2	160,000	0,000	0,000		0,00		0,00		D			
87		Odstranění laminátů plochy přes 1 m2				0,000		0,00		0,00		P R		Položka obsahuje komple viz. samostatná příloha	
S	Celkem za 715	Izolace proti chemickým vlivům			0,000		0,00			0,00					
Díl: 725	725110814	Zdravotechnika - zařizovací předměty	soubor	11,000	0,000	0,000		0,00		0,00		D			
88	725122813	Demontáž klozetu Kombi, odsávací	soubor	5,000	0,000	0,000		0,00		0,00		P URS		viz. samostatná příloha	
89	725210821	Demontáž pisoárových stání s nádrží a jedním záchodkem	soubor	19,000	0,000	0,000		0,00		0,00		P URS		viz. samostatná příloha	
90	725240812	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	3,000	0,000	0,000		0,00		0,00		P URS		viz. samostatná příloha	
91	725310823	Demontáž vaniček sprchových bez výtokových armatur	soubor	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00		P URS		viz. samostatná příloha	
92	725820801	Demontáž dřez jednoduchých vestavěných v kuchyňských sestavách bez výtokových armatur	soubor	23,000	0,000	0,000		0,00		0,00		P URS		viz. samostatná příloha	
93		Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor			0,000		0,00		0,00		P URS		viz. samostatná příloha	
S	Celkem za 725	Zdravotechnika - zařizovací předměty			0,000		0,00			0,00					
Díl: 762	762331813	Konstrukce tesařské	m	459,654	0,000	0,000		0,00		0,00		D			
94	762341811	Demontáž vázaných kčl krovů z hranolů průřezové plochy do 288 cm2	m	153,194	0,000	0,000		0,00		0,00		P URS		viz. samostatná příloha	
95	762341811	Demontáž bednění střeš z prken	m2	305,953	0,000	0,000		0,00		0,00		P URS		viz. samostatná příloha	
96	762521811	Demontáž podlah bez polštářů z prken tloušťky do 32 mm	m2	28,286	0,000	0,000		0,00		0,00		P URS		viz. samostatná příloha	
97	762521812	Demontáž podlah bez polštářů z prken nebo fošen tloušťky přes 32 mm	m2	85,198	0,000	0,000		0,00		0,00		P URS		viz. samostatná příloha	
98	762522811	Demontáž podlah s polštářů z prken tloušťky do 32 mm	m2	94,980	0,000	0,000		0,00		0,00		P URS		viz. samostatná příloha	
99	762526811	Demontáž podlah z dřevotřísky, překližky, sololitu tloušťky do 20 mm bez polštářů	m	130,820	0,000	0,000		0,00		0,00		P URS		viz. samostatná příloha	
100	762822820	Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové plochy do 288 cm2	m	108,902	0,000	0,000		0,00		0,00		P URS		viz. samostatná příloha	
101	762841812	Demontáž podbíjení obkladů stropů a střeš sklonu do 60° z hrubých prken s omítkou	m2			0,000		0,00		0,00		P URS		viz. samostatná příloha	
S	Celkem za 762	Konstrukce tesařské			0,000		0,00			0,00					
Díl: 764	764001821	Konstrukce klempířské	m2	456,465	0,000	0,000		0,00		0,00		D			
102	764002851	Demontáž krytiny ze svítků nebo tabulí do suti	m	4,895	0,000	0,000		0,00		0,00		P URS		viz. samostatná příloha	
103	764004801	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	3,690	0,000	0,000		0,00		0,00		P URS		viz. samostatná příloha	
104		Demontáž podokapního žlabu do suti				0,000		0,00		0,00		P URS		viz. samostatná příloha	

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Rekonstrukce Negrelliho viaduktu**

Název PS,SO :	Odstranění vestavěb oblouků a přilehlých objektů - část 2	Zatřídění objektu : UKSO
---------------	-----------------------------------------------------------	-----------------------------

Datum zpracování : 31.07.2014

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

SŽDC	0,00
------	------

	Cena za objekt [Kč]
--	---------------------

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 15-10.2**

m	1	0
mj dle JKSO	počet mj	objektový ukazatel

[illegible]