

FORMULÁŘ 5

Název stavby :

Název PS,SO :

Datum zpracování :

Rekonstrukce Negrelliho viaduktu

Demolice přístřešku ANF

31.07.2014

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

Datum aktualizace :

SO 25-02

23.11.2016

m	1	0
mj dle JKSO	počet mj	objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15
Díl: 1	273313711	Zakládání Základové desky z betonu tř. C 20/25 - náhradní přístřešek	m3	162,250	2,453	398,046		0,00		0,00	D			
S	Celkem za 2	Zakládání				398,046		0,00		0,00	P URS		viz. samostatná příloha	
Díl: 2	915131112	Ostatní konstrukce a práce-bourání Vodorovné dopravní značení retroreflexní bílou barvou přechody pro chodce, šípky nebo symboly	m2	108,167	0,001	0,092		0,00		0,00	D			
3	915321111-R1	Dodávka a montáž dopravní značení - nalepovací varovný a signální pás instalovaný pomocí 2-složkové plastové hmoty (pryskyřice) s výrazně odlišnou strukturou a charakterem povrchu odlišující se od okolí; musí být vnímatelný slepečkou holí a nášlapem	m2	14,400	0,000	0,000		0,00		0,00	P R		Položka obsahuje komple viz. samostatná příloha	
4	915321111-R2	Dodávka a montáž dopravní značení - nalepovací číslo stání ve výšce 1500 mm Braillem i reliefem s výrazně odlišnou strukturou a charakterem povrchu odlišující se od okolí	kus	6,000	0,000	0,000		0,00		0,00	P R		Položka obsahuje komple viz. samostatná příloha	
	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	108,167	0,000	0,001		0,00		0,00	P URS		viz. samostatná příloha	
S	Celkem za 9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				0,093		0,00		0,00				
Díl: 5	997013501	Přesun sutě Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,120	0,000	0,000		0,00		0,00	D			
6	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	37,440	0,000	0,000		0,00		0,00	P URS		viz. samostatná příloha	
7	997013801R6	Poplatek za uložení odpadu - 17 04 05 Železný šrot - konstrukce, stožáry, kolej	t	3,120	0,000	0,000		0,00		0,00	P R		Položka obsahuje komple viz. samostatná příloha	
S	Celkem za 997	Přesun sutě				0,000		0,00		0,00				
Díl: 8	711491171	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovně z textilií vrstva podkladní	m2	649,000	0,000	0,000		0,00		0,00	D			
9	711491172	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovně z textilií vrstva ochranná	m2	649,000	0,000	0,000		0,00		0,00	P URS		viz. samostatná příloha	
10	693110380	geotextilie 300 g/m2	m2	1 362,900	0,000	0,014		0,00		0,00	P URS		viz. samostatná příloha	
S	Celkem za 711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				0,014		0,00		0,00				
Díl: 101	712361705	Povlakové krytiny Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. fólií lepená se svařovanými spoji	m2	275,000	0,000	0,008		0,00		0,00	D			
102	283220000	fólie hydroizolační střešní PVC tl 2 mm šedá	m2	280,500	0,003	0,713		0,00		0,00	P URS		viz. samostatná příloha	
S	Celkem za 712	Povlakové krytiny				0,721		0,00		0,00	P URS		viz. samostatná příloha	
Díl: 103	762341046R	Konstrukce tesařské Bednění a laťování bednění střech rovných sklonu do 60 st. s vyřezáním otvorů z dřevoštěpkových desek [OSB] šroubovaných na rošt 22 mm na pero a drážku, tloušťky desky včetně dodávky materiálu	m2	275,000	0,000	0,008		0,00		0,00	D			
S	Celkem za 712	Povlakové krytiny				0,008		0,00		0,00	P R		Položka obsahuje komple viz. samostatná příloha	
Díl: 11	765141810-R	Konstrukce pokrývačské Demontáž střešní pultové krytiny transparentními polykarbonátovými komůrkovými deskami včetně lešení pro demontáž, demontovaná střešní krytina bude uskladněna pro opětovnou zpětnou montáž	m2	550,000	0,000	0,000		0,00		0,00	D			
S	Celkem za 765	Konstrukce pokrývačské				0,000		0,00		0,00	P R		Položka obsahuje komple viz. samostatná příloha	
Díl: 13	767995114-R1	Konstrukce zámečnické Dodávka a montáž náhradního přístřešku ocelové konstrukce vč. povrchové úpravy ANF	kg	9 350,000	0,000	0,468		0,00		0,00	D			
											P R		Položka obsahuje komple viz. samostatná příloha	

FORMULÁŘ 5

SOUPIŠ PRACÍ

Název stavby :

Rekonstrukce Negrelliho viaduktu

Název PS,SO :

Demolice přístřešku ANF

Datum zpracování :

31.07.2014

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

SO 25-02

Datum aktualizace :

23.11.2016

m	1	0
mj dle JKSO	počet mj	objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A					typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr					
							dodávky		montáže											
							jednotková	celkem	jednotková	celkem										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14	15					
104	767995114-R2	Dodávka a montáž zadní stěny náhradního přístřešku ANF, tvořena plechovým sendvičovým panelem tl. 30 mm z tvarovaných plechových pásů spojených izolační vrstvou z polyuretanové pěny, která bude nesena roštem z tenkostěnných ocelových profilů. Tato stěna vytvoří akustický předěl mezi stavenišťem a dočasnými odjezdovými stáními. Spoje a mezery mezi touto stěnou a ostatními částmi konstrukce budou opatřeny textilií proti pronikání prachu ze stavby.	m2	370,500	0,000	0,019		0,00		0,00		P R		Položka obsahuje komple viz. samostatná příloha						
14	767996802-R1	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů do 100 kg - rozebrání ocelové montované konstrukce přístřešku včetně sloupků a bezkontaktního obložení plechem na vlastní nosné konstrukci, včetně svodů a žlabů, sloupky odřezány při povrchu nástupiště, odvoz a uskladnění pro opětovné použití po rekonstrukci viaduktu, včetně potřebného lešení k demontáži	m3 OP	3 120,000	0,000	0,000		0,00		0,00		P R		Položka obsahuje komple viz. samostatná příloha						
15	767996802-R2	Přeložení veškerých silnoproudých a slaboproudých kabelů, vedená po konstrukci přístřešku, včetně dodávky a montáže provizorní lávky uložené na ponechaných vnějších sloupech přístřešku	m	97,960	0,000	0,000		0,00		0,00		P R		Položka obsahuje komple viz. samostatná příloha						