

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ/ ROZPOČET

Název stavby : REKONSTRUKCE NEGRELLIHO VIADUKTU

Název PS,SO : Odvodnění Negrelliho viaduktu

Datum zpracování : 03.06.2014

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

majitel HIM:

OSTATNÍ

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 16-01.2

Datum aktualizace : 20.11.2016

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 10		Zemní práce		0,000						
1 132118		HLOUB. RÝH (VČ. RÝH PRO TRATIV. A MELIOR.) ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR 1-2 DO 20KM	M3	1 198,000		0,000		0,00		0,00
2 17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	1 198,000		0,000		0,00		0,00
3 17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	987,000		0,000		0,00		0,00
4 17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	117,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 10	Zemní práce		0,000		0,000		0,00		0,00
Díl: 40		Vodorovné konstrukce		0,000						
5 451573		VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9	M3	80,000		0,000		0,00		0,00
6 45131		PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET	M3	13,300		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 40	Vodorovné konstrukce		0,000		0,000		0,00		0,00
Díl: 80		Trubní vedení		0,000						
7 87434		POTRUBÍ Z TRUB PVC ODPAD DN DO 200MM	M	565,000		0,000		0,00		0,00
8 83434		POTRUBÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH DN DO 200MM	M	55,000		0,000		0,00		0,00
9 89413		ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 200MM	KUS	20,000		0,000		0,00		0,00
10 89613		SPADIŠTĚ KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 200MM	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
11 89470		ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z TRUB	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
12 72124		LAPAČE STŘEŠNÍCH SPLAVENIN	KUS	42,000		0,000		0,00		0,00
14 899642		ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM	M	620,000		0,000		0,00		0,00
15 89980		TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ	M	620,000		0,000		0,00		0,00
16 899901		PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK	KUS	5,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 80	Trubní vedení		0,000		0,000		0,00		0,00
Díl: 90		Ostatní konstrukce a práce		0,000						
17 969233R202		VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 150MM KANALIZAČ	M	190,000		0,000		0,00		0,00
18 967148R202		VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTR Z CIHEL A TVÁRNIC S ODVOZEM DO 20KM	M3	4,000		0,000		0,00		0,00
19 967158R202		VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON S ODVOZEM DO 20KM	M3	14,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 90	Ostatní konstrukce a práce		0,000		0,000		0,00		0,00