

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0,00

SOUPIS PRACÍ/ ROZPOČET

Název stavby : **Rekonstrukce Negrelliho viaduktu**

Číslo stavby

Název PS,SO : **Úpravy povrchů - část 2**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

822 26

Číslo PS,SO **SO 18-01.2**

Datum zpracování : 10.11.2014

Datum aktualizace : 10.11.2016

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 00		Prelimináře								
101	113138R202	ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	1 500,000		0,000		0,00		0,00
102	113171R202	ODSTRAN KRYTU VOZOVEK A CHOD Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 1KM	M3	1 000,000		0,000		0,00		0,00
103	572213R202	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	30 000,000		0,000		0,00		0,00
104	574A44R202	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM	M2	30 000,000		0,000		0,00		0,00
105	58211R202	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA	M2	5 000,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 00	Prelimináře				0,000		0,000		0,000
Díl: 10		Zemní práce:								
1	113138	ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	518,000		0,000		0,00		0,00
2	113328	ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	M3	1 180,000		0,000		0,00		0,00
3	113171	ODSTRAN KRYTU VOZOVEK A CHOD Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 1KM	M3	334,000		0,000		0,00		0,00
4	171303	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIV ZÓNĚ SE ZHUT DO 100% PS	M3	1 524,000		0,000		0,00		0,00
5	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	3 118,000		0,000		0,00		0,00
6	18130	ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ	M2	4 143,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 10	Zemní práce:				0,000		0,00		0,00
Díl: 50		Komunikace:								
7	561151	PODKLADNÍ BETON TŘ. I TL. DO 250MM	M2	255,000		0,000		0,00		0,00
8	562131	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ I TL DO 150MM	M2	765,000		0,000		0,00		0,00
9	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	1 202,000		0,000		0,00		0,00
10	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	2 143,000		0,000		0,00		0,00
11	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	2 788,000		0,000		0,00		0,00
12	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1 382,000		0,000		0,00		0,00
13	574A21	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 TL. 30MM	M2	408,000		0,000		0,00		0,00
14	574A31	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 TL. 40MM	M2	1 255,000		0,000		0,00		0,00
15	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	1 129,000		0,000		0,00		0,00
16	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM	M2	648,000		0,000		0,00		0,00
17	574C08	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S	M3	34,000		0,000		0,00		0,00
18	574C68	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S TL. 70MM	M2	1 129,000		0,000		0,00		0,00
19	574C78	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S TL. 80MM	M2	664,000		0,000		0,00		0,00
20	574E06	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S	M3	127,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0,00

SOUPIS PRACÍ/ ROZPOČET

Název stavby : **Rekonstrukce Negrelliho viaduktu**

Číslo stavby

Název PS,SO : **Úpravy povrchů - část 2**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

822 26

Číslo PS,SO **SO 18-01.2**

Datum zpracování : 10.11.2014

Datum aktualizace : 10.11.2016

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM	M2	648,000		0,000		0,00		0,00
22	574E56	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM	M2	664,000		0,000		0,00		0,00
23	574E76	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 80MM	M2	522,000		0,000		0,00		0,00
24	574I52	ASFALTOVÝ KOBEREK MASTIXOVÝ SMA 8+, 8S TL. 40MM	M2	664,000		0,000		0,00		0,00
25	575B31	LITÝ ASFALT MA III (KŘÍŽ, PARKOVIŠTĚ, ZASTÁVKY) 8 TL. 30MM	M2	114,000		0,000		0,00		0,00
26	58211	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA	M2	6 382,000		0,000		0,00		0,00
27	58221	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA	M2	253,000		0,000		0,00		0,00
28	582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	427,000		0,000		0,00		0,00
29	X56336	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM	M2	975,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 50	Komunikace:				0,000		0,00		0,00
Díl:	80	Trubní vedení:								
30	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	23,000		0,000		0,00		0,00
31	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	10,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 80	Trubní vedení:				0,000		0,00		0,00
Díl:	90	Ostatní konstrukce a práce:								
32	9111A1	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	92,000		0,000		0,00		0,00
33	914131	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONT	KUS	10,000		0,000		0,00		0,00
34	914133	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KUS	10,000		0,000		0,00		0,00
35	914911	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DOD A MONTÁŽ	KUS	6,000		0,000		0,00		0,00
36	914913	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ	KUS	6,000		0,000		0,00		0,00
37	915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	99,000		0,000		0,00		0,00
38	915212	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - ODSTRANĚNÍ	M2	99,000		0,000		0,00		0,00
39	915401	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BETON PREFABRIK - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	35,000		0,000		0,00		0,00
40	915402	VODOR DOPRAV ZNAČ BETON PREFABRIK - ODSTRANĚNÍ	M2	35,000		0,000		0,00		0,00
41	91551	VODOR DOPRAV ZNAČ - PŘEDEM PŘIPRAV SYMBOLY	KUS	9,000		0,000		0,00		0,00
42	915621	VODOR DOPRAV ZNAČ - KNOFLÍKY TRVALÉ ZAPUŠTĚNÉ - DOD A POKLÁD	KUS	22,000		0,000		0,00		0,00
43	915622	VODOR DOPRAV ZNAČ - KNOFLÍKY TRVALÉ ZAPUŠTĚNÉ - ODSTRANĚNÍ	KUS	22,000		0,000		0,00		0,00
44	91722	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ	M	8,000		0,000		0,00		0,00
45	91742R202	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ	M	378,000		0,000		0,00		0,00
46	93543	ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 200MM VČETNĚ MŘÍŽÍ	M	54,000		0,000		0,00		0,00
47	95334R202	ZÁBRANA PROTI VJEZDU NEBO VSTUPU - LANKO S PLASTOVÝM RETROREFLEXN	M	576,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0,00

SOUPIS PRACÍ/ ROZPOČET

Název stavby : **Rekonstrukce Negrelliho viaduktu**

Číslo stavby

Název PS,SO : **Úpravy povrchů - část 2**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV) **822 26**

Číslo PS,SO **SO 18-01.2**

Datum zpracování : 10.11.2014

Datum aktualizace : 10.11.2016

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S	Celkem za 90	Ostatní konstrukce a práce:				0,000		0,00		0,00
Díl:	96	Bourání a demontáže:								
48	96653R202	ODSTRANĚNÍ ŽLABŮ Z DÍLCŮ (VČET ŠTĚRBINOVÝCH) ŠÍŘKY 200MM	M	54,000		0,000		0,00		0,00
49	967111R202	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ S ODVOZEM DO 1KM	M3	1,000		0,000		0,00		0,00
50	967131R202	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KAMENNÝCH NA MC S ODVOZEM DO 1KM	M3	24,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 96	Bourání a demontáže:				0,000		0,00		0,00