

## SOUPIŠ PRACÍ

Název PS,SO : **Železniční most v ev. km 411,688 (N 11)**

Datum zpracování : 24.03.2015

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

SŽDC	0,00
------	------

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 14-15

Datum aktualizace : 18.10.2016

m	1	0
mj dle JKSO	počet mj	objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kod datové základy	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15
Díl: 0														
1	02520R	Všeobecné konstrukce a práce:									SD			
2	02730R1	ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	SOUBOR	1,000		0,000		0,00		0,00	B R			
3	02730R2	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ - ochrany sítí nez	SOUBOR	1,000		0,000		0,00		0,00	B R			
4	02730R3	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ - odpojení sítí be	SOUBOR	1,000		0,000		0,00		0,00	B R			
5	02851R215	OCHRANA A MANIPULACE S TRAKČNÍM VEDENÍM TRAMVAJOVÉ TRATI	SOUBOR	1,000		0,000		0,00		0,00	B R			
6	02911R	PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCI NA POVRCHU - DOPLŇKOVÁ DIA	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00	B R			
7	02950R	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	SOUBOR	1,000		0,000		0,00		0,00	B R			
8	03630R	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00	B R			
9	03630R2	DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ - AUTOJEŘÁBY, odstranění a osazení dílců závěrné zidky (6,6 t /	SOUBOR	1,000		0,000		0,00		0,00	B R			1:01
		DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ - AUTOJEŘÁBY, odstranění a osazení dílců římsových prefabrikát	SOUBOR	1,000		0,000		0,00		0,00	B R			1:01
S	Celkem za 0	Všeobecné konstrukce a práce:				0,000		0,00		0,00				
Díl: 10														
10	111201R209cs	Zemní práce:									SD			
11	111209R209k	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 1KM, VČ. POPLATKU ZA SKLÁDKU	M2	10,000		0,000		0,00		0,00	B R			1:10
12	111209R209k	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN, PŘÍPLETEK ZA DALŠÍ 1KM	M2	0,070		0,000		0,00		0,00	B R			
13	112011R209cs	KÁČENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 1KM, V	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00	B R			1:01
13	112019R209k	KÁČENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRAN.PAŘEZŮ, PŘÍPLETEK ZA DALŠÍ 1K	T	0,700		0,000		0,00		0,00	B R			
14	12993	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM	M	29,000		0,000		0,00		0,00	B OTSKP13			
15	131731	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM	M3	133,392		0,000		0,00		0,00	B OTSKP13			
16	131738R209cs	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM, VČ. POPLATKU ZA SKLÁDK	M3	23,540		0,000		0,00		0,00	B R			
17	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	133,392		0,000		0,00		0,00	B OTSKP13			
18	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	23,540		0,000		0,00		0,00	B OTSKP13			
S	Celkem za 10	Zemní práce:				0,000		0,00		0,00				
Díl: 20														
19	284421R15	Základy:									SD			
		SVORNÍKY LEPENÉ V PODZEMÍ DL DO 1,0M ŮNOS DO 50KN	KUS	172,000		0,000		0,00		0,00	B R			Položka kotvení na povrc 1: dodatečně vrtaný spřahující trn profilu 6 mm,dl.
S	Celkem za 20	Základy:				0,000		0,00		0,00				
Díl: 30														
20	317325	Svislé konstrukce:									SD			
21	317366	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	1,340		0,000		0,00		0,00	B OTSKP13			
22	333315	VÝZTUŽ ŘÍMS Z KARI-SÍTÍ	T	0,035		0,000		0,00		0,00	B OTSKP13			
23	333325	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 (B37)	M3	0,473		0,000		0,00		0,00	B OTSKP13			
24	333365	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37)	M3	8,270		0,000		0,00		0,00	B OTSKP13			

SD		
B R	zahrnuje veškeré náklady 1: stanovení deformačního záznamu kleneb; 1	
B R	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednátelem požadovanými zařízeními	
B R	V rámci této položky bude provedeno proměření a následné odstranění inženýrských	
B R	nákladů spojené s ochranou a dočasnými úpravami tratičního vedení tramvají	
B R	Doplňková diagnostika zdiva kleneb během provádění, na základě které bude	
B R	zahrnuje veškeré náklady 1: geodetické sledování konstrukce - popis viz TZ;	
B R	zahrnuje veškeré náklady 1: 1. hlavní prohlídka mostu; 1	
B R	zahrnuje objednatelům práce	1:01
B R	zahrnuje objednatelům práce	1:01

SD		
B R	odstranění travin, křovin	1:10
B R	odvoz sutí nebo odpadu 1:1 ze 100 m <sup>2</sup> 0,7 t křovin; 100/100*0,7	
B R	Kácení stromů se měří v	1:01
B R	odvoz sutí nebo odpadu 1:1: 10 kusů = 0,7 t, do 10 km; 1/10*0,7*10	
B OTSKP13	- vodorovná a svislá dopř: příloha 003, čištění stávající kanalizace; 17+3*2	
B OTSKP13	položka zahrnuje: vodor 1: viz Kubatury.dgn; 23,91+133,0222= V; celkový	
B R	položka zahrnuje: vodor 1: viz Kubatury.dgn; 23,91+133,0222= V; celkový	
B OTSKP13	položka zahrnuje: kompl 1: viz Kubatury.dgn; 23,91+133,0222= V; celkový	
B OTSKP13	položka zahrnuje: kompl 1: viz Kubatury.dgn; 23,91+133,0222= V; celkový	

SD	
B R	Položka kotvení na povrch 1: dodatečně vrtaný spráhující trn profilu 6 mm,dl.

SD  
B OTSKP13 položka zahrnuje: □ dodán 1: příloha Kubatury.dgn; 1,34  
B OTSKP13 položka zahrnuje: □ dodá 1: příloha č. 402.2; 0,0354 □  
B OTSKP13 - dodání čerstvého betu 1: dobetonování čel NK; 0,473  
B OTSKP13 - dodání čerstvého betu 1: příloha Kubatury.dgn (trakční stojár); 8,27  
B OTSKP13 Položka zahrnuje vešker 1: když někde bude třeba nahradit zkorodovanou v

SD

B	OTSKP13 - dodání čerstvého betu 1: příloha 402.2, výpříl sanovaných kapes + krycí	
B	OTSKP13 Položka zahrnuje vešken 1: výztuž v kapsách, příloha 402.2; 0,0449	
B	R	Položka zahrnuje vešken 1: příloha 402.2, (výztuž kry desk); 0,0735
B	OTSKP13 - dodání čerstvého betu 1: příloha 402.2, detail 58; 1	
B	OTSKP13 - dodání čerstvého betu 1: viz příloha Kubatury.dgn, ochrana izolace tvrdá,	
B	OTSKP13 položka zahrnuje: dodání 1: viz příloha 402.2, ochrana izolace tvrdá - síť, Slo	
B	OTSKP13 položka zahrnuje: dodání 1: příloha 301, detail římsy, polymermalta ochr	

SD  
B OTSKP13 1. Položka obsahuje: – n: 1: viz příloha Kubatury.dgn; 631,384□

## SOUPIS PRACÍ

Název PS.SO : *Železniční most v ev. km 411,688 (N 11)*

Datum zpracování : 24.03.2015

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

*maailtel HIM:*

SŽDC

0,00

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 14-15**

Datum aktualizace : 18.10.2016



1

0

mj dl  
IKS

počet mj

objektový ukazatel

SD	
B OTSKP13	položka zahrnuje:dodávky I: S10 viz TZZ: výměry die tabulky v excelu SO1415-sanace mor
B OTSKP13	položka zahrnuje:dodávky I: S20 viz TZZ: výměry die tabulky v excelu SO1415-sanace mor
B OTSKP13	položka zahrnuje:dodávky I: S50 viz TZZ: výměry die tabulky v excelu SO1415-sanace mor
B OTSKP13	položka zahrnuje:dodávky I: příloha 402.2, osazení nerezového plechu pro kotvení
B OTSKP13	položka zahrnuje:dodávky I: výměry die tabulky v excelu SO1415-sanace mor
B OTSKP13	položka zahrnuje:dodávky I: viz TZ a příloha201, 202, 203 a 301;+210,+141,+241,
B OTSKP13	položka zahrnuje:dodávky I: V viz TZZ: výměry die tabulky v excelu SO1415-
SP R	položka zahrnuje:dodávky I: D100V viz TZZ: výměry die tabulky v excelu SO1415-

SD	
B R	– položka je vytvořena vli 1: viz soubor kubatury.dgn; 607,05
B R	– položka je vytvořena vli 1: viz soubor kubatury.dgn; 51,84
B R	– položka je vytvořena vli 1: viz soubor kubatury.dgn; 16,5+36,705+94,107+2
B R	– položka je vytvořena vli 1: viz soubor kubatury.dgn; 26,55
B R	– položka je vytvořena vli 1: viz soubor kubatury.dgn; 35,03

SD  
B OTSKP13 - výrobní dokumentaci (v. 1: odvodnění mostu, včetně závěsů, kotlíků, viz příloha)  
B OTSKP13 - výrobní dokumentaci (v. 1: HDPE: (3.3+0.7)\*3

SD

B	OTSKP13 - položky náterů zahrnují	1: 113,195
B	OTSKP13 - položky náterů zahrnují	1: 113,195
B	OTSKP13 - položky náterů zahrnují	1: N viz T22: výměry dle tabulky v excelu SO1415-
B	OTSKP13 - položky náterů zahrnují	1: N1 viz T22: výměry dle tabulky v excelu SO1415-

SD	
B R	Dodávka a montáž kabel 1: příloha 003; 55,3*2
B OTSKP13	položka zahrnuje dodávky 1: výplň okolo krycích desek, příloha 402.1 a 402.2;
B OTSKP13	položka zahrnuje dodávky 1: výplň okolo krycích desek, příloha 402.1 a 402.2;
B OTSKP13	položka zahrnuje dodávky 1: těsnění desek; 62
B OTSKP13	položka zahrnuje dodávky 1: římsy; 64,73+39,062: závěrná zídka; 79,8
B OTSKP13	položka zahrnuje dodávky 1: těsnění podélných spár krycích desek; 180
B OTSKP13	položka zahrnuje dodávky 1: desky, výplň mezer prefabrikátů; 184+63+12: římsy
B R	- výrobní dokumentace (1: příloha 402.2, omega profil včetně jeho kotvení)
B R	Prefabrikovaná krycí tvár 1: krycí desky, příloha č. 403; 0,0103*219+0,0177*
B OTSKP13	- dílenská dokumentace, 1: svorníkové koše; 182: oprava zábradlí (rezervní
B OTSKP13	položka zahrnuje; 2: dílenská příloha 402.2, nerezové plechy; 2393
B OTSKP13	Položka zahrnuje veškeré 1: geodetické značky a značky pro sledování poloh
B OTSKP13	položka zahrnuje očištění 1: TRYSK vz T22: výměry dle tabulky v excelu SO
B OTSKP13	položka zahrnuje očištění 1: otryskání ocelové konstrukce viz. příloha kubatu

SD

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :  
Rekonstrukce Negrelliho viaduktu

Název PS,SO :  
Železniční most v ev. km 411,688 (N 11)

Datum zpracování :  
24.03.2015

Zatřídění objektu :  
(JKSO, JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO  
SO 14-15

Datum aktualizace :  
18.10.2016

m

1

0

mj dle JKSO

počet mj

objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A					typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže						
							jednotková	celkem	jednotková	celkem					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15		
65	966158R209cs	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM, VČ. POPLATKU Z	M3	1,688	0,000		0,00		0,00		B	R	položka zahrnuje:rozboi 1: 0,6882: příloha 402.2, detail 58; 1		
66	966168R209cs	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM, VČ. POPLATKU Z	M3	0,473	0,000		0,00		0,00		B	R	položka zahrnuje:rozboi 1: bourání čel; 0,473		
67	97817R209cs	ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE, VČ. POPLATKU ZA SKLÁDKU	M2	758,530	0,000		0,00		0,00		B	R	- položka zahrnuje veške 1: viz příloha kubatury.dqn ; (648,77+26,564+83,15		
S	Celkem za 96	Bourání a demontáže:			0,000		0,00		0,00						