






B.4. PDPS

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV

HLAVNÍ PROJEKTANT:	FÖRSTEROVA 175, 566 01 VYSOKÉ MÝTO EMAIL.: MDS@MDSPROJEKT.CZ			
	ING. JAN BURSA			
ZPRACOVAL:	BULENA PETR			Ing. Stanislav Marhold CTI PROJEKT V. Nezvala 1329, 565 01 Choceň tel: 604 234 069, e-mail: projekt@ctiprojekt.cz
ZODP. PROJEKTANT:	ING. STANISLAV MARHOLD			
TECHNICKÁ KONTROLA:	ING. STANISLAV MARHOLD			
KRAJ: PARDUBICKÝ	OKRES: ÚSTÍ NAD ORLICÍ	OBEC: BRANDÝS NAD ORLICÍ	STUPEŇ:	PDPS
INVESTOR: SŽDC, S.O., DLÁŽDĚNÁ 1003/7, 110 00 PRAHA 1			ZAK. Č.:	2111-19-3
AKCE:			ARCH. Č.:	2111
REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č. 3155-2, BRANDÝS N.O.-MOSTNÍ PROVIZORIUM OBJEKT: B.4. SO 450 – Zajištění kabelů ČD – Telematika			DATUM:	11/2019
			FORMÁT:	A4
			MĚŘÍTKO:	--
OBSAH:			ČÍSLO SOUPRAVY:	ČÍSLO PŘÍL. VÝKRESU:
VÝKAZ VÝMĚR				B.4.4.

Název stavby: REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č. 3155-2, BRANDÝS N.O.-MOSTNÍ PROVIZORIUM
Číslo SO: SO 450 – Zajištění kabelů ČD – Telematika
Zhotovitel PD: Ing. Stanislav Marhold - CTI PROJEKT, V. Nezvala 1329, Choceň

Rekapitulace nákladů:

ZEMNÍ PRÁCE	0,00 Kč
MONTÁŽ	0,00 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	0,00 Kč
MATERIÁL	0,00 Kč

Celkové náklady: 0,00 Kč

Seznam položek			
Číslo	Název položky	Množství	Celková cena
ZEMNÍ PRÁCE			
1	Pokládka PE nebo vrapované chráničky	50.00 m	
2	Pokládka žlabů ostatních	25.00 m	
3	Zvýšené náklady za výkop po stávajícím vedení	26.00 m	
4	Rýha v trávě 35/70-100	17.00 m	
5	Rýha v trávě 35/70-100 rozšíření o 10 cm	51.00 m	
6	Rýha ve vozovce l.asf.50/130rozš.o 10 cm	27.00 m	
7	Rýha ve vozovce litý asfalt 50/130	9.00 m	
8	Materiál+práce spojené s obetonováním chrániček	25.00 m	
9	Vytyčení trasy v zastavěném terénu	26.00 m	
10	Zřízení a odstr.přech.lávky z ocel.desky	1.00 ks	
MONTÁŽ			
11	Demontáž úložných kabelů	52.00 m	
12	Měření stejnosměrné před přeložkou	69.00 ks	
13	Měření stejnosměrné po přeložce	69.00 ks	
14	Montáž úložných kabelů	52.00 m	
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE			
15	Zaměření trasy pro stavbu do 100m	1.00 ks	

Limitka materiálu			
Číslo	Název položky	Množství	Celková cena
MATERIÁL			
16	Fólie výstražná 330mm PE oranžová	52.00 m	
17	Fólie výstražná 80mm PE červenobílá	52.00 m	
18	Trubka vrapovaná 110/94 s lankem	50.00 m	
19	Víčko plastové trubky 110/100 mm	4.00 ks	
20	Víko velké 200x130, 1,2 m	21.00 ks	
21	Žlab velký 200x130 (vnitřní rozměr), 1,2 m	21.00 ks	