

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : *Optimalizace trati Český Těšín - Dětmárovice*

Název PS,SO : *Český Těšín - Louky nad Olší, trafostanice Chotěbuz*

Datum zpracování : 05/2015
 Vypracoval, firma: Veronika Čiklová, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Zatřídění
 objektu :
 (JKSO,
 JKPOV)

812 24

Část: E.3.2

majitel HIM: **SŽDC** 0,00
 Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 31-15-04

Datum aktualizace : 13.1.2017

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 10		Zemní práce:								
1	113187	ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 16KM	M3	1,760		0,000		0,00		0,00
2	11511	ČERPÁNÍ VODY NA POVRCHU DO 500L/MIN - vyčerpání žumpy	HOD	8,000		0,000		0,00		0,00
3	13171	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 1-4	M3	22,860		0,000		0,00		0,00
4	131719	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 1-4 PŘÍPL ZA DALŠÍ 1KM	M3	342,900		0,000		0,00		0,00
5	132711	HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ 1-4 DO 1KM	M3	2,041		0,000		0,00		0,00
6	132719	HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ 1-4 PŘÍP 1KM	M3	17,835		0,000		0,00		0,00
7	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT	M3	24,049		0,000		0,00		0,00
8	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT	M3	0,852		0,000		0,00		0,00
9	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	13,500		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 10	Zemní práce:				0,000		0,00		0,00

Díl: 20		Základy:								
10	27157	POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	8,445		0,000		0,00		0,00
11	272325	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	16,604		0,000		0,00		0,00
12	272366	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI-SÍTÍ	T	1,660		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 20	Základy:				0,000		0,00		0,00

Díl: 30		Svislé konstrukce:								
13	31116	ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ KERAMIC	M3	21,273		0,000		0,00		0,00
14	340-R-001	Dodatečné ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými nerezovými kotvami tl příčky přes 100 mm	m	6,500		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 30	Svislé konstrukce:				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Optimalizace trati Český Těšín - Dětmárovice**

Název PS,SO : **Český Těšín - Louky nad Olší, trafostanice Chotěbuz**

Datum zpracování : 05/2015
Vpracoval, firma: Veronika Čiklová, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

812 24

Část: E.3.2

majitel HIM: **SŽDC** 0,00
Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 31-15-04

Datum aktualizace : 13.1.2017

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Díl: 40		Vodorovné konstrukce:								
15 41112		STROPY Z DÍLCŮ ŽELEZOBET	M3	3,713		0,000		0,00		0,00
16 417001R1		PŘEKLADY Z DÍLCŮ KERAMICKÝCH - Keramické překlady včetně tepelné izolace tl. 100 mm	M3	0,368		0,000		0,00		0,00
17 4173_R2		ZTUŽUJÍCÍ PÁSY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) - včetně dodávky keramické vñncovky v. 300 mm, tl. 80 mm	M3	1,595		0,000		0,00		0,00
18 417365		VÝZTUŽ ZTUŽUJÍCÍCH PÁSŮ Z BETONÁŘSKÉ OCELI 10505	T	0,133		0,000		0,00		0,00
19 451313		PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C16/20 (B20)	M3	1,900		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 40	Vodorovné konstrukce:				0,000		0,00		0,00

Díl: 60		Úpravy povrchu:								
20 61442		ÚPRAVY POVRCHŮ VNITŘ KONSTR ZDĚNÝCH OMÍTKOU VÁP, VÁPCEM	M2	70,556		0,000		0,00		0,00
21 631313		MAZANINA Z PROST BETONU DO C16/20 (B20)	M3	0,490		0,000		0,00		0,00
22 631314		MAZANINA Z PROST BETONU DO C25/30 (B30) - včetně ojelivzdomého nátěru	M3	1,315		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 60	Úpravy povrchu:				0,000		0,00		0,00

Díl: 711		Izolace proti vodě:								
23 711111R-1		IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT NÁTĚRY - včetně napojení na stávající izolaci	M2	15,360		0,000		0,00		0,00
24 711112R-1		IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT PÁSY - včetně napojení na stávající izolace a odstranění stávající	M2	15,360		0,000		0,00		0,00
25 711116		IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI ZEM VLHK Z MĚKČ PVC - včetně dvojité vrstvy geotextilie 300 g/m2	M2	33,250		0,000		0,00		0,00
26 711132		IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI VOL STĚK VODĚ ASFALT PÁSY - včetně napojení na stávající kce	M2	103,356		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice**

Název PS,SO : **Český Těšín - Louky nad Olší, trafostanice Chotěbuz**

Datum zpracování : 05/2015
Vypracoval, firma: Veronika Čiklová, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

812 24

Část: E.3.2

majitel HIM: **SŽDC** 0,00
Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 31-15-04

Datum aktualizace : 13.1.2017

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S	Celkem za 711	Izolace proti vodě:				0,000		0,00		0,00

Díl:	713	Izolace tepelné:								
27	71311	IZOLACE TEPELNÁ BĚŽNÝCH KONSTR PEVNÁ	M2	38,607		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 713	Izolace tepelné:				0,000		0,00		0,00

Díl:	721	Vnitřní kanalizace:								
28	7_3_R-1	ZDRAVOINSTALACE - viz samostatný rozpočet	kus	1,000					0,00	0,00
29	7_4_R-1	ŽUMPA POJÍŽDĚNÁ 24 T, 3,60 M3	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
30	7_5_R-1	HASÍCÍ PŘÍSTROJ	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 721	Vnitřní kanalizace:				0,000		0,00		0,00

Díl:	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa:								
31	7_2_R-1	VYTÁPĚNÍ - viz samostatný rozpočet	kus	1,000					0,00	0,00
S	Celkem za 735	Ústřední vytápění - otopná tělesa:								0,00

Díl:	740	Sílnoproud:								
32	745001R-1	UMĚLÉ OSVĚTLENÍ A VNITŘNÍ SILNOPROUDÉ ROZVODY - VIZ SAMOSTATNÝ ROZPOČET	kus	1,000					0,00	0,00
33	745002R	HROMOSVOD - VIZ SAMOSTATNÝ ROZPOČET	kus	1,000					0,00	0,00
34	745511	UZEMŇOVACÍ VEDENÍ V ZEMI	M	38,000		0,000	0,00	0,00		0,00
S	Celkem za 740	Sílnoproud:				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Optimalizace trati Český Těšín - Dětmárovice**

Název PS,SO : **Český Těšín - Louky nad Olší, trafostanice Chotěbuz**

Datum zpracování : 05/2015
Vpracoval, firma: Veronika Čiklová, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

812 24

Část: E.3.2

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 31-15-04

Datum aktualizace : 13.1.2017

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Díl:	750	Slaboproud:								
35	75724-R	VÝVODY Z VÝZTUŽE PRO SLEDOVÁNÍ VLIVU BP	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 750	Slaboproud:				0,000		0,00		0,00

Díl:	762	Konstrukce tesařské:								
36	762_01R1	DŘEVĚNÁ ZÁBRANA 30/120 MM + BÍLOČERVENÉ PRUHY - délka 1,70 m - včetně kotevnic háků	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
37	76233	VÁZANÉ KONSTRUKCE KROVŮ STŘECH - opatřeny protiplišňovým a protihoubovým nátěrem	M3	0,898		0,000		0,00		0,00
38	76234	BEDNĚNÍ STŘECH - opatřeny protiplišňovým a protihoubovým nátěrem / viditelné prvky a bednění budou ohoblované s lazurovacím nátěrem	M3	0,976		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 762	Konstrukce tesařské:				0,000		0,00		0,00

Díl:	764	Konstrukce klempířské:								
39	76425	OPLECHOVÁNÍ A LEMOVÁNÍ KONSTR Z TITANZINK PLECHU - titanzinkový plech tl. 0,70 mm, předzvětralý, břídlíkové šedý	M2	8,990		0,000		0,00		0,00
40	764452	ŽLABY Z TITANZINK PLECHU RŠ DO 330MM - titanzinkový plech tl. 0,70 mm, předzvětralý, břídlíkové šedý	M	8,000		0,000		0,00		0,00
41	764552	ODPAD TROUBY KRUH (ČTVERC) Z TITANZINK PLECHU DN DO 100MM - titanzinkový plech tl. 0,70 mm, předzvětralý, břídlíkové šedý	M	4,000		0,000		0,00		0,00
42	936R-1	LAPAČ STŘEŠNÍCH SPLAVENIN	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 764	Konstrukce klempířské:				0,000		0,00		0,00

Díl:	767	Konstrukce zámečnické:								
------	-----	------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Optimalizace trati Český Těšín - Dětmárovice**

Název PS,SO : **Český Těšín - Louky nad Olší, trafostanice Chotěbuz**

Datum zpracování : 05/2015
 Vypracoval, firma: Veronika Čiklová, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Zatřídění
 objektu :
 (JKSO,
 JKPOV)

812 24

Část: E.3.2

majitel HIM: **SŽDC** 0,00
 Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 31-15-04

Datum aktualizace : 13.1.2017

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	7_R-1	VZDUCHOTECHNIKA A KLIMATIZACE - viz samostatný rozpočet	kus	1,000					0,00	0,00
44	767001R-1	VĚTRACÍ PÁS Š=120 MM S PRŮBĚŽNÝMI PEVNÝMI LAMELAMI Z PLECHU TL. 0,70 MM - 8,0 m - včetně osazovacího rámu z uhlíku vše žárově zinkováno / pro světlou výšku místnosti 3250 mm včetně sítě proti hmyzu - včetně demontáže stávajícího bednění střechy pro osazení větracího pásu	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
45	767001R1-1	NÚŽKOVÉ MŘÍŽE OCELOVÉ BEZPEČNOSTNÍ VČ. BEZPEČ. ZÁMKU - otvor 1300 x 3000 mm / třída bezpečnosti 2 podle ČSN PENV 1627 - prášková barva odstín šedý	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
46	767001R2-1	VĚTRACÍ ŽALUZIE S REGULOVATELNÝMI LAMELAMI OSAZENÍ DO OBVODOVÉ ZDI - otvor 150 x 150 mm / žárově zinkovaná - se sítí proti hmyzu	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
47	767001R3-1	NOSNÍK PRO OSAZENÍ KABELŮ V MÍSTNOSTI TRAF. lč. 100 - délka 2850 mm	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
48	767001R4	ZÁKLADOVÝ RÁM ROZVADĚČE VN	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
49	7671R	Dodávka a montáž podlah ocelových zdvojených	kg	3 489,110		0,000		0,00		0,00
50	76722R	Dodávka a montáž zábradlí schodiště z trubek hmotnosti do 25 kg - včetně povrchové úpravy	m	4,000		0,000		0,00		0,00
51	767646R	Dodávka a montáž dveří vnitřních jednokřídlových plných hladkých - barva bílá - s požární odolností EW30/DP3-C / včetně ocelové lisované zárubně - barva šedá - zámek vložkový	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
52	767651R1	Dodávka a montáž vrat do ocelové zárubně plochy do 6 m2 - 1350 x 2100 mm - včetně dodávky zárubně / včetně demontáže stávajících vrat - 10/Z	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
53	767651R2	Dodávka a montáž vrat do ocelové zárubně plochy do 6 m2 - 1350 x 2100 mm - včetně dodávky zárubně / včetně demontáže stávajících vrat - 11/Z	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
54	767651R-R	Dodávka a montáž vrat do ocelové zárubně plochy do 6 m2 - 1350 x 2000 mm - včetně dodávky zárubně / včetně demontáže stávajících vrat - 9/Z	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
55	76791	OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA POZINK	M2	83,400		0,000		0,00		0,00
56	76796	VRATA A VRÁTKA	M2	7,400		0,000		0,00		0,00
57	76799_01_R	PE chráničky	m	12,000		0,000		0,00		0,00
58	76799_R	OSTATNÍ KOVOVÉ DOPLŇK KONSTRUKCE	kg	30,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Optimalizace trati Český Těšín - Dětmárovice**

Název PS,SO : **Český Těšín - Louky nad Olší, trafostanice Chotěbuz**

Datum zpracování : 05/2015
Vpracoval, firma: Veronika Čiklová, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

812 24

Část: E.3.2

majitel HIM: **SŽDC** 0,00
Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 31-15-04

Datum aktualizace : 13.1.2017

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S	Celkem za 767	Konstrukce zámečnické:				0,000		0,00		0,00

Díl:	781	Obklady keramické:								
59	7817711R	Dodávka a montáž obkladů vnějších z dlaždic keramických do 85 ks/m2 kladených do malty - dodávku obkladu přizpůsobit stávajícímu obkladu / včetně antigrافiti nátěru do v=2,0 m	m2	36,744		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 781	Obklady keramické:				0,000		0,00		0,00

Díl:	784	Malby:								
60	78440	MALBY POVRCHŮ	M2	164,254		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 784	Malby:				0,000		0,00		0,00

Díl:	90	Ostatní konstrukce a práce:								
61	938002R	PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKY	kus	8,000		0,000		0,00		0,00
62	966157	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 16KM	M3	1,250		0,000		0,00		0,00
63	966167	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 16KM	M3	13,540		0,000		0,00		0,00
64	966R01	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PLASTU S ODVOZEM DO 16KM	M3	0,349		0,000		0,00		0,00
65	977151-R1	Jádrové vrtý dovrchní diamantovými korunkami do D 130 mm do stavebních materiálů	m	10,500		0,000		0,00		0,00
66	977151-R2	Jádrové vrtý dovrchní diamantovými korunkami do D 180 mm do stavebních materiálů	m	1,000		0,000		0,00		0,00
67	977151-R3	Jádrové vrtý dovrchní diamantovými korunkami do D 450 mm do stavebních materiálů	m	0,500		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 90	Ostatní konstrukce a práce:				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : *Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice*

Název PS,SO : *Český Těšín - Louky nad Olší, trafostanice Chotěbuz*

Datum zpracování : 05/2015
Vpracoval, firma: Veronika Čiklová, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

812 24

Část: E.3.2

majitel HIM: **SŽDC** 0 , 00
Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 31-15-04

Datum aktualizace : 13.1.2017

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 990		Poplatky za skládky:								
68	01.170504-O	čistá výkopová zemina-odkop	T	45,693		0,000		0,00		0,00
69	04.170101-O	beton z demolic objektů, základů TV	T	43,014		0,000		0,00		0,00
70	60.170603-N	izolační materiály obsahující nebezpečné látky	T	0,629		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 990	Poplatky za skládky:				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Optimalizace trati Český Těšín-Dětmorovice**

Název PS,SO : **Trafostanice Chotěbuz**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

824 20

Datum zpracování : 04/2014
Zpracoval, firma: P. MAREČEK

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO_31-15-04**

Datum aktualizace : **13.1.2017**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	741	Elektromontáže - vzdušné vedení								
1	741 747700	Montáž přímotopných el. konvektroů na stěnu	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
2	74174773305	El. přímotopný konvektor - výkon 1750W s vestavěným termostatem <i>Instalace na stěnu - 230V, IP 24. Rozměr 680x400x80mm.</i>	ksu	1,000		0,000		0,00		0,00
3	74174773306	El. přímotopný konvektor - výkon 2000W s vestavěným termostatem	ksu	1,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 741	Elektromontáže - vzdušné vedení				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **"Optimalizace trati Český Těšín-Dětmorovice"**

Název PS,SO : **Trafostanice Chotěbuz**

Datum zpracování : 04/2014
Zpracoval, firma: P. MAREČEK

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)
824 20

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO_31_15_04**

Datum aktualizace : **13.1.2017**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 769		Konstrukce vzduchotechn.								
1 I		VZT ZAŘÍZENÍ - část "I"		0,000		0,000		0,00		0,00
2 769R550000		Od. trubní ventilátor DN 200 výkon 800m3/h/120Pa + 2x spony	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
3 769R55002		Pružná vložka DN 200	ks	2,000		0,000		0,00		0,00
4 769r55005		VZT potrubí - SPIRO- DN 200 délky do 3,0 m + s ochrannou mřížkou na straně sání	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
5 769r55006		VZT stěnová protidešťová žaluzie - DN 200	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
6 713R51007A		Izolace tepelné VZT potrubí a vent. jednotky AL polepem do tl. 40 mm	m2	3,000		0,000		0,00		0,00
7 783424740A		Materiál spojovací - závěsy	kg	13,000		0,000		0,00		0,00
8 769225510		Montáž VZT - kompletní montáž systému	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
9 II		VZT ZAŘÍZENÍ - část "II"		0,000		0,000		0,00		0,00
10 769R550001		Od. trubní ventilátor DN 250 výkon 1300m3/h/200Pa + 2x spony	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
11 769R55002		Pružná vložka DN 250	ks	2,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **"Optimalizace trati Český Těšín-Dětmorovice"**

Název PS,SO : **Trafostanice Chotěbuz**

Datum zpracování : 04/2014
Zpracoval, firma: P. MAREČEK

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)
824 20

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO_31_15_04**

Datum aktualizace : **13.1.2017**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	769r55005	VZT potrubí - SPIRO- DN 250 délky do 1,0 m + s ochrannou mřížkou na straně sání	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
13	769r55006	VZT stěnová protidešťová žaluzie - DN 250	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
14	713R51007A	Izolace tepelné VZT potrubí a vent. jednotky AL polepem do tl. 40 mm	m2	2,000		0,000		0,00		0,00
15	783424740A	Materiál spojovací - závěsy	kg	15,000		0,000		0,00		0,00
16	769225510A	Montáž VZT - kompletní montáž systému	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 769	Konstrukce vzduchotechn.				0,000		0,00		0,00

Díl: 768	KLIMATIZACE									
17	ČÁST 1	MÍSTNOST DŘT		0,000		0,000		0,00		0,00
18	768R00001	Venkovní kond. jed. s ovladčem, chladivo R410A - chl. výkon - Qch 2,5 - Qtop 3,5kW - 46 dB/A/	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
19	768R00002	Vnitřní pod. jednotka, chladivo R410A - chl. výkon - Qch2,5 - Qtop 4,6kW - 38 dB/A/	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
20	768R00003	Regulátor pro celoročního provoz do te -15°C	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
21	768R00004	Cu protubí s izolací 6/10- iz.9mm v.č. kabelizace	m	5,000		0,000		0,00		0,00
22	768R00005	Odvod kondenzátu	m	1,000		0,000		0,00		0,00
23	768R00006	Instalační lišty	m	5,000		0,000		0,00		0,00
24	768R00007	Elektrické připojení včetně jištění a revize	kus	1,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : "Optimalizace trati Český Těšín-Dětmarovice"

Název PS,SO : Trafostanice Chotěbuz

Datum zpracování : 04/2014
Zpracoval, firma: P. MAREČEK

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

824 20

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO_31_15_04

Datum aktualizace : 13.1.2017

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	768R00008	Doplnění chladiva R410 A	kg	1,000		0,000		0,00		0,00
26	768R00009	Vyzkoušení zařízení a uvedení do provozu a předání	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
27	768R00012	Kompletizující dodávky - stavební prostupy, úprava podhledů, zapravení , doprava	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
28	768R00014	Montáž klimatizační jednotky vnitřní	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
29	768R00015	Montáž klimatizační jednotky venkovní	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 768	KLIMATIZACE				0,000		0,00		0,00

Díl:	TZ	Hlava HSZ								
30	731 TZ 1	PROVOZNÍ ZKOUŠKY - REVIZE - VZT - TECHNOLOGIE - KLIM	ks	10,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za TZ	Hlava HSZ				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIŠ PRACÍ

Název stavby : "Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice"

Název PS,SO : Český Těšín - Louky nad Olší, trafostanice Chotěbuz, umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvody

Datum zpracování : 4/2015

Zpracoval, firma: Ing. Procházka, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Zatřídění objektu : 828 75 (JKSO, JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 31-15-04

Datum aktualizace : 13.1.2017

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	701	Zemní práce		1,000						
1	701DBB	Průraz zdí v cihlové zdi do tl. 30cm	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
2	701DBC	Průraz zdí v cihlové zdi tl. 30 - 60cm	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
3	702AC0	Odvoz betonové a stavební sutě na skládku - do vzdálenosti 20km	t	0,200		0,000		0,00		0,00
4	702AD0	Odvoz betonové a stavební sutě na skládku - za každých dalších 5 km	t	0,600		0,000		0,00		0,00
5	702BC0	Odvoz nespecifikovaného odpadu - do vzdálenosti 20km	t	0,300		0,000		0,00		0,00
6	702BD0	Odvoz nespecifikovaného odpadu - za každých dalších 5 km	t	0,600		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 701	Zemní práce				0,000		0,00		0,00

Díl:	741	Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění		1,000						
7	741ABF	Trubka plastová hladká, tuhá, bezhalogenová (HF) elektroinstalační 16-25mm uložená pevně	m	5,000		0,000		0,00		0,00
8	741ABG	Trubka plastová tuhá, hladká, bezhalogenová (HF) elektroinstalační 32-50mm uložená pevně	m	6,000		0,000		0,00		0,00
9	741ABM	Pevná pancéřová trubka z PVC elektroinstalační 50-63mm	m	5,000		0,000		0,00		0,00
10	741BAA	Instalační žlab z PVC-U jednokomorový zaklapávací do 40/40 mm	m	50,000		0,000		0,00		0,00
11	741BAC	Instalační žlab z PVC-U jednokomorový zaklapávací 75/75 - 75/100 mm	m	20,000		0,000		0,00		0,00
12	741BBA	Krabice přístrojová bez zapojení	kus	15,000		0,000		0,00		0,00
13	741BBC	Krabice odbočná s víčkem a svorkovnicí vč.zapojení	kus	10,000		0,000		0,00		0,00
14	741BBF	Krabičová rozvodka z izol. do 6 mm2	kus	12,000		0,000		0,00		0,00
15	741BCA_R	Spínač kolébkový velkoplošný jednopól. vypínač řaz.1, vč.ovl.krytu a rámečku, 250V/10A, IP43	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
16	741BCB_R	Spínač kolébkový velkoplošný seriový přepínač řaz.5, vč.ovl.krytu a rámečku, 250V/10A, IP43	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
17	741BDA_R	Zásuvka domovní jednoduchá 10/16A, 250V, IP43, komplet	kus	2,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : "Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice"

Název PS,SO : Český Těšín - Louky nad Olší, trafostanice Chotěbuz, umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvody

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

828 75

Datum zpracování : 4/2015
Zpracoval, firma: Ing. Procházka, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 31-15-04

Datum aktualizace : 13.1.2017

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	741BDB_R	Zásuvka domovní dvojité 10/16A, 250V, IP43, komplet	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
19	741BDE_R	Zásuvka 5P 16/32A, 400V, IP43, komplet	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
20	741BES_R	Svítlidlo A zářivkové průmyslové 2 x 36W, IP42, nástěnné, stropní, vč.zdroje a el. předřadníku	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
21	741BET_R	Svítlidlo B zářivkové průmyslové 2 x 36W, IP42, nástěnné, stropní, vč.zdroje a el. předřadníku s nouz. zdrojem	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
22	741BEY_R	Svítlidlo C kompaktní do 1x28W, IP43, s krytem, vč.zářivky a elektronického předřadníku	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
23	741BEb_R	Svítlidlo N1 nouzové s piktogramem do 1 x 11 W , IP42, s krytem, vč.zdroje	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
24	741BFB	Elektrický přímotopný konvektor 1100 - 2000W, s termostatem	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
25	741BFD	Prostorový termostat 0-40st.C	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
26	741BFM_R	Čidlo termostatu	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
27	741EBE	Protipožární ucpávka prostupu kabelového pr.do 200 mm, do EI 90 min.	kus	9,000		0,000		0,00		0,00
28	741EBF	Protipožární tmel (tuba - 1000ml), do EI 90 min.	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
29	741FAJ	Ochranné pospojování pevně, vodič Cu 4-16mm2	m	30,000		0,000		0,00		0,00
30	741FAK	Ochranná přípojnice na povrch Cu (25/4) s krytem	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
31	741FCM	Svorka na potrubí do průměru 700mm	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
32	741FCN	Svorka Bernard kompletní	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 741	Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění				0,000		0,00		0,00

Díl:	742	Silnoproudé rozvody		1,000						
33	742GAA	CY, CYA do 1 x 6 mm2, vodič s plastovou izolací	m	10,000		0,000		0,00		0,00
34	742GEA	CYKY do 3 x 2,5 mm2, kabel silový izolace plastová	m	220,000		0,000		0,00		0,00
35	742GFA	CYKY 4/5 x 1,5 - 2,5 mm2, kabel silový izolace plastová	m	30,000		0,000		0,00		0,00
36	742GFB	CYKY 4/5 x 4 mm2, kabel silový izolace plastová	m	18,000		0,000		0,00		0,00
37	742GFC	CYKY 4/5 x 6 mm2, kabel silový izolace plastová	m	10,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : "Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice"

Název PS,SO : Český Těšín - Louky nad Olší, trafostanice Chotěbuz, umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvody

Datum zpracování : 4/2015

Zpracoval, firma: Ing. Procházka, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

828 75

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 31-15-04

Datum aktualizace : 13.1.2017

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
38	742JAC	Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji do 2,5 mm2	kus	20,000		0,000		0,00		0,00
39	742JAD	Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, 4 - 25 mm2	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
40	742KAC	Označovací štítek na kabel	kus	15,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 742	Silnoproudé rozvody				0,000		0,00		0,00

Díl: 744	Rozvaděče nn		1,000							
41	744AAC	Rozvodnice pro 54 - 72 modulů, min. IP 30	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
42	744BAW_R	Rozvaděč +RVS	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 744	Rozvaděče nn				0,000		0,00		0,00

Díl: 747	Zkoušky, revize a HZS		1,000							
43	747BAB	Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN přes 100 do 500 tis. Kč	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
44	747CAA	Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu způsobilosti (pro funkční celek, provizorní stav)	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
45	747GAA	Dokončovací montážní práce na elektrickém zařízení	hod	8,000		0,000		0,00		0,00
46	747GAF_R	Demontáž stávající elektroinstalace a předání demontovaného zařízení vlastníkovi	hod	16,000		0,000		0,00		0,00
47	747GAB	Úprava zapojení stávajících kabelových skříní / rozvaděčů	hod	5,000		0,000		0,00		0,00
48	747GAC	Zkušební provoz	hod	8,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : "Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice"

Název PS,SO : Český Těšín - Louky nad Olší, trafostanice Chotěbuz, umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvody

Datum zpracování : 4/2015

Zpracoval, firma: Ing. Procházka, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Zatřídění objektu : 828 75

(JKSO, JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 31-15-04

Datum aktualizace : 13.1.2017

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
49	747GAD	Zaškolení obsluhy	hod	1,000		0,000		0,00		0,00
50	747GAE	Manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem	hod	8,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 747	Zkoušky, revize a HZS				0,000		0,00		0,00

Díl: 990	Poplatky za skládky			1,000						
51	170102-O	Stavební a demoliční suť (cihly)	t	0,200		0,000		0,00		0,00
52	200301-O	Komunální odpad	t	0,100		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 990	Poplatky za skládky				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : "Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice"

Název PS,SO : Český Těšín - Louky nad Olší, trafostanice Chotěbuz, hromosvod

Zatřídění objektu : 828 75 (JKSO, JKPOV)

Datum zpracování : 4/2015
Zpracoval, firma: Ing. Procházka, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 31-15-04

Datum aktualizace : 13.1.2017

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	701	Zemní práce		1,000						
1	701CAC	Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 4	m	10,000		0,000		0,00		0,00
2	701CHD	Provizorní úprava terénu v přírodní zemině tř. 3 - 4	m2	10,000		0,000		0,00		0,00
3	702AC0	Odvoz betonové a stavební sutě na skládku - do vzdálenosti 20km	t	0,300		0,000		0,00		0,00
4	702AD0	Odvoz betonové a stavební sutě na skládku - za každých dalších 5 km	t	0,900		0,000		0,00		0,00
5	702BC0	Odvoz nespecifikovaného odpadu - do vzdálenosti 20km	t	0,200		0,000		0,00		0,00
6	702BD0	Odvoz nespecifikovaného odpadu - za každých dalších 5 km	t	0,400		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 701	Zemní práce				0,000		0,00		0,00

Díl:	741	Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění		1,000						
7	741FAA	Uzemňovací vodič na povrchu FeZn do 120mm2 pevně vč. nátěru	m	4,000		0,000		0,00		0,00
8	741FAM	Svorka zkušební, spojovací, odbočná a upevňovací	kus	10,000		0,000		0,00		0,00
9	741FBA	Uzemňovací vodič v zemi FeZn do 120mm2	m	25,000		0,000		0,00		0,00
10	741FCA	Svodový vodič na povrchu s podpěrami FeZn do d=10mm	m	40,000		0,000		0,00		0,00
11	741FCAb_R	Svodový CUI vodič na povrchu s podpěrami a příslušenstvím (5m)	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
12	741FCAc_R	Připojovací destička pro HVI a CUI vodič	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
13	741FCAd_R	Zemnicí koncovka pro HVI a CUI vodič	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
14	741FCAe_R	Litínová chodníková krabice se zkušební svorkou pro HVI a CUI vodiče vč. osazení a zapojení	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
15	741FCK	Svorka spojovací se 2 šrouby (typ SS, SO, SR03, aj.)	kus	15,000		0,000		0,00		0,00
16	741FCL	Svorka spojovací se 3 a více šrouby (typ ST, SJ, SK, SZ, SR01, 02, aj.)	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
17	741FCM	Svorka na potrubí do průměru 700mm	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
18	741FCN	Svorka Bernard kompletní	kus	2,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : "Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice"

Název PS,SO : Český Těšín - Louky nad Olší, trafostanice Chotěbuz, hromosvod

Zatřídění objektu : 828 75
(JKSO, JKPOV)

Datum zpracování : 4/2015
Zpracoval, firma: Ing. Procházka, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 31-15-04

Datum aktualizace : 13.1.2017

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	741FCO	Svorka zkušební se 4 šrouby (typ SZ apod.), včetně ochranného úhelníku či trubky včetně držáků do zdiva, označovací štítek	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
20	741FCP	Tvarování prvků jímacího vedení	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
21	741FCQ	Bleskojistka hromosvodná, venkovní provedení	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
22	741FCR_R	Dilatační prvek	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 741	Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění				0,000		0,00		0,00

Díl: 747	Zkoušky, revize a HZS			1,000						
23	747BAA	Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN do 100 tis. Kč	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
24	747CAA	Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu způsobilosti (pro funkční celek, provizorní stav)	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
25	747GAA	Dokončovací montážní práce na elektrickém zařízení	hod	2,000		0,000		0,00		0,00
26	747GAF_R	Demontáž stávající elektroinstalace a předání demontovaného zařízení vlastníkovi	hod	4,000		0,000		0,00		0,00
27	747GAE	Manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem	hod	2,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 747	Zkoušky, revize a HZS				0,000		0,00		0,00

Díl: 990	Poplatky za skládky			1,000						
28	170102-O	Stavební a demoliční suť (cihly)	t	0,300		0,000		0,00		0,00
29	170411-O	Zbytky kabelů, vodičů	t	0,002		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 990	Poplatky za skládky				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Optimalizace trati Český Těšín - Dětmárovice**

Název PS,SO : **Český Těšín - Louky nad Olší, trafostanice Chotěbuz - ZTI**

Datum zpracování : 05/2015
Vypracoval, firma: Veronika Čiklová, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

812 24

Část: E.3.2

majitel HIM: **SŽDC** 0,00
Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 31-15-04

Datum aktualizace : 13.1.2017

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 10		Zemní práce:								
	132202101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	5,120		0,000		0,00		0,00
	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m2	12,800		0,000		0,00		0,00
	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m2	12,800		0,000		0,00		0,00
	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	5,120		0,000		0,00		0,00
	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	5,120		0,000		0,00		0,00
	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	3,408		0,000		0,00		0,00
	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	3,408		0,000		0,00		0,00
	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	1,360		0,000		0,00		0,00
	583373020	šterkopísek frakce 0-16	t	2,570		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 10	Zemní práce:				0,000		0,00		0,00
Díl: 40		Vodorovné konstrukce:								
	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	m3	0,352		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 40	Vodorovné konstrukce:				0,000		0,00		0,00
Díl: 90		Ostatní konstrukce a práce:								
	971033251	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
	977151123	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do D 150 mm do stavebních materiálů	m	0,700		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 90	Ostatní konstrukce a práce:				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : *Optimalizace trati Český Těšín - Dětmárovice*

Název PS,SO : *Český Těšín - Louky nad Olší, trafostanice Chotěbuz - ZTI*

Datum zpracování : 05/2015
Vypracoval, firma: Veronika Čiklová, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

812 24

Část: E.3.2

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 31-15-04

Datum aktualizace : 13.1.2017

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
							7	8	9	10

Díl:	99	Přesun hmot:								
	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	0,073		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 99	Přesun hmot:				0,000		0,00		0,00

Díl:	721	Vnitřní kanalizace:								
	721171906	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 125	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
	721171916	Potrubí z PP propojení potrubí DN 125	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
	286156130	koleno, úhel 45°, DN 125	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
	721173723	Potrubí kanalizační z PE připojovací DN 50	m	1,000		0,000		0,00		0,00
	721174006	Potrubí kanalizační z PP svodnéDN 125	m	10,000		0,000		0,00		0,00
	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,014		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 721	Vnitřní kanalizace:				0,000		0,00		0,00