

		<u>SOUPIS PRACÍ</u>	
Název stavby :	<i>Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice</i>		
Název PS,SO :	<i>Žst. Karviná, železniční svršek</i>		Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)
Datum zpracování :	16.1.2013		

Cena za objekt [Kč]

Datum aktualizace : 13.1.2017

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 0		Všeobecné konstrukce a práce								
1	0297R01	Kontrola GPK měřícím vozem	KM	6,100		0,000		0,00		0,00
2	0297R02	Kontrola prostorové průchodnosti koleje	KM	6,100		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 0	Všeobecné konstrukce a práce				0,000		0,00		0,00
Díl: 5		Komunikace								
3	549102	ŘEZÁNÍ KOLEJNIC VŠECH SOUSTAV PLAMENEM	KUS	638,000		0,000		0,00		0,00
4	51153	KOLEJOVÉ LOŽE Z KAMENIVA DRCENÉHO - ZŘÍZENÍ	M3	16 817,000		0,000		0,00		0,00
5	51453	KOLEJOVÉ LOŽE Z KAMENIVA DRCENÉHO - DOPLNĚNÍ	M3	110,000		0,000		0,00		0,00
6	52B433	UIC DLOUHÉ PÁSY - ROZDĚLENÍ "U", BEZSTYKOVOU, BETONOVÝ BEZPODKLADNICOVÉ PRUŽNÉ UPEVNĚNÍ, Z KOLEJ.POLÍ, MZ DO 50 KM, PO	M	2 914,200		0,000		0,00		0,00
7	52C-R01	R65 REGENEROVANÝ NA REGENEROVANÝCH PRAŽCÍCH A PODKLADNICÍCH, OSTATNÍ MATERIÁL NOVÝ - ROZDĚLENÍ "D", BEZSTYKOVOU, BE	M	144,100		0,000		0,00		0,00
8	52C-R03	R65 REGENEROVANÝ NA REGENEROVANÝCH PRAŽCÍCH A PODKLADNICÍCH, OSTATNÍ MATERIÁL NOVÝ - ROZDĚLENÍ "U", BEZSTYKOVOU, BE	M	1 790,700		0,000		0,00		0,00
9	52C-R07	S49 REGENEROVANÝ NA REGENEROVANÝCH PRAŽCÍCH A PODKLADNICÍCH, OSTATNÍ MATERIÁL NOVÝ - ROZDĚLENÍ "C", BEZSTYKOVOU, BE	M	42,300		0,000		0,00		0,00
10	53B252	VÝHYBKA J 60 - NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH, PRUŽNÉ UPEVNĚNÍ, TV. 1:12 - 500, Z POLÍ OD VÝROBCE, KOLEJ.JEŘÁBEM, 50 KM	KUS	13,000		0,000		0,00		0,00
11	53B232	VÝHYBKA J 60 - NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH, PRUŽNÉ UPEVNĚNÍ, TV. 1:9 - 300, Z POLÍ OD VÝROBCE, KOLEJ.JEŘÁBEM, 50 KM	KUS	4,000		0,000		0,00		0,00
12	53D346	VÝHYBKA J S49 (STÁVAJÍCÍ PROVEDENÍ) - NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH, TUHÉ UPEVNĚNÍ, TV. 1:9 - 190, Z KOLEJ.POLÍ, MZ DO 50 KM, KOLEJ.J	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
13	53J612	PŘÍPOČET KE STANDARDNÍMU VYBAVENÍ - STOLIČKY SVV	KUS	106,000		0,000		0,00		0,00
14	53J412	PŘÍPOČET KE STANDARDNÍMU VYBAVENÍ - PRAŽCE, ŽLABOVÉ, 2 KS	SADA	13,000		0,000		0,00		0,00
15	53J513	PŘÍPOČET KE STANDARDNÍMU VYBAVENÍ - LIS, UIC, ZUŠLECHTĚNÝ PŘÍMÝ	PAR	3,000		0,000		0,00		0,00
16	53J-R11	PŘÍPOČET KE STANDARDNÍMU VYBAVENÍ - PŘECHODOVÉ KOLEJNICE, S49/R65, DL. 10 M	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
17	53J-R13	PŘÍPOČET KE STANDARDNÍMU VYBAVENÍ - PŘECHODOVÉ KOLEJNICE, UIC60/R65, DL. 12,5 M	KUS	4,000		0,000		0,00		0,00
18	53J-R15	PŘÍPOČET KE STANDARDNÍMU VYBAVENÍ - PŘECHODOVÉ KOLEJNICE, UIC60/S49, DL. 12,5 M	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
19	53J-R17	PŘÍPOČET KE STANDARDNÍMU VYBAVENÍ - PŘECHODOVÉ KOLEJNICE, UIC60/R65, DL. 10,0 M	KUS	10,000		0,000		0,00		0,00
20	53J-R18	PŘÍPOČET KE STANDARDNÍMU VYBAVENÍ - PŘECHODOVÉ KOLEJNICE, UIC60/S49, DL. 10 M	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
21	53J-R19	PŘÍPOČET KE STANDARDNÍMU VYBAVENÍ - PŘECHODOVÝ SVAR A/R65	KUS	4,000		0,000		0,00		0,00
22	53J-R20	PŘÍPOČET KE STANDARDNÍMU VYBAVENÍ - PŘECHODOVÝ SVAR A/S49	KUS	6,000		0,000		0,00		0,00
23	54511	SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA DŘEV PRAŽCÍCH	M	70,000		0,000		0,00		0,00
24	54512	SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA BETON PRAŽCÍCH	M	5 930,000		0,000		0,00		0,00
25	547581	IZOLOVANÉ STYKY DODÁVKA A MONTÁŽ IZOLOVANÉHO STYKU DÉLKY 3,56 S KALENOU HLAVOU (LIS_TVARU UIC NEBO R65	KUS	26,000		0,000		0,00		0,00
26	547591	IZOLOVANÉ STYKY DODÁVKA A MONTÁŽ IZOLOVANÉHO STYKU DÉLKY 3,56 BEZ KALENÉ HLAVY (LIS_B)_TVARU UIC NEBO R65	KUS	22,000		0,000		0,00		0,00
27	53J421	PŘÍPOČET KE STANDARDNÍMU VYBAVENÍ - PRAŽCE, BETONOVÉ PŘED A ZA VÝHYBKOU A DO JKS, 6*0,6 M	M	683,100		0,000		0,00		0,00
28	53J431	PŘÍPOČET KE STANDARDNÍMU VYBAVENÍ - PRAŽCE, DŘEVĚNÉ PŘED A ZA VÝHYBKOU A DO JKS,6*0,6 M	M	49,500		0,000		0,00		0,00
29	548239	SVARY KOLEJNIC PRUBEŽNÉ UIC TERMITEM 7515	KUS	576,000		0,000		0,00		0,00
30	548539	SVARY VÝHYBEK PRUBEŽNÉ UIC TERMITEM 7515	KUS	136,000		0,000		0,00		0,00
31	548519	SVARY VÝHYBEK PRUBEŽNÉ S49 TERMITEM 7515	KUS	8,000		0,000		0,00		0,00
32	548219	SVARY KOLEJNIC PRUBEŽNÉ S49 TERMITEM 7515	KUS	16,000		0,000		0,00		0,00
33	53J-R01	UPEVŇOVA DLA S ANTIKOROZNÍ ÚPRAVOU	KUS	96,000		0,000		0,00		0,00
34	53J20R	PRAŽCOVÁ KOTVA	KUS	40,000		0,000		0,00		0,00

