

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice

Název PS,SO : Žst. Louky nad Olší, most v km 325,633 - podchod

Datum zpracování : 8.1.2013

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

821 21

majitel HIM:	SŽDC	0 , 00
		Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 32-19-03

Datum aktualizace : 6.1.2017

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 0		Všeobecné práce a položky								
1	02861	Průzkumné práce protikorozi a bludných proudů na povrchu	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
2	29511	Ostatní požadavky - posudky a kontroly (hlavní prohlídka mostu-dozor prac. SDC)	hod	24,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 1	Zemní práce				0,000		0,00		0,00
Díl: 1		Zemní práce								
3	13127	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 3 S ODVOZEM DO 16KM	M3	1 155,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 1	Zemní práce				0,000		0,00		0,00

Díl: 2		Zakládání								
4	153-R01	Zřízení stěn nasazených nebo tab. ze dřeva mezi vodící piloty z terénu	m2	56,345		0,000		0,00		0,00
5	153-R02	Odstranění stěn dřevěných nasazených nebo tab. mezi pilotami z terénu	m2	56,345		0,000		0,00		0,00
6	605-R03	řezivo jehličnaté deskové neopracované střed jakost I	m3	3,217		0,000		0,00		0,00
7	21152	SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	29,970		0,000		0,00		0,00
8	21197	OPLÁŠTĚNÍ ODVOD ŽEBER Z GEOTEXTILIE	M2	81,000		0,000		0,00		0,00
9	21204	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 200MM	M	27,000		0,000		0,00		0,00
10	224367	VÝZTUŽ PILOT TUHÁ	T	9,692		0,000		0,00		0,00
11	26135	VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVRCHU TŘ III D DO 300MM	M	124,700		0,000		0,00		0,00
12	272314	ZÁKLADY Z PROST BETONU DO C25/30 (B30)	M3	78,060		0,000		0,00		0,00
13	272368	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ ZE SVAŘ SÍTÍ	T	3,288		0,000		0,00		0,00
14	281611	INJEKTOVÁNÍ NÍZKOTLAKÉ Z CEMENTOVÝCH POJIV NA POVRCHU	M3	19,327		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 2	Zakládání				0,000		0,00		0,00

Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce								
15	334-R01	Bednění syst. mostních opěr a úložných prahů z palubek pro ŽB - zřízení	m2	230,213		0,000		0,00		0,00
16	334-R02	Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z palubek - odstranění	m2	230,213		0,000		0,00		0,00
17	389385	MOSTNÍ RÁM KONSTR ZE ŽELBET DO C30/37 (B37) VČET VÝZTUŽE	M3	177,661		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice

Název PS,SO : Žst. Louky nad Olší, most v km 325,633 - podchod

Datum zpracování : 8.1.2013

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

821 21

majitel HIM:

SŽDC	0 , 00
Cena za objekt [Kč]	

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 32-19-03

Datum aktualizace : 6.1.2017

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S	Celkem za 3	Svislé a kompletní konstrukce				0,000		0,00		0,00

Díl:	4	Vodorovné konstrukce								
18	43419	SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ Z DÍLCŮ KAMENNÝCH	M3	0,831		0,000		0,00		0,00
19	458523	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAM DRC, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9	M3	470,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 4	Vodorovné konstrukce				0,000		0,00		0,00

Díl:	91	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací								
20	911213	OCEL MOSTNÍ ZÁBRADLÍ ŽÁR ZINK PONOREM S NÁTĚREM	M	47,194		0,000		0,00		0,00
21	914-R01	Tabule z pozink. plechu jednostranné bez sloupků a základů, dodávka a montáž	m2	0,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 91	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací				0,000		0,00		0,00

Díl:	92	Doplňující konstrukce a práce železniční								
22	921-R01	Trubka prof.50mm, FXPM40 - materiál PVC-U, PVC-P - včetně práce	m	109,000		0,000		0,00		0,00
23	921-R02	Trubka prof.40mm, FXPM40 - materiál PVC-U, PVC-P - včetně práce	m	10,000		0,000		0,00		0,00
24	921-R03	Trubka prof. 32mm, FXPM32 - materiál PVC-U, PVC-P - včetně práce	m	27,500		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 92	Doplňující konstrukce a práce železniční				0,000		0,00		0,00

Díl:	93	Různé dokončovací kce a práce inženýrských staveb								
25	93656	NIVELAČNÍ ZNAČKA NA KONSTRUKCI	KUS	4,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 93	Různé dokončovací kce a práce inženýrských staveb				0,000		0,00		0,00

Díl:	995	Poplatky za skládky								
26	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU - čistá výkopová zemina	T	2 088,240		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 99	Poplatky za skládky				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice

Název PS,SO : Žst. Louky nad Olší, most v km 325,633 - podchod

Datum zpracování : 8.1.2013

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

821 21

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 32-19-03

Datum aktualizace : 6.1.2017

majitel HIM:	SŽDC	0 , 00
		Cena za objekt [Kč]

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Díl:	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům								
27	711-R01	Stříkaná PU izolační membrána-vodorovné plochy (5mm) vč. penetrace	m2	287,224		0,000		0,00		0,00
28	711-R02	Stříkaná PU membrána-svislé plochy (3mm), vč. penetrace	m2	264,435		0,000		0,00		0,00
29	711-R03	PUR systém s laminací, ruční zpracování (vnitřek šachet)	m2	27,040		0,000		0,00		0,00
30	711-R04	Polymerní přímo pochůzí izolace tl.3mm	m2	66,963		0,000		0,00		0,00
31	711-R05	Těsnící bobtnavý pásek akrylový (prostupy)	m	3,140		0,000		0,00		0,00
32	71150	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU	M2	523,151		0,000		0,00		0,00
33	711508	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU PRYŽÍ (antivibrační rohož)	M2	28,508		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				0,000		0,00		0,00

Díl:	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace								
34	721-R01	Ponorné čerpadlo s plovákem, uzávěrem, zpětnou klapkou, výtlač do 4,0m	ks	2,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				0,000		0,00		0,00

Díl:	767	Konstrukce zámečnické								
35	767-R01	Nerezová dvířka pro kabelové rozvody a kamery (materiál + práce)	ks	9,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 767	Konstrukce zámečnické				0,000		0,00		0,00