

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice

Název PS,SO :Žst. Louky nad Olší, nástupiště

Datum zpracování :29.12.2016

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

823 51

majitel HIM:

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 32-16-02

Datum aktualizace :29/12/2016

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	1	<b>Zemní práce</b>								
1	113188	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETON. DESEK NEBO DLAŽDIC, ODVOZ DO 20KM	M3	4,200						
2	11318R-sbk1	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETON. DESEK NEBO DLAŽDIC, ODVOZ DO 20KM	M3	25,200						
3	123318	ODKOP PRO ZEMNÍ TĚLESO A STAVBY ŽELEZNIČ.SPODKU TŘ 4 ODVOZ DO 20KM	M3	388,238						
4	123319	ODKOP PRO ZEMNÍ TĚLESO A STAVBY ŽELEZNIČ.SPODKU TŘ 4 PŘÍPL ZA DALŠÍ 1KM	M3	2 329,428						
5	17121R-sbk1	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY SE ZHUT	M3	453,368						
6	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUP MATERIÁLŮ	M3	65,130						
7	17190	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z JINÝCH MATERIÁLŮ	M3	1 388,885						
8	18110	ÚPRAVA PODLOŽÍ A PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4	M2	1 029,868						
S	Celkem za 1	Zemní práce								
Díl:	3	<b>Svislé konstrukce</b>								
9	327313	ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z PROST BET DO C16/20 (B20)	M3	5,701						
10	327325	ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ ZE ŽELEZOBET DO C30/37 (B37)	M3	4,769						
11	327365	VÝZTUŽ MOST OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505	T	0,613						
S	Celkem za 3	Svislé konstrukce								
Díl:	4	<b>Vodorovné konstrukce</b>								
12	451313R-sbk1	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C16/20 (B20)	M3	42,638						
13	45152	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	21,318						
14	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MALTU CEMENTOVOU	M3	4,264						
S	Celkem za 4	Vodorovné konstrukce								
Díl:	5	<b>Komunikace</b>								
15	56112	PODKLADNÍ BETON TL. DO 100MM	M2	1 029,868						
16	56341R-sbk1	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU TL. DO 60MM	M2	1 029,868						
17	582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	886,901						
18	582611R-sbk1	KRYTY Z BET. DLAŽDIC SLEPECKÁ (ČOČKOVÁ) ŠEDÁ TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	1,934						

FORMULÁŘ 5

Název stavby :

Název PS,SO :

Datum zpracování :

Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice

Žst. Louky nad Olší, nástupiště

29.12.2016

SOUPIŠ PRACÍ

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

823 51

majitel HIM:

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

SO 32-16-02

Datum aktualizace :

29/12/2016

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S	Celkem za 5	Komunikace								
Díl:	711	Izolace								
19	711111-sbk1	IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT NÁTĚRY - 1xNp + 2xNa	M2	707,157						
20	711509-sbk1	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ	M2	14,188						
S	Celkem za 711	Izolace								
Díl:	9	Ostatní práce								
21	911215R-sbk1	OCEL MOSTNÍ ZÁBRADLÍ ŽÁROVĚ STRÍKANÉ KOVEM S NÁTĚREM TMAVÁ ZELENÁ RAL 6028	M2	15,805						
22	911222R-sbk1	OCEL BRANKA ŽÁROVĚ STRÍKANÉ KOVEM S NÁTĚREM TMAVÁ ZELENÁ RAL 6028	M2	1,398						
23	91125R-sbk1	HROTOVÝ SYSTÉM PROTI HOLUBŮM H116, DODÁVKA A MONTÁŽ	KS	4,000						
24	914511R-sbk1	TABULE Z POZINK PLECHU JEDNOSTRANNÉ NA SLOUPKY DO ZÁKLADŮ, DODÁVKA A MONTÁŽ	M2	1,170						
25	914511R-sbk5	PIKTOGRAMY Z POZINK PLECHU JEDNOTRANNÉ NA SLOUPKY, DODÁVKA A MONTÁŽ	M2	0,090						
26	914511R-sbk6	PIKTOGRAMY Z POZINK PLECHU JEDNOTRANNÉ NA OBJEKTY, DODÁVKA A MONTÁŽ	M2	0,630						
27	921620R-sbk1	ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZDY Z BETONOVÝCH DESEK UŽITÝCH	M	27,000						
28	924420	NÁSTUPIŠTĚ MIMOÚROVNŇOVÁ TYPU L BEZ KONZOLOVÝCH DESEK ...	M	355,000						
29	924610	NÁSTUPIŠTĚ BEZPEČNOSTNÍ PÁSY VÁROVNÝ PÁS Š. 0,40 M Z DLAŽDIC S RELIEFNÍM POVRCH	M	355,300						
30	924620	NÁSTUPIŠTĚ BEZPEČNOSTNÍ PÁSY KONTRASTNÍ OPTICKÉ ZNAČENÍ Š. 0,15 M, ODSTÍN ŽLUTÁ	M	356,650						
31	924640R-sbk1	ZŘÍZENÍ ZDRSNĚNÉHO HMATOVÉHO PÁSU PŘED SCHODIŠTĚM NA NÁSTUPIŠTI	M2	1,040						
32	93650R-sbk2	DODÁVKA A MONTÁŽ MOBILIÁŘE - JEDNODUCHÉ LAVIČKY S PODRUČKAMI	KS	1,000						
33	93650R-sbk3	DODÁVKA A MONTÁŽ MOBILIÁŘE - ODPADKOVÝ KOŠ	KS	5,000						
34	93650R-sbk4	DODÁVKA A MONTÁŽ MOBILIÁŘE - VITRÍNA PRO JÍZDNÍ ŘÁDY JEDNOSTRANNÁ	KS	1,000						
35	93650R-sbk5	DODÁVKA A MONTÁŽ MOBILIÁŘE - OPĚRNÝ PULT KE STÁNÍ DL. 1,4m	KS	1,000						
36	93650R-sbk6	DODÁVKA A MONTÁŽ MOBILIÁŘE - NÁDOBA NA POSYPOVÝ MATERIÁL	KS	1,000						
37	952611R-sbk2	PROSVĚTLENÉ TABULE JEDNOSTRANNÉ NA OBJEKTY, DODÁVKA A MONTÁŽ	M2	1,530						
38	952611R-sbk3	PROSVĚTLENÉ TABULE OBOUSTRANNÉ NA SLOUPKY DO ZÁKLADU, DODÁVKA A MONTÁŽ	M2	4,590						
39	965604	DEMONTÁŽE PŘEJEZDU NEBO PŘECHODU ... DO SOUČÁSTÍ, ODVOZ DO 25 KM	M	64,000						
40	965607	DEMONTÁŽE PŘEJEZDU NEBO PŘECHODU ... DO SOUČÁSTÍ, ODVOZ ZA KAŽDÝCH DALŠÍCH 10	M	64,000						
41	965812	DEMONTÁŽE NÁSTUPIŠTĚ JEDNOSTR. Z TV.TISCHER + OBRUBNÍKŮ ODVOZ SUTI DO 7 KM	M	390,000						
42	965854	DEMONTÁŽE NÁSTUPIŠTĚ JEDNOSTR. Z DESEK Š. 1,50 M TISCHER ODVOZ SUTI DO 25 KM	KUS	512,000						
43	965857	DEMONTÁŽE NÁSTUPIŠTĚ JEDNOSTR. Z DESEK Š. 1,50 M TISCHER ODVOZ SUTI ZA KAŽDÝCH	KUS	512,000						
44	966158	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM	M3	8,500						
45	966159	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM PŘÍPL ZA KAŽDÝ DALŠÍ 1 KM	M3	51,000						

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice

Název PS,SO : Žst. Louky nad Olší, nástupiště

Datum zpracování : 29.12.2016

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

823 51

majitel HIM:

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 32-16-02

Datum aktualizace : 29/12/2016

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S	Celkem za 9	Ostatní práce								
Díl:	990	Poplatky za skládky								
46	17 05 04	Výkopová zemina (splňující limity pro uložení na povrch terénu)	T	817,682						
47	17 01 01	Beton z demolic objektů, základů TV	T	498,838						
S	Celkem za 990	Poplatky za skládky								