

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : "Optimalizace trati Český Těšín - Dětmárovice"

Název PS,SO : Žst. Louky nad Olší, železniční svršek

Datum zpracování : 21.12.2016

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

824 22

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 32-17-01

Datum aktualizace : 21/12/2016

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	0	Ostatní požadavky								
1	02 940	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	KUS	1,000						
2	0297R-sbk1	KONTROLA GPK MĚŘICÍM VOZEM	KM	6,396						
3	0297R-sbk2	KONTROLA PROSTOROVÉ PRŮCHODNOSTI	KM	7,713						
4	029 711	OSTAT POŽADAVKY - GEOT MONIT NA POVRCHU - MĚŘ (GEODET) BODY	KUS	71,000						
S	Celkem za 0	Ostatní požadavky								

Díl:	5	Komunikace								
5	51153	KOLEJOVÉ LOŽE Z KAMENIVA DRCENÉHO - ZŘÍZENÍ	M3	16 404,670						
6	52A431	UIC V ZÁKLADNÍ DÉLCE - ROZDĚLENÍ "U", BEZSTYKOVOU, BET.BEZPODKLADNIC U94/1, B91 S/1+SKL	M	478,542						
7	52A431R-sbk1	Železniční svršek tv. 60 E2, betonové výhybkové pražce, rozdělení "u" z kolej. polí pokladačem, - MZ DO 5 K	M	186,003						
8	52A432	UIC DLOUHÉ PASY - ROZDĚLENÍ "U", BEZSTYKOVOU, BET.BEZPODKLADNIC U94/1, B91 S/1+SKL14, Z	M	3 075,000						
9	52C144R-sbk2	Železniční svršek tv. S49 - regenerovaný, betonové pražce,rozdělení "c" Z KOLEJ.POLÍ - MZ DO 15 KM, POK	M	288,335						
10	52C241R-sbk3	Železniční svršek tv. S49 - regenerovaný, dřevěné pražce,rozdělení "c" Z KOLEJ.POLÍ - MZ DO 15 KM, POKL	M	65,912						
11	52C241R-sbk3	Železniční svršek tv. S49 - regenerovaný, dřevěné pražce,rozdělení "d" Z KOLEJ.POLÍ - MZ DO 15 KM, POKL	M	99,621						
12	52C452R-sbk4	ZNOVUZŘÍZENÍ KOLEJE Z VYJMUTÉHO ROŠTU NA DŘEV.PRAŽCÍCH	M	381,552						
13	52C452R-sbk5	ZNOVUZŘÍZENÍ KOLEJE Z VYJMUTÉHO ROŠTU NA BET.PRAŽCÍCH	M	20,000						
14	52C452R-Sbk6	ZNOVUZŘÍZENÍ KOLEJOVÉHO ROZVĚTVENÍ Z VYJMUTÝCH ČÁSTÍ NA DŘEV.PRAŽCÍCH	M	100,000						
15	52X22R-sbk6	Železniční svršek tv. R65 - regenerovaný, betonové pražce regenerované,rozdělení "d" Z KOLEJ.POLÍ - MZ D	M	1 486,087						
16	52X24R-sbk7	Železniční svršek tv. R65 - regenerovaný, dřevěné pražce,rozdělení "d" Z KOLEJ.POLÍ - MZ DO 15 KM, POKL	M	68,400						
17	52PP_R-sbk8	PŘECHODOVÉ POLE 49 E1/60E2 DÉLKY 12,500 m (9,525/2,975)m - Z KOLEJOVÝCH POLÍ, MZ DO 15 KM	M	12,500						
18	52PP_R-sbk9	PŘECHODOVÉ POLE 49 E1/60E2 DÉLKY 4,590 m- Z KOLEJOVÝCH POLÍ, MZ DO 15 KM, POKLADAČEM	M	4,590						
19	52PP_R-sbk10	PŘECHODOVÉ POLE R65/60E2 DÉLKY 12,500 m (9,525/2,975)m - Z KOLEJOVÝCH POLÍ, MZ DO 15 KM, P	M	50,000						
20	53B232R-sbk11	VÝHYBKA J 60 - NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH, PRUŽNÉ UPEVNĚNÍ, TV. 1:9 - 300, Z POLÍ OD VÝROBCE	KUS	1,000						
21	53B242R-sbk12	VÝHYBKA J 60 - NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH, PRUŽNÉ UPEVNĚNÍ, TV. 1:11 - 300, Z POLÍ OD VÝROBC	KUS	4,000						
22	53B252R-sbk13	VÝHYBKA J 60 - NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH, PRUŽNÉ UPEVNĚNÍ, TV. 1:12 - 500, Z POLÍ OD VÝROBC	KUS	5,000						
23	53B252R-sbk14	VÝHYBKA Obi-o 60 - NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH, PRUŽNÉ UPEVNĚNÍ, TV. 1:12 - 500, Z POLÍ OD VÝRO	KUS	1,000						
24	53D301R-sbk15	VÝHYBKA J S49 (STÁVAJÍCÍ PROVEDENÍ - I. generace prodloužená o 1200) - NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH	kus	1,000						
25	53D333R-sbk16	VÝHYBKA J S49 (STÁVAJÍCÍ PROVEDENÍ - I. generace prodloužená o 1200) - NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH	kus	1,000						
26	53D342R-sbk17	VÝHYBKA J S49 (STÁVAJÍCÍ PROVEDENÍ - I. generace) - NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH, TUHÉ UPEVNĚNÍ,	kus	1,000						
27	53D342R-sbk18	VÝHYBKA J R65 (STÁVAJÍCÍ PROVEDENÍ - I. generace) - NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH, TUHÉ	kus	3,000						
28	53J120	PŘIPOČET KE STANDARDNÍMU VYBAVENÍ - VÝROBA OBLOUKOVÉ VÝHYBKY, SKUPINA B (NESTA	KUS	1,000						
29	53J130	PŘIPOČET KE STANDARDNÍMU VYBAVENÍ - VÝROBA OBLOUKOVÉ VÝHYBKY, SKUPINA OV (TRANSFO	KUS	2,000						
30	53J412	PŘIPOČET KE STANDARDNÍMU VYBAVENÍ - PRAŽCE, ŽLABOVÉ, 2 KS	SADA	11,000						
31	53J511	PŘIPOČET KE STANDARDNÍMU VYBAVENÍ - LIS, UIC, ZUŠLECHTĚNÝ PŘÍMÝ	za 2 ks	1,000						

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : "Optimalizace trati Český Těšín - Dětmorovice"

Název PS,SO : Žst. Louky nad Olší, železniční svršek

Datum zpracování : 21.12.2016

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

824 22

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 32-17-01

Datum aktualizace : 21/12/2016

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32	53J512	PŘIPOČET KE STANDARDNÍMU VYBAVENÍ - LIS, UIC, ZUŠLECHTĚNÝ OHNUTÝ	za 2 ks	1,000						
33	53J514	PŘIPOČET KE STANDARDNÍMU VYBAVENÍ - LIS, UIC, NEZUŠLECHTĚNÝ OHNUTÝ	za 2 ks	9,000						
34	54511	SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA DŘEV PRAŽCÍCH	M	43,000						
35	54512	SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA BETON PRAŽCÍCH	M	40,000						
36	54631R-sbk19	Výměna pražců příčných nebo výhybkových bukových v koleji včetně dodávky materiálu	KUS	50,000						
37	547581R	IZOLOVANÉ STYKY DODÁVKA A MONTÁŽ IZOLOVANÉHO STYKU DÉLKY 3,56 BEZ KALENOU HLAVOU	KUS	28,000						
38	547581R-sbk20	PŘÍPLATEK ZA ZPEVNĚNÉ IZOLOVANÉ STYKY IZOLOVANÉHO STYKU DÉLKY 3,56 LIS_TVÁRU UIC NE	KUS	20,000						
39	547582	IZOLOVANÉ STYKY DODÁVKA A MONTÁŽ IZOLOVANÉHO STYKU DÉLKY 3,56 S KALENOU HLAVOU LI	KUS	6,000						
40	547583R-sbk21	IZOLOVANÉ STYKY DODÁVKA A MONTÁŽ IZOLOVANÉHO STYKU DÉLKY 3,56 S KALENOU HLAVOU LI	KUS	8,000						
41	548115R-sbk22	SVARY KOLEJNIC PŘECHODOVÉ JEDNOTLIVĚ S49/R65 TERMITEM 7511	KUS	8,000						
42	548116R-sbk23	SVARY KOLEJNIC PŘECHODOVÉ JEDNOTLIVĚ S49/UIC60 TERMITEM 7511	KUS	2,000						
43	548213	SVARY KOLEJNIC PRŮBĚŽNĚ S49 POJÍZDNOU SOUPRAVOU	KUS	104,000						
44	548233	SVARY KOLEJNIC PRŮBĚŽNĚ UIC POJÍZDNOU SOUPRAVOU	KUS	376,000						
45	548233R-sbk24	SVARY KOLEJNIC PRŮBĚŽNĚ R65 POJÍZDNOU SOUPRAVOU	KUS	178,000						
46	548413	SVARY VÝHYBEK JEDNOTLIVĚ S49 POJÍZDNOU SOUPRAVOU	KUS	54,000						
47	548433	SVARY VÝHYBEK JEDNOTLIVĚ UIC POJÍZDNOU SOUPRAVOU	KUS	154,000						
48	548433R-sbk25	SVARY VÝHYBEK JEDNOTLIVĚ R65 POJÍZDNOU SOUPRAVOU	KUS	58,000						
49	549101	ŘEZÁNÍ KOLEJNIC VŠECH SOUSTAV PILOU	KUS	160,000						
50	549102	ŘEZÁNÍ KOLEJNIC VŠECH SOUSTAV PLAMENEM	KUS	625,000						
51	549110R-sbk26	VRTÁNÍ KOLEJNIC VŠECH SOUSTAV VRTAČKOU	KUS	372,000						
52	550100R-sbk27	LANOVÉ PROPOJENÍ LBI 20/70	KUS	69,000						
53	550100R-sbk28	PROPOJKY PROUDOVÉ STYKOVÉ	KUS	84,000						
S	Celkem za 5	Komunikace								

Díl:	9	Ostatní práce								
54	92251	KOLEJOVÁ ZARÁŽEDLA KOLEJNICOVÁ TVAR S49 - včetně návěstidla " POSUN ZAKÁZÁN"	KUS	1,000						
55	92510	DRÁŽNÍ STEZKY Z DRTI	M3	1 232,559						
56	923131	NÁMEZNÍK	KUS	17,000						
57	926953R-sbk1	PROVIZORNÍ ZAJIŠŤOVACÍ ZNAČKY VČETNĚ OSAZENÍ	KUS	71,000						
58	926953R-sbk2	DEFINITIVNÍ ZAJIŠŤOVACÍ ZNAČKA LEPENÁ	KUS	71,000						
59	929500R-sbk3	BROUŠENÍ KOLEJE A VÝHYBEK	M	2 490,000						
60	965024	DEMONTÁŽE OSTATNÍ VÝKONY ODDĚLENÁ MANIPULACE SE SUTÍ ODVOZ SUTI DO 35 KM	T	20 819,400						
61	965112	DEMONTÁŽE KOLEJOVÉHO LOŽE Z KAMENIVA PO ROZEBRÁNÍ KOLEJE ODVOZ SUTI DO 15 KM	M3	17 050,590						
62	965235	DEMONTÁŽE KOLEJE NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ, DZ DO 50 KM, POKLA	M	3 748,000						

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
Název PS,SO :
Datum zpracování :

"Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice"
Žst. Louky nad Olší, železniční svršek
21.12.2016

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

824 22

majitel HIM:

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 32-17-01

Datum aktualizace : 21/12/2016

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63	965335	DEMONTÁŽE KOLEJE NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ, DZ DO 50 KM, POKLAD	M	2 956,000						
64	965535	DEMONTÁŽE ROZVĚTVENÍ NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ, DZ DO 50 KM, POK	M	964,000						
65	965527R-sbk4	Vyjmutí kolejových polí bez rozebrání na dřev.pražcích, odvoz do 7 km	M	386,00						
66	965527R-sbk5	Vyjmutí kolejových polí bez rozebrání na bet.pražcích, odvoz do 7 km	M	20,00						
67	965527R-sbk3	Vyjmutí kolejových rozvětvení bez rozebrání na dřev.pražcích, odvoz do 7 km	M	100,00						
68	965205R-sbk6	DEMONTÁŽ LIS S 49 A PROVIZORNÍ PROPOJENÍ VČ. DODÁVKY A VÝMĚNY KOLEJNIC DO 12 M, ODVO	KUS	12,000						
69	965205R-sbk7	DEMONTÁŽ LIS R 65 A PROVIZORNÍ PROPOJENÍ VČ. DODÁVKY A VÝMĚNY KOLEJNIC DO 12 M, ODVO	KUS	14,000						
S	Celkem za 9	Ostatní práce								
Díl: 990		Poplatky za skládky								
70	17 05 07.1	Štěrka po recyklaci, čistý drobná frakce	T	18 743,700						
71	17 05 07.2	Štěrka kontaminovaný, biodegradace	T	2 075,700						
72	17 01 01	Pražce betonové	T	727,000						
73	17 02 04	Pražce dřevěné	T	496,000						
74	070299N	Přezbové podložky	T	4,678						
75	170203N	PE podložky	T	2,077						
S	Celkem za 990	Poplatky za skládky								