

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice

Název PS,SO : Žst. Karviná, železniční spodek

Datum zpracování : 16.1.2013

Zatřídění objektu : 824 12  
(JKSO, JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 34-16-01

Datum aktualizace : 21.12.2016

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Díl:	0	Všeobecné konstrukce a práce								
S	Celkem za 0	Všeobecné konstrukce a práce								
Díl:	1	Zemní práce								
1	123215	ODKOP PRO ZEMNÍ TĚLESO A STAVBY ŽELEZNIČ.SPODKU TŘ 3 ODVOZ DO 8KM	M3	15 415,000		0,000		0,00		0,00
2	123218	ODKOP PRO ZEMNÍ TĚLESO A STAVBY ŽELEZNIČ.SPODKU TŘ 3 ODVOZ DO 20KM	M3	462,000		0,000		0,00		0,00
3	123219	ODKOP PRO ZEMNÍ TĚLESO A STAVBY ŽELEZNIČ.SPODKU TŘ 3 PŘÍPL ZA DALŠÍ 1KM	M3	661 290,000		0,000		0,00		0,00
4	125715	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ 1-4 S ODVOZEM DO 8KM	M3	1 116,000		0,000		0,00		0,00
5	132725	HLOUB. RÝH (VČ. RÝH PRO TRATIV. A MELIOR.) ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEP TŘ 1-4 PLAC DO 8KM	M3	6 138,000		0,000		0,00		0,00
6	132719	HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ 1-4 PŘÍP 1KM	M3	257 796,000		0,000		0,00		0,00
7	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT	M3	1 116,000		0,000		0,00		0,00
8	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	646,000		0,000		0,00		0,00
9	18110	ÚPRAVA PODLOŽÍ A PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4	M2	23 909,000		0,000		0,00		0,00
10	18130	ÚPRAVA PODLOŽÍ A PLÁNĚ BEZ ZHUT	M2	265,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 1	Zemní práce				0,000		0,00		0,00
Díl:	2	Zakládání, zvláštní základy, zpevňování hornin								
11	21152	SANAČNÍ A DRENÁŽNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	2 110,000		0,000		0,00		0,00
12	21197	OPLÁŠTĚNÍ ODVOD ŽEBER Z GEOTEXTILIE	M2	9 711,000		0,000		0,00		0,00
13	21264	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 200MM	M	3 719,000		0,000		0,00		0,00
14	26165	VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVRCHU TŘ VI D DO 300MM	M	2,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 2	Zakládání, zvláštní základy, zpevňování hornin				0,000		0,00		0,00
Díl:	4	Vodorovné konstrukce								
15	451313	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C16/20 (B20)	M3	6,600		0,000		0,00		0,00
16	45157	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	170,500		0,000		0,00		0,00
17	45163	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z NEPROPUSTNÉ ZEMINY	M3	68,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 4	Vodorovné konstrukce				0,000		0,00		0,00
Díl:	5	Komunikace								

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice

Název PS,SO : Žst. Karviná, železniční spodek

Datum zpracování : 16.1.2013

Zatřídění objektu : 824 12  
(JKSO, JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 34-16-01

Datum aktualizace : 21.12.2016

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	500012R	KONSTR. PRAŽC. PODL. - ZŘÍZENÍ PODKLADNÍ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTĚ	M3	3 829,000		0,000		0,00		0,00
19	500013R	KONSTR. PRAŽC. PODL. - ZŘÍZENÍ PODKL. VRSTVY Z VÝZISKU Z KOL. LOŽE	M3	2 314,000		0,000		0,00		0,00
20	506141	KONSTR. PRAŽC. PODL. - TYP 6.1. STABILIZACE VÁPENOCEMENTOVÁ ZŘÍZ. NA MÍSTĚ	M3	13 077,000		0,000		0,00		0,00
21	507112	ZESÍL.KONSTR.PR.PODL. V PŘECHOD.OBL. - TYP 1. PODKL./KON. VRST. ZE ŠTĚRKODRTĚ	M3	346,000		0,000		0,00		0,00
22	507232	ZESÍL.KON.PR.PODL. V PŘECH.OBL. - TYP 2. PODKL. VRST. Z CEMENT. STAB. Z DOVEZ. MAT.	M3	846,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 5	Komunikace				0,000		0,00		0,00
Díl: 8		Trubní vedení								
23	87434	POTRUBÍ Z TRUB PVC ODPAD DN DO 200MM	M	353,000		0,000		0,00		0,00
24	87445	POTRUBÍ Z TRUB PVC ODPAD DN DO 300MM	M	539,000		0,000		0,00		0,00
25	87446	POTRUBÍ Z TRUB PVC ODPAD DN DO 400MM	M	42,000		0,000		0,00		0,00
26	87634	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM	M	1 520,000		0,000		0,00		0,00
27	895101R	TRATIVODNÍ ŠACHTY PLASTOVÉ DN 400 VČ. POKLOPU SE ZÁMKEM	KUS	59,000		0,000		0,00		0,00
28	895112	DRENÁŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ Z BETON DÍLCŮ ŠN80	KUS	42,000		0,000		0,00		0,00
29	899522	OBETON POTRUBÍ Z PROST BETONU DO C12/15 (B15)	M3	130,000		0,000		0,00		0,00
30	899523	OBETON POTRUBÍ Z PROST BETONU DO C16/20 (B20)	M3	596,500		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 8	Trubní vedení				0,000		0,00		0,00
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce								
31	966158	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM	m3	80,000		0,000		0,00		0,00
32	966159R	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU, PŘÍPL ZA DALŠÍ 1KM	m3	480,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 9	Ostatní konstrukce a práce				0,000		0,00		0,00
Díl: 990		Poplatky za skládky								
33	01.170503-O_1	zemina kontam. ropnými látkami biodegradace - POPLATEK ZA SKLÁDKU ODPADŮ / biodegradace	T	970,000		0,000		0,00		0,00
34	01.170503-O_2	výkopová zemina (překročení limitních hodnot uložení na povrch terénu) - POPLATEK ZA SKLÁDKU ODPADŮ / uložení na skládku	T	33 783,200		0,000		0,00		0,00
35	01.170504-O_1	výkopová zemina (splňující limity pro uložení na povrch terénu) - POPLATEK ZA SKLÁDKU ODPADŮ / uložení na povrch terénu	T	8 445,800		0,000		0,00		0,00
36	015851	17-05-04—Zemina-a-kamení-neuvedené-pod-číslem-17-05-03	t	42-229,000		0,000		0,00		0,00
37	015810	17 01 01 - Beton	t	200,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice

Název PS,SO : Žst. Karviná, železniční spodek

Zatřídění objektu : 824 12  
(JKSO, JKPOV)

Datum zpracování : 16.1.2013

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 34-16-01

Datum aktualizace : 21.12.2016

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S	Celkem za 990	Poplatky za skládky		0,00		0,000 0,000		0,00 0,00		0,00 0,00