

FORMULÁŘ 5

SOUPIŠ PRACÍ

Název stavby : Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice

Název PS,SO : Karviná - Dětmarovice, úsek Odb. Koukolná - Dětmarovice, železniční svršek

Datum zpracování : 16.1.2013

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

824 2

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 35-17-02

Datum aktualizace : 12.12.2016

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 0		Všeobecné konstrukce a práce								
1	0297R01	Kontrola GPK měřícím vozem	KM	3,610		0,000		0,00		0,00
2	0297R02	Kontrola prostorové průchodnosti koleje	KM	3,610		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 0	Všeobecné konstrukce a práce				0,000		0,00		0,00
Díl: 5		Komunikace								
3	549102	ŘEZÁNÍ KOLEJNIC VŠECH SOUSTAV PLAMENEM	KUS	392,000		0,000		0,00		0,00
4	51153	KOLEJOVÉ LOŽE Z KAMENIVA DRCENÉHO - ZŘÍZENÍ	M3	10 123,000		0,000		0,00		0,00
5	52B433	UIC DLOUHÉ PÁSY - ROZDĚLENÍ "U", BEZSTYKOVOU, BETONOVÝ BEZPODKLADNICOVÉ PRUŽNÉ UPEVNĚNÍ	M	3 509,000		0,000		0,00		0,00
6	R52C-01	R65 REGENEROVANÝ NA REGENEROVANÝCH PRAŽCÍCH A PODKLADNICÍCH, OSTATNÍ MATERIÁL NOVÝ - R	M	41,000		0,000		0,00		0,00
7	R52C-02	R65 REGENEROVANÝ NA REGENEROVANÝCH PRAŽCÍCH A PODKLADNICÍCH, OSTATNÍ MATERIÁL NOVÝ - R	M	55,000		0,000		0,00		0,00
8	53B252	VÝHYBKA J 60 - NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH, PRUŽNÉ UPEVNĚNÍ, TV. 1:12 - 500, Z POLÍ OD VÝROBCE,	KUS	3,000		0,000		0,00		0,00
9	53B232	VÝHYBKA J 60 - NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH, PRUŽNÉ UPEVNĚNÍ, TV. 1:9 - 300, Z POLÍ OD VÝROBCE,	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
10	53J612	PŘÍPOČET KE STANDARDNÍMU VYBAVENÍ - STOLIČKY SVV	KUS	24,000		0,000		0,00		0,00
11	53J412	PŘÍPOČET KE STANDARDNÍMU VYBAVENÍ - PRAŽCE, ŽLABOVÉ, 2 KS	SADA	4,000		0,000		0,00		0,00
12	53J611	PŘÍPOČET KE STANDARDNÍMU VYBAVENÍ - LIS, UIC, ZUŠLECHTĚNÝ PŘÍMÝ	PAR	0,000		0,000		0,00		0,00
13	53J513	PŘÍPOČET KE STANDARDNÍMU VYBAVENÍ - LIS, UIC, NEZUŠLECHTĚNÝ OHNUTÝ	PAR	4,000		0,000		0,00		0,00
14	53J735	PŘÍPOČET KE STANDARDNÍMU VYBAVENÍ - JAZYKY, ZPEVNĚNÉ J UIC, PERITIZOVANÉ, 1:12 - 500	KUS	3,000		0,000		0,00		0,00
15	53J-21	PŘÍPOČET KE STANDARDNÍMU VYBAVENÍ - PŘECHODOVÉ KOLEJNICE, UIC60/R65, DL. 10 M	KUS	4,000		0,000		0,00		0,00
16	54512	SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA BETON PRAŽCÍCH	M	3 920,000		0,000		0,00		0,00
17	547581	IZOLOVANÉ STYKY DODÁVKA A MONTÁŽ IZOLOVANÉHO STYKU DÉLKY 3,56 S KALENOU HLAVOU LIS_TVA	KUS	16,000		0,000		0,00		0,00
18	547591	IZOLOVANÉ STYKY DODÁVKA A MONTÁŽ IZOLOVANÉHO STYKU DÉLKY 3,56 BEZ KALENÉ HLAVY (LIS B)_TV	KUS	8,000		0,000		0,00		0,00
19	53J421	PŘÍPOČET KE STANDARDNÍMU VYBAVENÍ - PRAŽCE, BETONOVÉ PŘED A ZA VÝHYBKOU A DO JKS, 6*0,6	M	181,700		0,000		0,00		0,00
20	548239	SVARY KOLEJNIC PRŮBĚŽNÉ UIC TERMITEM 7515	KUS	352,000		0,000		0,00		0,00
21	548139R	SVARY KOLEJNIC JEDNOTLIVÉ R65 TERMITEM 7515	KUS	20,000		0,000		0,00		0,00
22	548539	SVARY VÝHYBEK PRŮBĚŽNÉ UIC TERMITEM 7515	KUS	32,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

Název stavby :

Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice

Název PS,SO :

Karviná - Dětmarovice, úsek Odb. Koukolná - Dětmarovice, železniční svršek

Datum zpracování :

16.1.2013

Zatřídění objektu :  
(JKSO, JKPOV)

824 2

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 35-17-02

Datum aktualizace : 12.12.2016

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	R53J02	PRAŽCOVÁ KOTVA	KUS	6,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 5	Komunikace				0,000		0,00		0,00
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce								
24	91333	MEZNÍKY BETONOVÉ	KUS	4,000		0,000		0,00		0,00
25	914141	DOPRAV ZNAČ ZÁKL VEL OCEL FÓLIE TŘ 3 - DODÁVKA A MONT	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
26	92252R	KOLEJOVÁ ZARÁŽEDLA KOLEJNICOVÁ TVAR S49	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
27	92512	DRÁŽNÍ STEZKY Z DRTI TL. DO 100 MM	M2	440,000		0,000		0,00		0,00
28	R929-01	BROUŠENÍ KOLEJE A VÝHYBEK	M	3 737,000		0,000		0,00		0,00
29	965225	DEMONTÁŽE KOLEJE NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ, DZ DO 20 KM, POKLADAČEM	M	3 157,000		0,000		0,00		0,00
30	965325	DEMONTÁŽE KOLEJE NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ, DZ DO 20 KM, POKLADAČEM	M	436,000		0,000		0,00		0,00
31	965525	DEMONTÁŽE ROZVĚTVENÍ NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ, DZ DO 20 KM, POKLADAČ	M	442,200		0,000		0,00		0,00
32	965935	DEMONTÁŽE DROBNÉHO ZAŘÍZENÍ NÁMEZNÍK ODVOZ SUTI DO 35 KM	KUS	4,000		0,000		0,00		0,00
33	965961R	DEMONTÁŽE DROBNÉHO ZAŘÍZENÍ ZAJIŠŤOVACÍ ZNAČKY NA BETONOVÉM SLOUPKU VČETNĚ ZÁKLADU	KUS	62,000		0,000		0,00		0,00
34	965114	DEMONTÁŽE KOLEJOVÉHO LOŽE Z KAMENIVA PO ROZEBRÁNÍ KOLEJE ODVOZ SUTI DO 35 KM	M3	4 144,000		0,000		0,00		0,00
35	965735	DEMONTÁŽE ZARÁŽEDLA Z KOLEJNIC ODVOZ SUTI DO 35 KM	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
36	R936-01	DEFINITIVNÍ ZAJIŠŤOVACÍ ZNAČKY - KONZOLOVÉHO TYPU UMÍSTĚNÉ NA SLOUPECH TV	ks	62,000		0,000		0,00		0,00
37	R936-02	PROVIZORNÍ ZAJIŠŤOVACÍ ZNAČKY - HŘEBOVÉ V BETONOVÉM ZÁKLADU STÁV. STOŽÁRŮ TV	ks	62,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 9	Ostatní konstrukce a práce				0,000		0,00		0,00
Díl: O990		Poplatky za skládky								
38	015319	07 02 99 - Odpady jinak blíže neurčené	t	2,540		0,000		0,00		0,00
39	015810	17 01 01 - Beton	t	801,000		0,000		0,00		0,00
40	015822	17 02 03 - Plasty	t	1,060		0,000		0,00		0,00
41	015823	17 02 04 N Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné	t	11,000		0,000		0,00		0,00
42	015854	17 05 07 N Štěrky ze železničního svršku obsahující nebezpečné látky	t	108,000		0,000		0,00		0,00
43	015855	17 05 08 - Štěrky ze železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05 07	t	4 411,800		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za O990	Poplatky za skládky				0,000		0,00		0,00
Díl: O990R		Nové položky/doplněné položky								
44	02940	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	kč	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00
45	029711	OSTAT POŽADAVKY - GEOT MONIT NA POVRCHU - MĚŘ (GEODET) BODY	KUS	50,000		0,000		0,00	0,00	0,00

FORMULÁŘ 5

Název stavby :

Název PS,SO :

Datum zpracování :

Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice

Karviná - Dětmarovice, úsek Odb. Koukolná - Dětmarovice, železniční svršek

16.1.2013

Zatřídění objektu :  
(JKSO, JKPOV)

824 2

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

Datum aktualizace :

SO 35-17-02

12.12.2016

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S	Celkem za O990R	Nové položky/doplněné položky				0,000 0,000		0,00 0,00		0,00 0,00