

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : "Optimalizace trati Český Těšín - Dětmorovice"

Název PS,SO : Karviná - Dětmorovice, TZZ

Datum zpracování : 04/2014
Zpracoval, firma : Duchoslav, SUDOP PRAHA

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 35-28-01

Datum aktualizace : 7.12.2016

| Poř. číslo pol. | Číslo položky | Název položky | měrná jednotka | množství | jednotková hmotnost | Celková hmotnost | C E N A | | | |
|-----------------------|------------------|---------------|-------------------|----------|------------------------|---------------------|------------|--------|------------|--------|
| | | | | | | | dodávky | | montáže | |
| | | | | | | | jednotková | celkem | jednotková | celkem |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------|--------|---|-----|------------|--|-------|--|------|--|------|
| Díl: | M22-1 | Zabezpečovací zařízení - definitivní | | | | | | | | |
| 1 | 631122 | dodávka metalického dvouplášťového kabelu do 3p 1,0 | m | 10 542,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2 | 631123 | dodávka metalického dvouplášťového kabelu do 4p 1,0 | m | 8 282,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 3 | 631124 | dodávka metalického dvouplášťového kabelu do 7p 1,0 | m | 2 153,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 4 | 631125 | dodávka metalického dvouplášťového kabelu do 12p 1,0 | m | 4 924,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 5 | 631126 | dodávka metalického dvouplášťového kabelu do 16p 1,0 | m | 2 859,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 6 | 631127 | dodávka metalického dvouplášťového kabelu do 24p 1,0 | m | 2 730,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 7 | 631128 | dodávka metalického dvouplášťového kabelu do 30p 1,0 | m | 3 080,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 8 | 631129 | dodávka metalického dvouplášťového kabelu do 48p 1,0 | m | 9 250,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 9 | 631212 | forma kabelová pro kabely zabezpečovací do 3p 1,0 | kus | 80,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 10 | 631213 | forma kabelová pro kabely zabezpečovací do 4p 1,0 | kus | 22,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 11 | 631214 | forma kabelová pro kabely zabezpečovací do 7p 1,0 | kus | 22,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 12 | 631215 | forma kabelová pro kabely zabezpečovací do 12p 1,0 | kus | 24,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 13 | 631216 | forma kabelová pro kabely zabezpečovací do 16p 1,0 | kus | 6,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 14 | 631217 | forma kabelová pro kabely zabezpečovací do 24p 1,0 | kus | 10,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 15 | 631218 | forma kabelová pro kabely zabezpečovací do 30p 1,0 | kus | 4,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 16 | 631219 | forma kabelová pro kabely zabezpečovací do 48p 1,0 | kus | 8,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 17 | 631311 | spojka rovná pro plastové kabely párové s jádry o průměru 1mm do 6 žil | kus | 35,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 18 | 631312 | spojka rovná pro plastové kabely párové s jádry o průměru 1mm do 8 žil | kus | 28,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 19 | 631313 | spojka rovná pro plastové kabely párové s jádry o průměru 1mm do 14 žil | kus | 7,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | 631314 | spojka rovná pro plastové kabely párové s jádry o průměru 1mm do 24 žil | kus | 16,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 21 | 631315 | spojka rovná pro plastové kabely párové s jádry o průměru 1mm do 32 žil | kus | 10,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 22 | 631316 | spojka rovná pro plastové kabely párové s jádry o průměru 1mm do 48 žil | kus | 9,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 23 | 631317 | spojka rovná pro plastové kabely párové s jádry o průměru 1mm do 60 žil | kus | 10,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 24 | 631318 | spojka rovná pro plastové kabely párové s jádry o průměru 1mm do 96 žil | kus | 31,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 25 | 631410 | štítek kabelový obecně | kus | 176,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 26 | 631420 | objímka značkovací kabelová obecně | kus | 2 195,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 27 | 631511 | zatažení a spojkování kabelů zabezpečovacích do 4p 1,0 | m | 18 824,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 28 | 631512 | zatažení a spojkování kabelů zabezpečovacích do 7p 1,0 | m | 2 153,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 29 | 631513 | zatažení a spojkování kabelů zabezpečovacích do 12p 1,0 | m | 4 924,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **"Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice"**

Název PS,SO : **Karviná - Dětmarovice, TZZ**

Datum zpracování : 04/2014
Zpracoval, firma : Duchoslav, SUDOP PRAHA

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **PS 35-28-01**

Datum aktualizace : **7.12.2016**

| Poř. číslo pol. | Číslo položky | Název položky | měrná jednotka | množství | jednotková hmotnost | Celková hmotnost | C E N A | | | |
|-----------------------|------------------|--|-------------------|------------------|------------------------|---------------------|------------|-----------------|------------|-----------------|
| | | | | | | | dodávky | | montáže | |
| | | | | | | | jednotková | celkem | jednotková | celkem |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 30 | 631514 | zatažení a spojování kabelů zabezpečovacích do 24p 1,0 | m | 5 589,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 31 | 631515 | zatažení a spojování kabelů zabezpečovacích do 30p 1,0 | m | 3 080,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 32 | 631516 | zatažení a spojování kabelů zabezpečovacích do 48p 1,0 | m | 9 250,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 33 | 751111 | kabelová trasa ve žlabech 10x10 ve výkopu 0,5 m | km | 0,319 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 34 | 705242 | kabelový podchod pod kolejí | kus | 23,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 35 | 633114 | dodávka přírubového elektromotorického přestavníku | kus | 4,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 36 | 633118 | dodávka snímače polohy jazyků | kus | 4,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 37 | 633124 | montáž přírubového elektromotorického přestavníku | kus | 4,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 38 | 633126 | montáž snímače polohy jazyků | kus | 4,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 39 | 633513 | kompletní dodávka stožárového třísvětlového návěstidla vč.základu | kus | 6,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 40 | 633517 | kompletní dodávka stožárového pětisvětlového návěstidla s ukazatelem rychlosti vč.základu | kus | 0,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 41 | 633523 | kompletní montáž stožárového třísvětlového návěstidla | kus | 6,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 42 | 633525 | kompletní montáž stožárového pětisvětlového návěstidla | kus | 1,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 43 | 633527 | kompletní montáž stožárového pětisvětlového návěstidla s ukazatelem rychlosti | kus | 0,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 44 | 633712 | dodávka návěsti "vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu" (vzdálenostní upozorňovací) | kus | 15,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 45 | 633717 | dodávka návěsti -Návěst umístěna na výložníku návěstidla | kus | 4,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 46 | 633722 | montáž návěsti "vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu" (vzdálenostní upozorňovací) | kus | 15,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 47 | 633727 | montáž návěsti -Návěst umístěna na výložníku návěstidla | kus | 4,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 48 | 633812 | dodávka stykového transformátoru dt075 | kus | 22,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 49 | 633814 | dodávka kolejové propojky pro připojení stykového transformátoru (připojení katodové ochrany) | kus | 4,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 50 | 633815 | dodávka kolejové propojky výhybkové | kus | 4,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 51 | 633816 | dodávka sady kolejových propojek stykových transformátorů | kus | 20,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 52 | 633817 | dodávka mezikolejové lanové propojky (připojení katodové ochrany) | kus | 2,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 53 | 633821 | montáž stykového transformátoru | kus | 36,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 54 | 633822 | montáž kolejové propojky pro připojení stykového transformátoru (připojení katodové ochrany) | kus | 4,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 55 | 633823 | montáž kolejové propojky výhybkové | kus | 4,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 56 | 633824 | montáž sady kolejových propojek stykových transformátorů | kus | 20,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 57 | 633825 | montáž mezikolejové lanové propojky (připojení katodové ochrany) | kus | 2,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 58 | 634115 | dodávka kabelové skříně | kus | 6,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 59 | 634125 | montáž kabelové skříně | kus | 6,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 60 | 635121 | dozor pracovníků SDC, SŽT | hod | 90,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 61 | 635122 | celková prohlídka zařízení a vyhotovení revizní zprávy | hod | 8,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : "Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice"

Název PS,SO : Karviná - Dětmarovice, TZZ

Datum zpracování : 04/2014
Zpracoval, firma : Duchoslav, SUDOP PRAHA

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 35-28-01

Datum aktualizace : 7.12.2016

| Poř. číslo pol. | Číslo položky | Název položky | měrná jednotka | množství | jednotková hmotnost | Celková hmotnost | C E N A | | | |
|-----------------------|------------------|---|-------------------|----------|------------------------|---------------------|------------|--------|------------|--------|
| | | | | | | | dodávky | | montáže | |
| | | | | | | | jednotková | celkem | jednotková | celkem |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 62 | 635123 | přezkoušení vlakových cest | kus | 10,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 63 | 635124 | přezkoušení a regulování automatického bloku | kus | 2,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 64 | 635125 | přezkoušení a regulování návěstidel | kus | 11,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 65 | 635127 | přezkoušení a regulace autobloku a kolejových obvodů pro 1 kolej v jednom směru | kus | 2,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 66 | 635222 | celková prohlídka elektrického zařízení a vyhotovení revizní zprávy | kus | 1,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 67 | 635226 | kompletní geodetické práce | hod | 24,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| S | Celkem za M22-1 | Zabezpečovací zařízení - definitivní | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|--------|---|-----|-----------|--|-------|--|------|--|------|
| Díl: | M22-2 | Zabezpečovací zařízení - provizorní | | | | | | | | |
| 68 | 631122 | dodávka metalického dvouplášťového kabelu do 3p 1,0 | m | 8 433,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 69 | 631123 | dodávka metalického dvouplášťového kabelu do 4p 1,0 | m | 6 625,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 70 | 631124 | dodávka metalického dvouplášťového kabelu do 7p 1,0 | m | 1 723,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 71 | 631125 | dodávka metalického dvouplášťového kabelu do 12p 1,0 | m | 3 939,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 72 | 631126 | dodávka metalického dvouplášťového kabelu do 16p 1,0 | m | 2 287,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 73 | 631127 | dodávka metalického dvouplášťového kabelu do 24p 1,0 | m | 2 184,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 74 | 631128 | dodávka metalického dvouplášťového kabelu do 30p 1,0 | m | 2 464,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 75 | 631129 | dodávka metalického dvouplášťového kabelu do 48p 1,0 | m | 7 400,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 76 | 631210 | forma kabelová pro kabely zabezpečovací do 61p 1,0 | kus | 8,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 77 | 631211 | forma kabelová pro kabely zabezpečovací do 2p 1,0 | kus | 12,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 78 | 631212 | forma kabelová pro kabely zabezpečovací do 3p 1,0 | kus | 88,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 79 | 631213 | forma kabelová pro kabely zabezpečovací do 4p 1,0 | kus | 34,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 80 | 631214 | forma kabelová pro kabely zabezpečovací do 7p 1,0 | kus | 34,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 81 | 631215 | forma kabelová pro kabely zabezpečovací do 12p 1,0 | kus | 36,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 82 | 631216 | forma kabelová pro kabely zabezpečovací do 16p 1,0 | kus | 18,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 83 | 631217 | forma kabelová pro kabely zabezpečovací do 24p 1,0 | kus | 22,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 84 | 631218 | forma kabelová pro kabely zabezpečovací do 30p 1,0 | kus | 16,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 85 | 631219 | forma kabelová pro kabely zabezpečovací do 48p 1,0 | kus | 20,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 86 | 631311 | spojka rovná pro plastové kabely párové s jádry o průměru 1mm do 6 žil | kus | 28,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 87 | 631312 | spojka rovná pro plastové kabely párové s jádry o průměru 1mm do 8 žil | kus | 22,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 88 | 631313 | spojka rovná pro plastové kabely párové s jádry o průměru 1mm do 14 žil | kus | 6,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **"Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice"**

Název PS,SO : **Karviná - Dětmarovice, TZZ**

Datum zpracování : 04/2014
Zpracoval, firma : Duchoslav, SUDOP PRAHA

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **PS 35-28-01**

Datum aktualizace : **7.12.2016**

| Poř. číslo pol. | Číslo položky | Název položky | měrná jednotka | množství | jednotková hmotnost | Celková hmotnost | C E N A | | | |
|-----------------------|------------------|---|-------------------|------------|------------------------|---------------------|------------|--------|------------|--------|
| | | | | | | | dodávky | | montáže | |
| | | | | | | | jednotková | celkem | jednotková | celkem |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 89 | 631314 | spojka rovná pro plastové kabely párové s jádry o průměru 1mm do 24 žil | kus | 13,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 90 | 631315 | spojka rovná pro plastové kabely párové s jádry o průměru 1mm do 32 žil | kus | 8,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 91 | 631316 | spojka rovná pro plastové kabely párové s jádry o průměru 1mm do 48 žil | kus | 7,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 92 | 631317 | spojka rovná pro plastové kabely párové s jádry o průměru 1mm do 60 žil | kus | 8,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 93 | 631318 | spojka rovná pro plastové kabely párové s jádry o průměru 1mm do 96 žil | kus | 25,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 94 | 631410 | štítek kabelový obecně | kus | 292,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 95 | 631420 | objímka značkovací kabelová obecně | kus | 1 757,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 96 | 631511 | zatažení a spojkování kabelů zabezpečovacích do 4p 1,0 | m | 15 058,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 97 | 631512 | zatažení a spojkování kabelů zabezpečovacích do 7p 1,0 | m | 1 723,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 98 | 631513 | zatažení a spojkování kabelů zabezpečovacích do 12p 1,0 | m | 3 939,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 99 | 631514 | zatažení a spojkování kabelů zabezpečovacích do 24p 1,0 | m | 4 471,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 100 | 631515 | zatažení a spojkování kabelů zabezpečovacích do 30p 1,0 | m | 2 464,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 101 | 631516 | zatažení a spojkování kabelů zabezpečovacích do 48p 1,0 | m | 7 400,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 102 | 751111 | provizorní kabelová trasa - 10x10 ve výkopu 0,35m | km | 5,280 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 103 | 705242 | kabelový podchod pod kolejí | kus | 23,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 104 | 633131 | demontáž elektromotorického přestavniku | kus | 4,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 105 | 633215 | dodávka výkolejky pravé s jednoduchým zámkem a návěsním tělesem | kus | 2,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 106 | 633223 | montáž výkolejky se zámkem a návěsním tělesem | kus | 2,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 107 | 633233 | demontáž výkolejky se zámkem a návěsním tělesem | kus | 2,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 108 | 633411 | dodávka jednoduchého výměnového zámku | kus | 2,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 109 | 633412 | dodávka kontrolního výměnového zámku | kus | 2,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 110 | 633413 | dodávka odtlačného jednoduchého zámku | kus | 2,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 111 | 633421 | montáž výměnového nebo odtlačného zámku | kus | 6,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 112 | 633431 | demontáž výměnového nebo odtlačného zámku | kus | 6,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 113 | 633535 | kompletní demontáž stožárového pětisvětlového návěstidla | kus | 1,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 114 | 633537 | kompletní demontáž stožárového pětisvětlového návěstidla s ukazatelem rychlosti | kus | 4,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 115 | 633831 | demontáž stykového transformátoru | kus | 30,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 116 | 633834 | demontáž sady kolejových propojek stykových transformátorů | kus | 20,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 117 | 634135 | demontáž kabelové skříně | kus | 6,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 118 | 635121 | dozor pracovníků SDC, SŽT | hod | 60,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 119 | 635122 | celková prohlídka zařízení a vyhotovení revizní zprávy | hod | 5,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 120 | 635222 | celková prohlídka elektrického zařízení a vyhotovení revizní zprávy | kus | 1,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : "Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice"

Název PS,SO : Karviná - Dětmarovice, TZZ

Datum zpracování : 04/2014
Zpracoval, firma : Duchoslav, SUDOP PRAHA

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 35-28-01

Datum aktualizace : 7.12.2016

| Poř. číslo pol. | Číslo položky | Název položky | měrná jednotka | množství | jednotková hmotnost | Celková hmotnost | C E N A | | | |
|-----------------------|------------------|-------------------------------------|-------------------|----------|------------------------|---------------------|------------|--------|------------|--------|
| | | | | | | | dodávky | | montáže | |
| | | | | | | | jednotková | celkem | jednotková | celkem |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 121 | 635225 | autorský dozor projektanta | hod | 50,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 122 | 635226 | kompletní geodetické práce | hod | 24,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| S | Celkem za M22-2 | Zabezpečovací zařízení - provizorní | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|----------------|--|-----|---------|--|-------|--|------|--|------|
| Díl: | 990 | Poplatky za skládky | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 123 | 17 05 04 | čistá výkopová zemina-odkop | T | 50,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 124 | 17 01 01 | beton z demolic objektů, základů TV | T | 25,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 125 | 17 04 05 | železný šrot - konstrukce, stožáry, potrubí, koleje - poznámka pro zhotovitele - NENACEŇOVAT | T | 10,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 126 | 16 02 13 | trafo s olejem bez náplně PCB a škodlivin | kg | 960,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 127 | 17 04 11 | zbytky kabelů, vodičů | T | 5,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 128 | 16 02 14 | elektrošrot (vyřazená zařízení a přístr. nn - Al, Cu a vz. kovy) | T | 1,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| S | Celkem za 990 | Poplatky za skládky | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| Díl: | 990R | Doplněné položky/nové položky | | | | | | | | |
| 129 | 633518 | kompletní dodávka stožárového šestisvětlového návěstidla s ukazatelem rychlosti vč.základu | kus | 4,00 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 130 | 633528 | kompletní montáž stožárového šestisvětlového návěstidla s ukazatelem rychlosti | kus | 4,00 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 131 | 633533 | kompletní demontáž stožárového třísvětlového návěstidla | kus | 6,00 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| S | Celkem za 990R | Doplněné položky/nové položky | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |