

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
Název PS,SO :
Datum zpracování :

Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice
Karviná - Dětmarovice, úprava komunikace III/4681 na silničním nadjezdu v km 338,226
13.8.2012

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)
824 20

majitel HIM:

OSTATNÍ
Cena za objekt [Kč]

0,00

Číslo stavby
Číslo PS,SO
Datum aktualizace :

SO 35-18-01
7.12.2016

| Poř. číslo pol. | Číslo položky | Název položky | měrná jednotka | množství | jednotková hmotnost | Celková hmotnost | C E N A | | | |
|-----------------------|------------------|---|-------------------|-------------|------------------------|---------------------|------------|--------|------------|--------|
| | | | | | | | dodávky | | montáže | |
| | | | | | | | jednotková | celkem | jednotková | celkem |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Díl: 1 | | Zemní práce | | | | | | | | |
| 1 | 113438 | ODSTRAN. KRYTŮ ZPEVN. PLOCH S ASFALT. POJIVEM VČET. PODKLADŮ, ODVOZ DO 20KM | M3 | 550,00 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2 | 113139R | ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT. POJIVEM PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM | M3 | 3 300,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 3 | 121106 | SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 12KM | M3 | 741,600 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 4 | 125715 | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR 1-4 S ODVOZEM DO 8KM | M3 | 377,25 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 5 | 13173 | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I | M3 | 4 831,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 6 | 13173B | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I - DOPRAVA | M3KM | 120 775,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 7 | 17180 | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 1 285,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 8 | 18110 | ÚPRAVA PODLOŽÍ A PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TR 1-4 | M2 | 660,00 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 9 | 18130 | ÚPRAVA PODLOŽÍ A PLÁNĚ BEZ ZHUT | M2 | 2 515,00 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 10 | 18210 | ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ | M2 | 2 515,00 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 11 | 18222 | ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M | M2 | 2 515,00 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 12 | 18230 | ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ | M3 | 741,600 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 13 | 1823-R02 | NÁKUP ZEMINY VHODNÉ K OHUMUSOVÁNÍ, VČETNĚ NALOŽENÍ A DOVOZU NA MÍSTO STAVBY | m3 | 377,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 14 | 18245 | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU ZATRAVŇOVACÍ TEXTILÍ (ROHOŽI), VČETNĚ KOTVENÍ | M2 | 2 515,00 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 15 | 18247 | OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU | M2 | 10 060,00 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 16 | 183511 | CHEMICKÉ ODPLEVENÍ CELOPLOŠNÉ | M2 | 3 772,50 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 17 | 18600 | ZALÉVÁNÍ VODOU | M3 | 125,75 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| S | Celkem za 1 | Zemní práce | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| Díl: 20 | | Základy: | | | | | | | | |
| 17 | 272211 | ZÁKLADY Z LOMOVÉHO KAMENE ZDĚNÉ NA SUCHO | M3 | 1 100,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 18 | 289972 | OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOMŘÍŽOVIN | M2 | 2 515,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| S | Celkem za 20 | Základy: | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| Díl: 5 | | Komunikace | | | | | | | | |
| 19 | 56330_1 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI | M3 | 168,00 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | 56330_2 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI | M3 | 445,00 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 21 | 57461 | OBALOVANÉ KAMENIVO TL DO 50MM | M2 | 560,00 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 22 | 574131 | ASFALTOVÝ BETON TR.I TL. 40MM | M2 | 560,00 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 23 | 574151 | ASFALTOVÝ BETON TR.I TL. 60MM | M2 | 560,00 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 24 | 56930 | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI | M3 | 255,00 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| S | Celkem za 5 | Komunikace | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
Název PS,SO :
Datum zpracování :

Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice
Karviná - Dětmarovice, úprava komunikace III/4681 na silničním nadjezdu v km 338,226
13.8.2012

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

824 20

majitel HIM:

OSTATNÍ

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

SO 35-18-01

Datum aktualizace :

7.12.2016

| Poř. číslo pol. | Číslo položky | Název položky | měrná jednotka | množství | jednotková hmotnost | Celková hmotnost | C E N A | | | |
|-----------------------|------------------|--|-------------------|-----------|------------------------|---------------------|------------|--------|------------|--------|
| | | | | | | | dodávky | | montáže | |
| | | | | | | | jednotková | celkem | jednotková | celkem |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Díl: 9 | | Ostatní konstrukce a práce | | | | | | | | |
| 25 | 911323 | OCELOVÉ SILNIČNÍ SVODIDLO JEDNOSTRANNÉ SLOUPKY DO 4M POZINK S NÁTÉREM | M | 131,00 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 26 | 9115E3 | SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H4 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM | M | 220,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 27 | 919121_1 | ŘEZÁNÍ BETON KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM | M | 6 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 28 | 919121_2 | ŘEZÁNÍ BETON KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM | M | 12 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 29 | 931321_1 | TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 100MM2 | M | 6 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 30 | 931321_2 | TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 100MM2 | M | 12 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| S | Celkem za 9 | Ostatní konstrukce a práce | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| Díl: 990 | | Poplatky za skládky | | | | | | | | |
| 31 | 015111 | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDE | T | 9 178,900 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 32 | 015831 | 17 03 02 - Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 | t | 990,00 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| S | Celkem za 990 | Poplatky za skládky | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |