

FORMULÁŘ 5

Součet za Díl

SOUPIŠ PRACÍ

Název stavby : Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice

Název PS,SO : SO 36-17-02 Žst. Dětmarovice, přejezd v km 285,003

Datum zpracování : 6.8.2012
Zpracoval, firma: Holotík, SUDOP Brno s.r.o.

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV) 8222972

majitel HIM:

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 36-17-02

Datum aktualizace : 2/12/2016

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	1	Zemní práce								
1	113138	ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	4,770						
2	113R01	ODSTRAN ZÁVĚRNÝCH ZÍDEK	M3	5,250						
3	113328	ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	M3	10,500						
4	113524	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM	M	16,000						
5	123738	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	4,400						
6	132218	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. 3, ODVOZ DO 20KM	M3	10,000						
7	17380	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	1,200						
8	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. 1-4	M2	22,000						
	Celkem za 1	Zemní práce								
Díl:	2	Zakládání								
9	214663	ÚPRAVA PODLOŽÍ VÁPNEŇNÍM DO 2% HL DO 0,5M	M2	22,000						
	Celkem za 2	Zakládání								
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce								
10	388151	TĚLESO KABELOVODU Z PLAST ŽLABŮ JEDNOOTVOROVÝCH	M	126,000						
11	388313	TĚLESO KABELOVODU Z PROST BETONU DO C16/20 (B20)	M3	4,500						
S	Celkem za 4	Vodorovné konstrukce								
Díl:	5	Komunikace								
12	56323R	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKU FRAKCE 32-63 TL. DO 150MM	M2	41,800						
13	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	22,000						
14	56346	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU TL. DO 300MM	M2	30,000						
15	572211	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2	M2	63,800						
16	573R02	PROLITÍ PODKLADU ASFALTEM - 7 KG/M2	M2	41,800						
17	574141	ASFALTOVÝ BETON TŘ.I TL. 50MM	M2	41,800						
18	574142	ASFALTOVÝ BETON TŘ.II TL. 50MM	M2	22,000						
19	574621	OBALOVANÉ KAMENIVO TŘ.I TL. 100MM	M2	41,800						

FORMULÁŘ 5

Součet za Díl

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice

Název PS,SO : SO 36-17-02 Žst. Dětmarovice, přejezd v km 285,003

Datum zpracování : 6.8.2012
Zpracoval, firma: Holotík, SUDOP Brno s.r.o.

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

8222972

majitel HIM:

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 36-17-02

Datum aktualizace : 2/12/2016

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
20	58910	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM	M	6,000						
	Celkem za 5	Komunikace								
Díl:	9	Ostatní práce								
21	914161	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	4,000						
22	914921	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	4,000						
23	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	7,500						
24	91722	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ	M	16,000						
25	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	6,000						
26	921R03	ÚROVNĚOVÉ DRÁŽNÍ PŘEJEZDY CELOPRYŽOVÉ	M	16,800						
27	921R04	ROZEBRÁNÍ KOLEJOVÉHO PŘEJEZDU	M	16,800						
S	Celkem za 9	Ostatní práce								
Díl:	990	Poplatky za skládky								
28	17 05 04	Výkopová zemina čistá (splňující limity pro uložení na povrch terénu)	T	25,760						
29	17 03 02	Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01	T	8,700						
30	17 05 07	Štěrka kontam. ropnými látkami (1.prosev při recyklaci) (30 %)	T	6,200						
31	17 05 08	Štěrka čistá - drobná frakce (2.prosev při recyklaci)	T	10,600						
32	17 01 01	Beton z demolic objektů	T	12,000						
S	Celkem za 990	Poplatky za skládky								