

FORMULÁŘ 5 SOUPIS PRACÍ

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 32-18-01**

Datum aktualizace : 1.12.2016

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 1	113178	Zemní práce								
	113178	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK, ODVOZ DO 20KM	M3	18,00		0,000		0,00		0,00
	R113179	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK, PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM	M3	108,000		0,000		0,00		0,00
	122715	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY NEZAPAŽENÉ TŘ 1-4 S ODVOZEM DO 8KM	M3	230,00		0,000		0,00		0,00
	133715	HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 1-4 S ODVOZEM DO 8KM	M3	1,70		0,000		0,00		0,00
	125715	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ 1-4 S ODVOZEM DO 8KM	M3	24,00		0,000		0,00		0,00
	18110	ÚPRAVA PODLOŽÍ A PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4	M2	585,00		0,000		0,00		0,00
	18130	ÚPRAVA PODLOŽÍ A PLÁNĚ BEZ ZHUT	M2	160,00		0,000		0,00		0,00
	18210	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ	M2	745,00		0,000		0,00		0,00
	18222	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M	M2	160,00		0,000		0,00		0,00
	18242	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	160,00		0,000		0,00		0,00
	18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	640,00		0,000		0,00		0,00
	183511	CHEMICKÉ ODPLEVENÍ CELOPLOŠNÉ	M2	240,00		0,000		0,00		0,00
	18600	ZALÉVÁNÍ VODOU	M3	8,00		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 1	Zemní práce				0,000		0,00		0,00
Díl: 2	272314	Zakládání, zvláštní základy, zpevňování hornin								
	272314	ZÁKLADY Z PROST BETONU DO C25/30 (B30)	M3	1,67		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 2	Zakládání, zvláštní základy, zpevňování hornin				0,000		0,00		0,00
Díl: 3	348172	Svislé a kompletní konstrukce								
	348172	ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH ŽÁROVĚ ZINK PONOREM	t	0,54		0,000		0,00		0,00
	451312	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C12/15 (B15)	M3	0,22		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 3	Svislé a kompletní konstrukce				0,000		0,00		0,00
Díl: 5		Komunikace								
	R582-01	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETON DLAŽDIC DO LOŽE Z KAMENIVA - VAROVNÉ PÁSY	M2	6,00		0,000		0,00		0,00
	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	177,30		0,000		0,00		0,00
	57461	OBALOVANÉ KAMENIVO TL DO 50MM	M2	591,00		0,000		0,00		0,00
	574132	ASFALTOVÝ BETON TŘ.II TL. 40MM	M2	585,00		0,000		0,00		0,00
	R001	Odvodňovací žlab, dodávka a montáž	bm	21,00		0,000		0,00		0,00
	R002	Drenáž DN 160 mm vč. netkané geotextílie a obsypu vhodným materiálem	bm	45,00		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :

Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice

Název PS,SO :

Žst. Louky nad Olší, zpevněné plochy

Datum zpracování :

13.8.2012

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

824 20

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

SO 32-18-01

Datum aktualizace :

1.12.2016

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S	Celkem za 5	Komunikace				0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce								
23	91722	CHODNÍK OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ	M	178,00		0,000		0,00		0,00
24	919121	ŘEZÁNÍ BETON KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	6		0,000		0,00		0,00
25	931321	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 100MM2	M	6		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 9	Ostatní konstrukce a práce				0,000		0,00		0,00
Díl: 990		Poplatky za skládky								
26	015851	17 05 04 - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03	t	417,06		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 990	Poplatky za skládky				0,000		0,00		0,00