

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice

Název PS,SO : ŽST. Karviná, protihluková stěna

Datum zpracování : 6.8.2012

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

822 59

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 34-15-05

Datum aktualizace : 25.11.2016

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 1		Zemní práce								
1	125215	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR 3 S ODVOZEM DO 8KM	M3	44,400		0,000		0,00		0,00
2	132215	HLOUB. RÝH (VČ. RÝH PRO TRATIV. A MELIOR.) ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR 3 DO 8KM	M3	44,400		0,000		0,00		0,00
3	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT	M3	44,400		0,000		0,00		0,00
4	18222	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M	M2	24,420		0,000		0,00		0,00
5	18311	ZALOŽENÍ ZÁHONU PRO VÝSADBU	M2	24,420		0,000		0,00		0,00
6	1841191R	VYSAZOVÁNÍ POPÍNAVÝCH ROSTLIN VČET VÝKOPU JAMKY	KUS	100,000		0,000		0,00		0,00
7	183511	CHEMICKÉ ODPLEVENÍ CELOPLOŠNĚ	M2	36,630		0,000		0,00		0,00
8	18600	ZALÉVÁNÍ VODOU	M2	24,420		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 1	Zemní práce				0,000		0,00		0,00
Díl: 2		Zakládání, zvláštní základy, zpevňování hornin								
9	224324	PILOTY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30)	M3	22,600		0,000		0,00		0,00
10	224365	VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505	T	1,360		0,000		0,00		0,00
11	264330	VRTY PRO PILOTY TR III D DO 800MM	M	95,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 2	Zakládání, zvláštní základy, zpevňování hornin				0,000		0,00		0,00
Díl: 3		Svislé konstrukce								
12	33794	SLOUPKY PROTIHLUK STĚN Z KOVU	T	8,228		0,000		0,00		0,00
13	347125	STĚNY PROTIHLUKOVÉ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 (B37)	M2	464,800		0,000		0,00		0,00
14	347180	STĚNY PROTIHLUKOVÉ Z DÍLCŮ ZE DŘEVA	m3	32,400		0,000		0,00		0,00
15	34799	STĚNY PROTIHLUKOVÉ A OHRADNÍ Z PLEXISKLA	m2	21,600		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 3	Svislé konstrukce				0,000		0,00		0,00
Díl: 7		PSV								
16	74262	ZEMNÍCÍ PÁSEK FeZn 30x4MM	M	148,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice

Název PS,SO : ŽST. Karviná, protihluková stěna

Datum zpracování : 6.8.2012

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

822 59

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 34-15-05

Datum aktualizace : 25.11.2016

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S	Celkem za 7	PSV				0,000		0,00		0,00
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce								
17	9390001R	INFORMAČNÍ TABULKY - ÚNIK	KUS	7,000		0,000		0,00		0,00
18	931232	VLOŽKA DILAT SPAR Z PRYŽ PÁSŮ ŠÍŘ DO 200MM PROFIL TL DO 7MM	m	24,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 9	Ostatní konstrukce a práce				0,000		0,00		0,00
Díl: 990		Poplatky za skládky								
19	015851	17 05 04 - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03	t	95,504		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 990	Poplatky za skládky				0,000		0,00		0,00