22. listopadu 2016 9:38
CN=Ing. Tomáš CHALUPA
OU=SSV, serialNumber=28 255 53
ISSUER CN=ACAeID2.1 - Qualified Issuing C

FORMULÁŘ 5

majitel HIM: SŽDC | 0 , 00 | Cena za objekt [Kč]

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : ***Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice*** | Číslo stavby

Název PS,SO : ***Žst. Karviná, železniční svršek*** | Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV) ***824 3*** | Číslo PS,SO ***SO 34-17-01***

Datum zpracování : 16.1.2013 | Datum aktualizace : 23.11.2016

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA dodávky jednotková	CENA dodávky celkem	CENA montáže jednotková	CENA montáže celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	**0**	**Všeobecné konstrukce a práce**								
1	0297R01	Kontrola GPK měřícím vozem	KM	6,100		0,000		0,00		0,00
2	0297R02	Kontrola prostorové průchodnosti koleje	KM	6,100		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	**Celkem za 0**	**Všeobecné konstrukce a práce**				**0,000**		**0,00**		**0,00**
Díl:	**5**	**Komunikace**								
3	549102	ŘEZÁNÍ KOLEJNIC VŠECH SOUSTAV PLAMENEM	KUS	1 012,000		0,000		0,00		0,00
4	51153	KOLEJOVÉ LOŽE Z KAMENIVA DRCENÉHO - ZŘÍZENÍ	M3	16 817,000		0,000		0,00		0,00
5	51453	KOLEJOVÉ LOŽE Z KAMENIVA DRCENÉHO - DOPLNĚNÍ	M3	110,000		0,000		0,00		0,00
6	52B433	UIC DLOUHÉ PÁSY - ROZDĚLENÍ "U", BEZSTYKOVOU, BETONOVÝ BEZPODKLADNICOVÉ PRUŽNÉ UPEVNĚNÍ, Z KOLEJ.POLÍ, MZ DO 50 KM, PO	M	2 866,000		0,000		0,00		0,00
7	52C-R01	R65 REGENEROVANÝ NA REGENEROVANÝCH PRAŽCÍCH A PODKLADNICÍCH, OSTATNÍ MATERIÁL NOVÝ - ROZDĚLENÍ "D", BEZSTYKOVOU, BE	M	161,000		0,000		0,00		0,00
8	52C-R03	R65 REGENEROVANÝ NA REGENEROVANÝCH PRAŽCÍCH A PODKLADNICÍCH, OSTATNÍ MATERIÁL NOVÝ - ROZDĚLENÍ "U", BEZSTYKOVOU, BE	M	1 822,000		0,000		0,00		0,00
9	52C-R07	S49 REGENEROVANÝ NA REGENEROVANÝCH PRAŽCÍCH A PODKLADNICÍCH, OSTATNÍ MATERIÁL NOVÝ - ROZDĚLENÍ "C", BEZSTYKOVOU, BE	M	62,000		0,000		0,00		0,00
10	53B252	VÝHYBKA J 60 - NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH, PRUŽNÉ UPEVNĚNÍ, TV. 1:12 - 500, Z POLÍ OD VÝROBCE, KOLEJ.JEŘÁBEM, 50 KM	KUS	13,000		0,000		0,00		0,00
11	53B232	VÝHYBKA J 60 - NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH, PRUŽNÉ UPEVNĚNÍ, TV. 1:9 - 300, Z POLÍ OD VÝROBCE, KOLEJ.JEŘÁBEM, 50 KM	KUS	4,000		0,000		0,00		0,00
12	53D346	VÝHYBKA J S49 (STÁVAJÍCÍ PROVEDENÍ) - NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH, TUHÉ UPEVNĚNÍ, TV. 1:9 - 190, Z KOLEJ.POLÍ, MZ DO 50 KM, KOLEJ.J	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
13	53J612	PŘIPOČET KE STANDARDNÍMU VYBAVENÍ - STOLIČKY, VÁLEČKOVÁ, DOTLAČOVACÍ AŽD - 1 KS	KUS	106,000		0,000		0,00		0,00
14	53J412	PŘIPOČET KE STANDARDNÍMU VYBAVENÍ - PRAŽCE, ŽLABOVÉ, 2 KS	SADA	13,000		0,000		0,00		0,00
15	53J513	PŘIPOČET KE STANDARDNÍMU VYBAVENÍ - LIS, UIC, NEZUŠLECHTĚNÝ PŘÍMÝ	PAR	13,000		0,000		0,00		0,00
16	53J-R11	PŘIPOČET KE STANDARDNÍMU VYBAVENÍ - PŘECHODOVÉ KOLEJNICE, S49/R65, DL. 10 M	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
17	53J-R13	PŘIPOČET KE STANDARDNÍMU VYBAVENÍ - PŘECHODOVÉ KOLEJNICE, UIC60/R65, DL. 12,5 M	KUS	4,000		0,000		0,00		0,00
18	53J-R15	PŘIPOČET KE STANDARDNÍMU VYBAVENÍ - PŘECHODOVÉ KOLEJNICE, UIC60/S49, DL. 12,5 M	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
19	53J-R17	PŘIPOČET KE STANDARDNÍMU VYBAVENÍ - PŘECHODOVÉ KOLEJNICE, UIC60/R65, DL. 10,0 M	KUS	10,000		0,000		0,00		0,00
20	53J-R18	PŘIPOČET KE STANDARDNÍMU VYBAVENÍ - PŘECHODOVÉ KOLEJNICE, UIC60/S49, DL. 10 M	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
21	53J-R19	PŘIPOČET KE STANDARDNÍMU VYBAVENÍ - PŘECHODOVÝ SVAR A/R65	KUS	4,000		0,000		0,00		0,00
22	53J-R20	PŘIPOČET KE STANDARDNÍMU VYBAVENÍ - PŘECHODOVÝ SVAR A/S49	KUS	6,000		0,000		0,00		0,00
23	54511	SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA DŘEV PRAŽCÍCH	M	140,000		0,000		0,00		0,00
24	54512	SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA BETON PRAŽCÍCH	M	17 790,000		0,000		0,00		0,00
25	547581	IZOLOVANÉ STYKY DODÁVKA A MONTÁŽ IZOLOVANÉHO STYKU DÉLKY 3,56 S KALENOU HLAVOU LIS_TVARU UIC NEBO R65	KUS	26,000		0,000		0,00		0,00
26	547591	IZOLOVANÉ STYKY DODÁVKA A MONTÁŽ IZOLOVANÉHO STYKU DÉLKY 3,56 BEZ KALENÉ HLAVY (LIS B)_TVARU UIC NEBO R65	KUS	22,000		0,000		0,00		0,00
27	53J421	PŘIPOČET KE STANDARDNÍMU VYBAVENÍ - PRAŽCE, BETONOVÉ PŘED A ZA VÝHYBKOU A DO JKS, 6*0,6 M	M	683,100		0,000		0,00		0,00
28	53J431	PŘIPOČET KE STANDARDNÍMU VYBAVENÍ - PRAŽCE, DŘEVĚNÉ PŘED A ZA VÝHYBKOU A DO JKS,6*0,6 M	M	49,500		0,000		0,00		0,00
29	548239	SVARY KOLEJNIC PRŮBĚŽNĚ UIC TERMITEM 7515	KUS	576,000		0,000		0,00		0,00
30	548539	SVARY VÝHYBEK PRŮBĚŽNĚ UIC TERMITEM 7515	KUS	136,000		0,000		0,00		0,00
31	548519	SVARY VÝHYBEK PRŮBĚŽNĚ S49 TERMITEM 7515	KUS	8,000		0,000		0,00		0,00
32	548219	SVARY KOLEJNIC PRŮBĚŽNĚ S49 TERMITEM 7515	KUS	16,000		0,000		0,00		0,00
33	53J-R01	UPEVŇOVADLA S ANTIKOROZNÍ ÚPRAVOU	KUS	96,000		0,000		0,00		0,00
34	53J20R	PRAŽCOVÁ KOTVA	KUS	40,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

majitel HIM: SŽDC | 0 , 00 | Cena za objekt [Kč]

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : ***Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice*** | Číslo stavby

Název PS,SO : ***Žst. Karviná, železniční svršek*** | Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV) ***824 3*** | Číslo PS,SO ***SO 34-17-01***

Datum zpracování : 16.1.2013 | Datum aktualizace : 23.11.2016

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA dodávky jednotková	CENA dodávky celkem	CENA montáže jednotková	CENA montáže celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S	**Celkem za 5**	**Komunikace**				**0,000**		**0,00**		**0,00**
Díl:	**9**	**Ostatní konstrukce a práce**								
35	91333	MEZNÍKY BETONOVÉ	KUS	21,000		0,000		0,00		0,00
36	914113	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ - DEMONTÁŽ	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
37	914141	DOPRAV ZNAČ ZÁKL VEL OCEL FÓLIE TŘ 3 - DODÁVKA A MONT	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
38	92512	DRÁŽNÍ STEZKY Z DRTI TL. DO 100 MM	M2	7 700,000		0,000		0,00		0,00
39	R929-01	BROUŠENÍ KOLEJE A VÝHYBEK	M	3 804,000		0,000		0,00		0,00
40	965225	DEMONTÁŽE KOLEJE NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ, DZ DO 20 KM, POKLADAČEM_DO SOUČÁSTÍ, ODVOZ DO 35 KM	M	4 591,000		0,000		0,00		0,00
41	965325	DEMONTÁŽE KOLEJE NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ, DZ DO 20 KM, POKLADAČEM_DO SOUČÁSTÍ, ODVOZ DO 35 KM	M	271,000		0,000		0,00		0,00
42	965525	DEMONTÁŽE ROZVĚTVENÍ NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ, DZ DO 20 KM, POKLADAČEM_DO SOUČÁSTÍ, ODVOZ DO 35 K	M	939,720		0,000		0,00		0,00
43	965935	DEMONTÁŽE DROBNÉHO ZAŘÍZENÍ NÁMEZNÍK ODVOZ SUTI DO 35 KM	KUS	18,000		0,000		0,00		0,00
44	965961R	DEMONTÁŽE DROBNÉHO ZAŘÍZENÍ ZAJIŠŤOVACÍ ZNAČKY NA BETONOVÉM SLOUPKU VČETNĚ ZÁKLADU	KUS	74,000		0,000		0,00		0,00
45	965114	DEMONTÁŽE KOLEJOVÉHO LOŽE Z KAMENIVA PO ROZEBRÁNÍ KOLEJE ODVOZ SUTI DO 35 KM	M3	6 229,000		0,000		0,00		0,00
46	R936-01	DEFINITIVNÍ ZAJIŠŤOVACÍ ZNAČKY - KONZOLOVÉHO TYPU UMÍSTĚNÉ NA SLOUPECH TV	ks	74,000		0,000		0,00		0,00
47	R936-02	PROVIZORNÍ ZAJIŠŤOVACÍ ZNAČKY - HŘEBOVÉ V BETONOVÉM ZÁKLADU STÁV. STOŽÁRŮ TV	ks	74,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	**Celkem za 9**	**Ostatní konstrukce a práce**				**0,000**		**0,00**		**0,00**
Díl:	**990**	**Poplatky za skládky**								
48	015319	07 02 99 - Odpady jinak blíže neurčené	t	4,040		0,000		0,00		0,00
49	015810	17 01 01 - Beton	t	2 117,610		0,000		0,00		0,00
50	015822	17 02 03 - Plasty	t	1,680		0,000		0,00		0,00
51	015823	17 02 04 N Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné	t	155,500		0,000		0,00		0,00
52	015854	17 05 07 N Štěrk ze železničního svršku obsahující nebezpečné látky	t	801,000		0,000		0,00		0,00
53	015855	17 05 08 - Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05 07	t	6 246,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	**Celkem za 990**	**Poplatky za skládky**				**0,000**		**0,00**		**0,00**