

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : "Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice"

Název PS,SO : Český Těšín - Dětmarovice, kácení zeleně a náhradní výsadba

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

824 20

Datum zpracování : 04/2014

Zpracoval, firma: SUDOP BRNO spol. s r.o.

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 50-34-01

Datum aktualizace : 31.10.2016

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	R	REKAPITULACE								
1 .1		Český Těšín - Dětmarovice, kácení zeleně a náhradní výsadba	kpl.	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00
2 .2		Český Těšín - Dětmarovice, kompenzační stanoviště pro živočichy	kpl.	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za R	Rekapitulace				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **"Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice"**

Název PS,SO : **Český Těšín - Dětmarovice, kácení zeleně a náhradní výsadba**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

824 20

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Datum zpracování : 04/2014
Zpracoval, firma: SUDOP BRNO spol. s r.o.

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 50-34-01.1**

Datum aktualizace : **31.10.2016**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 1		Kácení dřevin								
1	111201102	Odstranění křovin a stromů do průměru kmene 10cm i s kořeny,nad 1000m2 odklizení na hromady nebo uložení do dopr.prostř.	m2	12 765,000	0,000	0,000	0,00	0,00		0,00
2	111251111	Drcení ořezaných větví D do 100 mm s odvozem do 20 km	m3	3 419,000		0,000		0,00		0,00
3	112103131	Kácení stromů ve ztížených podmínkách bez odstranění pařezu D kmene do 0,2 m ve svahu do 1:2	kus	326,000		0,000		0,00		0,00
4	112103132	Kácení stromů ve ztížených podmínkách bez odstranění pařezu D kmene do 0,3 m ve svahu do 1:2	kus	31,000		0,000		0,00		0,00
5	112103133	Kácení stromů ve ztížených podmínkách bez odstranění pařezu D kmene do 0,4 m ve svahu do 1:2	kus	27,000		0,000		0,00		0,00

6	112103134	Kácení stromů ve ztížených podmínkách bez odstranění pařezu D kmene do 0,5 m ve svahu do 1:2	kus	16,000	0,000	0,00	0,00
7	112103135	Kácení stromů ve ztížených podmínkách bez odstranění pařezu D kmene do 0,6 m ve svahu do 1:2	kus	2,000	0,000	0,00	0,00
8	112103136 112203221	Kácení stromů ve ztížených podmínkách bez odstranění pařezu D kmene do 0,7 m ve svahu do 1:2	kus	4,000	0,000	0,00	0,00
9		Odstranění pařezů ve ztížených podmínkách D v místě řezu do 0,2 m ve svahu 1:2	kus	326,000	0,000	0,00	0,00
10	112203222	Odstranění pařezů ve ztížených podmínkách D v místě řezu do 0,3 m ve svahu 1:2	kus	31,000	0,000	0,00	0,00
11	112203223	Odstranění pařezů ve ztížených podmínkách D v místě řezu do 0,4 m ve svahu 1:2	kus	27,000	0,000	0,00	0,00
12	112203224	Odstranění pařezů ve ztížených podmínkách D v místě řezu do 0,5 m ve svahu 1:2	kus	16,000	0,000	0,00	0,00
13	112203225	Odstranění pařezů ve ztížených podmínkách D v místě řezu do 0,6 m ve svahu 1:2	kus	2,000	0,000	0,00	0,00
14	112203226	Odstranění pařezů ve ztížených podmínkách D v místě řezu do 0,7 m ve svahu 1:2	kus	4,000	0,000	0,00	0,00
15	162301411	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus	357,000	0,000	0,00	0,00
16	162301412	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm	kus	24,000	0,000	0,00	0,00
17	162301413	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 700 mm	kus	12,000	0,000	0,00	0,00
18	162301421	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm	kus	357,000	0,000	0,00	0,00
19	162301422	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 500 mm	kus	24,000	0,000	0,00	0,00

20	162301423	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 700 mm	kus	12,000		0,000		0,00		0,00
21	162301911	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene do 300 mm ZKD 5 km	kus	357,000		0,000		0,00		0,00
22	162301912	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene do 500 mm ZKD 5 km	kus	43,000		0,000		0,00		0,00
23	162301913	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene do 700 mm ZKD 5 km	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
24	162301921	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 300 mm ZKD 5 km	kus	357,000		0,000		0,00		0,00
25	162301922	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 500 mm ZKD 5 km	kus	43,000		0,000		0,00		0,00
26	162301923	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 700 mm ZKD 5 km	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 1	Kácení dřevin				0,000		0,00		0,00
Díl: 2		Náhradní výsadby								
27		Náhradní výsadby k.ú. Podobora	soubor	1,000		0,000		0,00		0,00
28		Náhradní výsadby k.ú. Louky nad Olší	soubor	1,000		0,000		0,00		0,00
29		Náhradní výsadby k.ú. Stonava	soubor	1,000		0,000		0,00		0,00
30		Náhradní výsadby k.ú. Darkov	soubor	1,000		0,000		0,00		0,00
31		Náhradní výsadby k.ú. Karviná	soubor	1,000		0,000		0,00		0,00
32		Náhradní výsadby k.ú. Staré Město u Karviné	soubor	1,000		0,000		0,00		0,00

33	Náhradní výsadby Koukolná	soubor	1,000	0,000	0,00	0,00
34	Náhradní výsadby Dětmárovice	soubor	1,000	0,000	0,00	0,00
183101214	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy horniny tř 1-4 objem do 0,125 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	135,000		0,00	0,00
35						
103715000	Substrát zahradnický B VL	m3	8,500		0,00	0,00
36						
184102113	Výsadba dřeviny s balem do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 D balu do 0,4 m	kus	135,000		0,00	0,00
37						
	Náklady na sazenici (alejový strom OK 14-16 cm; s balem)	kus	135,000		0,00	0,00
38						
00519000	Půdní kondicioner	kg	67,500		0,00	0,00
39						
00519001	Hnojivo	kus	135,000		0,00	0,00
40						
184202112	Ukotvení dřevin kůly D do 0,1 m l kůlu do 3 m	kus	405,000		0,00	0,00
41						
00510000	Kotvení stromu - kůly 350 cm	kus	405,000		0,00	0,00
42						
184801121	Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5	kus	135,000		0,00	0,00
43						
184921093	Mulčování rostlin tl mulče do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	135,000		0,00	0,00
44						
103911000	Kůra mulčovací VL	m3	13,500		0,00	0,00
45						

46	185804311	Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2	m3	13,500				0,00	0,00
47	185851111	Dovoz vody pro závluku rostlin za vzdálenost do 6000 m	m3	13,500				0,00	0,00
						0,000		0,00	0,00
S	Celkem za 2	Náhradní výsadby				0,000		0,00	0,00
Díl: 3		Likvidace neofytů							
48		Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	200,000		0,000		0,00	0,00
49		Chemický přípravek na likvidaci plevelu	l	1,000		0,000		0,00	0,00
50	171201211R	Poplatek za uložení kácených dřevin keřů apod.	kpl.	1,000		0,000		0,00	0,00
						0,000		0,00	0,00
S	Celkem za 3	Likvidace neofytů				0,000		0,00	0,00
Díl: 4		Ochrana dřevin při stavbě							
51		Ochrana stromu bedněním - zřízení	m2	20,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
52		Ochrana stromu bedněním - odstranění	m2	20,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00	0,00
S	Celkem za 4	Ochrana dřevin při stavbě				0,000		0,00	0,00
Díl: 5		Následná péče o výsadby - 3 roky							
53	185804311	Zalití rostlin vodou stromy plocha do 20 m2	m3	283,500				0,00	0,00
54	185804523	Odplevelení dřevin soliterních na rovině a ve svahu do 1:5	m2	135,000				0,00	0,00
55	185851111	Dovoz vody pro závluku rostlin za vzdálenost do 6000 m	m3	283,500				0,00	0,00
56	184911111	Znovuvázání dřeviny ke kůlům	kus	50,000		0,000		0,00	0,00
						0,000		0,00	0,00
S	Celkem za 3	Likvidace neofytů				0,000		0,00	0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : "Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice"

Název PS,SO : Český Těšín - Dětmarovice, kompenzační stanoviště pro živočichy

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

824 20

Datum zpracování : 04/2014

Zpracoval, firma: SUDOP BRNO spol. s r.o.

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 50-34-01.2

Datum aktualizace : 21.10.2016

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	1	KOMPENZAČNÍ OPATŘENÍ								
1,00	900001201	Odborný ekologický dozor při stavbě	hod	350,00		0,00		0,00		0,00
2	900001202	Výstavba gabionových zídek	soubor	8,000		0,000		0,00		0,00
3	900001205	Monitoring úspěšnosti provedených kompenzačních opatření	hod	40,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 1	KOMPENZAČNÍ OPATŘENÍ				0,000		0,00		0,00