

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice**

Název PS,SO : **Karviná - Dětmarovice, silniční nadjezd v km 338,226**

Datum zpracování : **6.8.2012**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

821 21

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 35-19-12**

Datum aktualizace : **21.10.2016**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 1		Zemní práce								
1	113138	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT. POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	44,200		0,000		0,00		0,00
2	113139R	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT. POJIVEM PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM	M3	486,200		0,000		0,00		0,00
3	11511	ČERPÁNÍ VODY NA POVRCHU DO 500L/MIN	HOD	660,000		0,000		0,00		0,00
4	125215	VÝKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ 3 S ODVOZEM DO 8KM	M3	2 132,294		0,000		0,00		0,00
5	131215	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 3 S ODVOZEM DO 8KM	M3	5 918,564		0,000		0,00		0,00
6	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT	M3	1 999,080		0,000		0,00		0,00
7	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	3 826,844		0,000		0,00		0,00
8	18222	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M	M2	888,089		0,000		0,00		0,00
9	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	888,089		0,000		0,00		0,00
10	18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	3 552,357		0,000		0,00		0,00
11	183511	CHEMICKÉ ODPLEVENÍ CELOPLOŠNÉ	M2	1 332,134		0,000		0,00		0,00
12	18600	ZALÉVÁNÍ VODOU	M2	888,089		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 1	Zemní práce				0,000		0,00		0,00
Díl: 2		Zakládání, zvláštní základy, zpevňování hornin				0,000		0,00		0,00
13	21341	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY)	M3	0,228		0,000		0,00		0,00
14	21361	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXILIE	M2	314,580		0,000		0,00		0,00
15	231-R01	ZÁPOROVÉ PAŽENÍ - KOMPLETNÍ PROVEDENÍ, VČETNĚ VRTŮ, ZÁPOR, PAŽIN	M2	275,440		0,000		0,00		0,00
16	272324	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30)	M3	134,140		0,000		0,00		0,00
17	272365	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505	T	15,216		0,000		0,00		0,00
18	28611R	PRŮZKUMNÉ PRÁCE PROTIKOROZNÍ A BLUDNÝCH PROUDŮ NA POVRCHU - cena za kus na objekt	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 2	Zakládání, zvláštní základy, zpevňování hornin				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice**

Název PS,SO : **Karviná - Dětmarovice, silniční nadjezd v km 338,226**

Datum zpracování : **6.8.2012**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

821 21

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 35-19-12**

Datum aktualizace : **21.10.2016**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 3		Svislé konstrukce				0,000		0,00		0,00
19	317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	m3	24,000		0,000		0,00		0,00
20	317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505	t	2,977		0,000		0,00		0,00
21	333325	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOBET DO C30/37 (B37)	m3	399,960		0,000		0,00		0,00
22	333365	VÝZTUŽ MOST OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505	t	31,975		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 3	Svislé konstrukce				0,000		0,00		0,00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				0,000		0,00		0,00
23	421325	MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	m3	124,241		0,000		0,00		0,00
24	421365	VÝZTUŽ MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR Z OCELI 10505	t	13,418		0,000		0,00		0,00
25	42417	MOSTNÍ NOSNÍKY Z VÁLCOVANÝCH NOSNÍKŮ	T	54,448		0,000		0,00		0,00
26	451311	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO B12,5	M3	528,912		0,000		0,00		0,00
27	451314	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C25/30 (B30)	M3	29,190		0,000		0,00		0,00
28	465232	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MALTU CEMENTOVOU	M3	16,972		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 4	Vodorovné konstrukce				0,000		0,00		0,00
Díl: 5		Komunikace				0,000		0,00		0,00
29	574142	ASFALTOVÝ BETON TŘ II TL 50MM	M2	123,500		0,000		0,00		0,00
30	574231	ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ TŘ I TL 40MM	M2	19,000		0,000		0,00		0,00
31	574241	ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ TŘ I TL 50MM	M2	123,500		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 5	Komunikace				0,000		0,00		0,00
Díl: 7		PSV				0,000		0,00		0,00
32	711111	IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT NÁTĚRY	M2	807,286		0,000		0,00		0,00
33	711412	IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠ ASFALTOVÝMI PÁSY	m2	180,200		0,000		0,00		0,00
34	711432	IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALT PÁSY	m2	24,700		0,000		0,00		0,00
35	783891R	NÁTĚRY BETON KONSTR OCHRANNÝ PROTI VÝFUKOVÝM PLYN.	M2	127,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice**

Název PS,SO : **Karviná - Dětmarovice, silniční nadjezd v km 338,226**

Datum zpracování : 6.8.2012

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

821 21

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 35-19-12**

Datum aktualizace : 21.10.2016

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S	Celkem za 7	PSV				0,000		0,00		0,00
Díl: 36	87533	Trubní vedení POTRUBÍ DREN Z TRUB PVC DN DO 150MM	M	43,200		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 8	Trubní vedení				0,000		0,00		0,00
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce				0,000		0,00		0,00
37	9001002R	VSAKOVACÍ JÍMKA - KOMPLETNÍ PROVEDENÍ	KUS	6,000		0,000		0,00		0,00
38	911752	OCEL ZÁBR SVOD JEDNOSTR VODOR MADLO SL DO 2M ŽÁR ZINK PONOR	M	80,000		0,000		0,00		0,00
39	93311	ZATĚŽ ZKOUŠKA MOSTU STATIC 1.POLE DO 300M2	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
40	935212	ŽLABY A RIGOLY Z BETON. TVÁRNIC ŠÍŘ. 600 MM DO BETONU TL. 100 MM	M	69,805		0,000		0,00		0,00
41	936001R	LETOPOČET STAVBY	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
42	936502	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ POZINKOVANÉ	kg	1 351,380		0,000		0,00		0,00
43	93656	NIVELAČNÍ ZNAČKA NA KONSTRUKCI	kus	12,000		0,000		0,00		0,00
44	93664	MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z PLASTU	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
45	94818_R	DOČASNÉ DŘEVĚNÉ ZÁBRADLÍ	m	30,000		0,000		0,00		0,00
46	94894	PODPĚRNÉ SKRUŽE KOVOVÉ	t	20,721		0,000		0,00		0,00
47	966138	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM	M3	14,460		0,000		0,00		0,00
48	966139R	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM	M3	159,060		0,000		0,00		0,00
49	966178	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE DŘEVA S ODVOZEM DO 20KM	m3	1,000		0,000		0,00		0,00
50	966179R	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE DŘEVA PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM	M3	11,000		0,000		0,00		0,00
51	966158	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM	m3	227,500		0,000		0,00		0,00
52	966159R	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM	M3	2 502,500		0,000		0,00		0,00
53	966168	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM	m3	595,192		0,000		0,00		0,00
54	966169R	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM	M3	6 547,108		0,000		0,00		0,00
55	966185	DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 8KM	T	2,693		0,000		0,00		0,00
56	966811	ODSTRANĚNÍ KOVOVÉHO ZÁBRADLÍ	m	54,200		0,000		0,00		0,00
57	97817	ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE	m2	110,500		0,000		0,00		0,00
58	97817001R	ODVOZ SUTI Z BOURÁNÍ MOSTNÍ IZOLACE DO 20 KM	T	1,989		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice**

Název PS,SO : **Karviná - Dětmarovice, silniční nadjezd v km 338,226**

Datum zpracování : **6.8.2012**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

821 21

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 35-19-12**

Datum aktualizace : **21.10.2016**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
59	97817009R	ODVOZ SUTI Z BOURÁNÍ MOSTNÍ IZOLACE PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM	T	13,260		0,000		0,00		0,00
60	9900001R	OCELOVÁ SVORNÍKOVÁ KOTVA DO BETONU, VČ. VRTU A VLEPENÍ	kus	40,000		0,000		0,00		0,00
61	9950001R	IZOLOVANÝ VODIČ FeZn (KOMPLET, VČETNĚ OKA A SPOJ.MATERIÁLU)	m	2,000		0,000		0,00		0,00
62	9990001R	OBJÍZDNÁ TRASA - ZŘÍZENÍ, ÚDRŽBA, ODSTRANĚNÍ	den	165,000		0,000		0,00		0,00
63	9999901R	JEŘÁB-DEMONT. ŽB NOSNÍKŮ, NOSNOST 30t	den	4,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 9	Ostatní konstrukce a práce				0,000		0,00		0,00
Díl:	990	Poplatky za skládky				0,000		0,00		0,00
64	015810	17 01 01 - Beton	t	1 928,960		0,000		0,00		0,00
65	015820	17 02 01 - Dřevo	t	0,700		0,000		0,00		0,00
66	01583	17 03 - Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu	t	81,549		0,000		0,00		0,00
67	015851	17 05 04 - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03	t	7 086,883		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 990	Poplatky za skládky				0,000		0,00		0,00