

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : "Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice"

Název PS,SO : Český Těšín - Dětmarovice, kácení zeleně a náhradní výsadba

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

824 20

Datum zpracování : 04/2014

Zpracoval, firma: SUDOP BRNO spol. s r.o.

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 50-34-01

Datum aktualizace : 21.10.2016

| Poř.<br>číslo<br>pol. | Číslo<br>položky | Název položky   | měrná<br>jednotka | množství | jednotková<br>hmotnost | Celková<br>hmotnost | C E N A    |        |            |        |
|-----------------------|------------------|---|-------------------|----------|------------------------|---------------------|------------|--------|------------|--------|
|                       |                  |   |                   |          |                        |                     | dodávky    |        | montáže    |        |
|                       |                  |   |                   |          |                        |                     | jednotková | celkem | jednotková | celkem |
|                       | 1                | 2   | 3                 | 4        | 5                      | 6                   | 7          | 8      | 9          | 10     |
| Díl:                  | R                | REKAPITULACE  |                   |          |                        |                     |            |        |            |        |
| 1                     | .1               | Český Těšín - Dětmarovice, kácení zeleně a náhradní výsadba     | kpl.              | 1,000    |                        | 0,000               |            | 0,00   | 0,00       | 0,00   |
| 2                     | .2               | Český Těšín - Dětmarovice, kompenzační stanoviště pro živočichy | kpl.              | 1,000    |                        | 0,000               |            | 0,00   | 0,00       | 0,00   |
|                       |                  |   |                   |          |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |
| S                     | Celkem za R      | Rekapitulace  |                   |          |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |

**FORMULÁŘ 5****SOUPIS PRACÍ**

majitel HIM:

**SŽDC****0****Cena za objekt [Kč]**

Název stavby :

**"Optimalizace trati Český Těšín -  
Dětmarovice"**

Název PS,SO :

**Český Těšín - Dětmarovice, kácení zeleně a  
náhradní výsadba**Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)**824 20**

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 50-34-01.1**

Datum zpracování :

04/2014

Zpracoval, firma:

SUDOP BRNO spol. s r.o.

Datum aktualizace :

**21.10.2016**

| Poř.<br>číslo<br>pol. | Číslo<br>položky | Název položky  | měrná<br>jednotka | množství   | jednotková<br>hmotnost | Celková<br>hmotnost | C E N A    |        |            |        |
|-----------------------|------------------|--|-------------------|------------|------------------------|---------------------|------------|--------|------------|--------|
|                       |                  |  |                   |            |                        |                     | dodávky    |        | montáže    |        |
|                       |                  |  |                   |            |                        |                     | jednotková | celkem | jednotková | celkem |
|                       | 1                | 2  | 3                 | 4          | 5                      | 6                   | 7          | 8      | 9          | 10     |
| <b>Díl: 1</b>         |                  | <b>Kácení dřevin</b>   |                   |            |                        |                     |            |        |            |        |
| 1                     | 111201102        | Odstranění křovin a stromů do průměru kmene 10cm i s kořeny,nad 1000m2 odklizení na hromady nebo uložení do dopr.prostř. | m2                | 12 765,000 | 0,000                  | 0,000               | 0,00       | 0,00   |            | 0,00   |
| 2                     | 111251111        | Drcení ořezaných větví D do 100 mm s odvozem do 20 km  | m3                | 3 419,000  |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 3                     | 112103131        | Kácení stromů ve ztížených podmínkách bez odstranění pařezu D kmene do 0,2 m ve svahu do 1:2                             | kus               | 326,000    |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 4                     | 112103132        | Kácení stromů ve ztížených podmínkách bez odstranění pařezu D kmene do 0,3 m ve svahu do 1:2                             | kus               | 31,000     |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 5                     | 112103133        | Kácení stromů ve ztížených podmínkách bez odstranění pařezu D kmene do 0,4 m ve svahu do 1:2                             | kus               | 27,000     |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |

|    |                        |  |     |         |       |      |      |
|----|------------------------|--|-----|---------|-------|------|------|
| 6  | 112103134              | Kácení stromů ve ztížených podmínkách bez odstranění pařezu D kmene do 0,5 m ve svahu do 1:2 | kus | 16,000  | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 7  | 112103135              | Kácení stromů ve ztížených podmínkách bez odstranění pařezu D kmene do 0,6 m ve svahu do 1:2 | kus | 2,000   | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 8  | 112103136<br>112203221 | Kácení stromů ve ztížených podmínkách bez odstranění pařezu D kmene do 0,7 m ve svahu do 1:2 | kus | 4,000   | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 9  |                        | Odstranění pařezů ve ztížených podmínkách D v místě řezu do 0,2 m ve svahu 1:2               | kus | 326,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 112203222              | Odstranění pařezů ve ztížených podmínkách D v místě řezu do 0,3 m ve svahu 1:2               | kus | 31,000  | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 112203223              | Odstranění pařezů ve ztížených podmínkách D v místě řezu do 0,4 m ve svahu 1:2               | kus | 27,000  | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 112203224              | Odstranění pařezů ve ztížených podmínkách D v místě řezu do 0,5 m ve svahu 1:2               | kus | 16,000  | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 112203225              | Odstranění pařezů ve ztížených podmínkách D v místě řezu do 0,6 m ve svahu 1:2               | kus | 2,000   | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 112203226              | Odstranění pařezů ve ztížených podmínkách D v místě řezu do 0,7 m ve svahu 1:2               | kus | 4,000   | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 162301411              | Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm                       | kus | 357,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 162301412              | Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm                       | kus | 24,000  | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 162301413              | Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 700 mm                       | kus | 12,000  | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 162301421              | Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm  | kus | 357,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 162301422              | Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 500 mm  | kus | 24,000  | 0,000 | 0,00 | 0,00 |

|               |                    |   |        |         |  |              |  |             |  |             |
|---------------|--------------------|---|--------|---------|--|--------------|--|-------------|--|-------------|
| 20            | 162301423          | Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 700 mm                                       | kus    | 12,000  |  | 0,000        |  | 0,00        |  | 0,00        |
| 21            | 162301911          | Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene do 300 mm ZKD 5 km | kus    | 357,000 |  | 0,000        |  | 0,00        |  | 0,00        |
| 22            | 162301912          | Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene do 500 mm ZKD 5 km | kus    | 43,000  |  | 0,000        |  | 0,00        |  | 0,00        |
| 23            | 162301913          | Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene do 700 mm ZKD 5 km | kus    | 6,000   |  | 0,000        |  | 0,00        |  | 0,00        |
| 24            | 162301921          | Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 300 mm ZKD 5 km                           | kus    | 357,000 |  | 0,000        |  | 0,00        |  | 0,00        |
| 25            | 162301922          | Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 500 mm ZKD 5 km                           | kus    | 43,000  |  | 0,000        |  | 0,00        |  | 0,00        |
| 26            | 162301923          | Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 700 mm ZKD 5 km                           | kus    | 6,000   |  | 0,000        |  | 0,00        |  | 0,00        |
|               |                    |   |        |         |  | 0,000        |  | 0,00        |  | 0,00        |
| <b>S</b>      | <b>Celkem za 1</b> | <b>Kácení dřevin</b>  |        |         |  | <b>0,000</b> |  | <b>0,00</b> |  | <b>0,00</b> |
| <b>Díl: 2</b> |                    | <b>Náhradní výsadby</b>   |        |         |  |              |  |             |  |             |
| 27            |                    | Náhradní výsadby k.ú.- Podobora   | soubor | 1,000   |  | 0,000        |  | 0,00        |  | 0,00        |
| 28            |                    | Náhradní výsadby k.ú.- Louky nad Olší   | soubor | 1,000   |  | 0,000        |  | 0,00        |  | 0,00        |
| 29            |                    | Náhradní výsadby k.ú.- Stonava  | soubor | 1,000   |  | 0,000        |  | 0,00        |  | 0,00        |
| 30            |                    | Náhradní výsadby k.ú.- Darkov   | soubor | 1,000   |  | 0,000        |  | 0,00        |  | 0,00        |
| 31            |                    | Náhradní výsadby k.ú.- Karviná  | soubor | 1,000   |  | 0,000        |  | 0,00        |  | 0,00        |
| 32            |                    | Náhradní výsadby k.ú.- Staré Město u Karviné  | soubor | 1,000   |  | 0,000        |  | 0,00        |  | 0,00        |

|           |   |        |         |       |      |      |
|-----------|---|--------|---------|-------|------|------|
| 33        | Náhradní výsadby Koukolná   | soubor | 1,000   | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 34        | Náhradní výsadby Dětmárovice  | soubor | 1,000   | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 183101214 | Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy horniny tř 1-4<br>objem do 0,125 m3 v rovině a svahu do 1:5 | kus    | 135,000 |       | 0,00 | 0,00 |
| 35        |   |        |         |       |      |      |
| 103715000 | Substrát zahradnický B VL   | m3     | 8,500   |       | 0,00 | 0,00 |
| 36        |   |        |         |       |      |      |
| 184102113 | Výsadba dřeviny s balem do jamky se zalitím v rovině a<br>svahu do 1:5 D balu do 0,4 m            | kus    | 135,000 |       | 0,00 | 0,00 |
| 37        |   |        |         |       |      |      |
|           | Náklady na sazenici (alejový strom OK 14-16 cm; s balem)  | kus    | 135,000 |       | 0,00 | 0,00 |
| 38        |   |        |         |       |      |      |
| 00519000  | Půdní kondicioner   | kg     | 67,500  |       | 0,00 | 0,00 |
| 39        |   |        |         |       |      |      |
| 00519001  | Hnojivo   | kus    | 135,000 |       | 0,00 | 0,00 |
| 40        |   |        |         |       |      |      |
| 184202112 | Ukotvení dřevin kůly D do 0,1 m l kůlu do 3 m   | kus    | 405,000 |       | 0,00 | 0,00 |
| 41        |   |        |         |       |      |      |
| 00510000  | Kotvení stromu - kůly 350 cm  | kus    | 405,000 |       | 0,00 | 0,00 |
| 42        |   |        |         |       |      |      |
| 184801121 | Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do<br>1:5                               | kus    | 135,000 |       | 0,00 | 0,00 |
| 43        |   |        |         |       |      |      |
| 184921093 | Mulčování rostlin tl mulče do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5                                       | m2     | 135,000 |       | 0,00 | 0,00 |
| 44        |   |        |         |       |      |      |
| 103911000 | Kůra mulčovací VL   | m3     | 13,500  |       | 0,00 | 0,00 |
| 45        |   |        |         |       |      |      |

|        |             |   |     |         |       |       |      |      |  |      |
|--------|-------------|---|-----|---------|-------|-------|------|------|--|------|
| 46     | 185804311   | Zaliti rostlin vodou plocha do 20 m2  | m3  | 13,500  |       |       |      | 0,00 |  | 0,00 |
| 47     | 185851111   | Dovoz vody pro zalivku rostlin za vzdálenost do 6000 m  | m3  | 13,500  |       |       |      | 0,00 |  | 0,00 |
|        |             |   |     |         |       | 0,000 |      | 0,00 |  | 0,00 |
| S      | Celkem za 2 | Náhradní výsadby  |     |         |       | 0,000 |      | 0,00 |  | 0,00 |
| Díl: 3 |             | Likvidace neofytů   |     |         |       |       |      |      |  |      |
| 48     |             | Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 | m2  | 200,000 |       | 0,000 |      | 0,00 |  | 0,00 |
| 49     |             | Chemický přípravek na likvidaci plevelu   | l   | 1,000   |       | 0,000 |      | 0,00 |  | 0,00 |
|        |             |   |     |         |       | 0,000 |      | 0,00 |  | 0,00 |
| S      | Celkem za 3 | Likvidace neofytů   |     |         |       | 0,000 |      | 0,00 |  | 0,00 |
| Díl: 4 |             | Ochrana dřevin při stavbě   |     |         |       |       |      |      |  |      |
| 50     |             | Ochrana stromu bedněním - zřízení   | m2  | 20,000  | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| 51     |             | Ochrana stromu bedněním - odstranění  | m2  | 20,000  | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|        |             |   |     |         |       | 0,000 |      | 0,00 |  | 0,00 |
| S      | Celkem za 4 | Ochrana dřevin při stavbě   |     |         |       | 0,000 |      | 0,00 |  | 0,00 |
| Díl: 5 |             | Následná péče o výsadby - 3 roky  |     |         |       |       |      |      |  |      |
| 52     | 185804311   | Zaliti rostlin vodou stromy plocha do 20 m2   | m3  | 283,500 |       |       |      | 0,00 |  | 0,00 |
| 53     | 185804523   | Odplevelení dřevin soliterních na rovině a ve svahu do 1:5  | m2  | 135,000 |       |       |      | 0,00 |  | 0,00 |
| 54     | 185851111   | Dovoz vody pro zalivku rostlin za vzdálenost do 6000 m  | m3  | 283,500 |       |       |      | 0,00 |  | 0,00 |
| 55     | 184911111   | Znovuvázání dřeviny ke kůlům  | kus | 50,000  |       | 0,000 |      | 0,00 |  | 0,00 |
|        |             |   |     |         |       | 0,000 |      | 0,00 |  | 0,00 |
| S      | Celkem za 3 | Likvidace neofytů   |     |         |       | 0,000 |      | 0,00 |  | 0,00 |

# FORMULÁŘ 5

## SOUPIS PRACÍ

Název stavby : "Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice"

Název PS,SO : Český Těšín - Dětmarovice, kompenzační stanoviště pro živočichy

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

824 20

Datum zpracování : 04/2014

Zpracoval, firma: SUDOP BRNO spol. s r.o.

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 50-34-01.2

Datum aktualizace : 21.10.2016

| Poř. číslo pol. | Číslo položky | Název položky  | měrná jednotka | množství | jednotková hmotnost | Celková hmotnost | C E N A    |        |            |        |
|-----------------|---------------|--|----------------|----------|---------------------|------------------|------------|--------|------------|--------|
|                 |               |  |                |          |                     |                  | dodávky    |        | montáže    |        |
|                 |               |  |                |          |                     |                  | jednotková | celkem | jednotková | celkem |
|                 | 1             | 2  | 3              | 4        | 5                   | 6                | 7          | 8      | 9          | 10     |
| Díl:            | 1             | KOMPENZAČNÍ OPATŘENÍ                                     |                |          |                     |                  |            |        |            |        |
| 1,00            | 900001201     | Odborný ekologický dozor při stavbě                      | hod            | 350,00   |                     | 0,00             |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 2               | 900001202     | Výstavba gabionových zídek                               | soubor         | 8,000    |                     | 0,000            |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 3               | 900001205     | Monitoring úspěšnosti provedených kompenzačních opatření | hod            | 40,000   |                     | 0,000            |            | 0,00   |            | 0,00   |
|                 |               |  |                |          |                     | 0,000            |            | 0,00   |            | 0,00   |
| S               | Celkem za 1   | KOMPENZAČNÍ OPATŘENÍ                                     |                |          |                     | 0,000            |            | 0,00   |            | 0,00   |