

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice**

Název PS,SO : **Žst. Karviná, EZS**

Datum zpracování : 10.2.2015
Zpracoval, firma : Ing. Martin Štrof, MCO - Olomouc

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

828 89

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **PS 34-14-05**

Datum aktualizace : **17.10.2016**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 01		Zemní práce								
1	701AAE	Vytyčení trasy kabelového vedení v zastavěném prostoru	km	0,30		0,000		0,00		0,00
2	701DBC	Průraz zdí v cihlové zdi tl. 30 - 60cm	kus	17,00		0,000		0,00		0,00
3	701DBF	Zajištění vstupního a výstupního otvoru ve zdi proti vniknutí vody do budovy	kus	2,00		0,000		0,00		0,00
4	701FBA	Křižovatka se stávající inženýrskou sítí (kabelem apod.)	kus	5,00		0,000		0,00		0,00
5	702AC0	Odvoz betonové a stavební sutě na skládku - do vzdálenosti 20km	t	0,01		0,000		0,00		0,00
6	741BGA	Drážka pro kabel/trubku ve zdi do velikosti 50/50 mm	m	75,00		0,000		0,00		0,00
7	741BGG	Konečná úprava povrchu po drážkování	m2	29,00		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 01	Zemní práce				0,000		0,00		0,00
Díl: 02		Dodávky + nosný materiál, Montáže								
8	75M210	Signalizační zařízení zabezpečovací ústředna EZS	kus	1,00		0,000		0,00		0,00
9	75M220	Signalizační zařízení zabezpečovací tablo ovládací	kus	1,00		0,000		0,00		0,00
10	75M241	Signalizační zařízení zabezpečovací čidlo kontaktní	kus	72,00		0,000		0,00		0,00
11	75M242	Signalizační zařízení zabezpečovací čidlo infra	kus	15,00		0,000		0,00		0,00
12	75M322	Signalizační zařízení pomocné siréna vnější	kus	1,00		0,000		0,00		0,00
13	75M330	Signalizační zařízení pomocné rozvodná krabice	kus	72,00		0,000		0,00		0,00
14	75M140	Signalizační zařízení požární čidlo požární	kus	12,00		0,000		0,00		0,00
15	75O551	EZS, koncentrátor 8 zón + 4 PGM výstupy v plastovém krytu	kus	10,000		0,000		0,00		0,00
16	75O55X	EZS, koncentrátor - montáž	kus	10,000		0,000		0,00		0,00
17	75O543	EZS, LCD displej s vestavěnou bezkontaktní čtečkou karet	kus	7,000		0,000		0,00		0,00
18	75O54X	EZS, - montáž	kus	7,000		0,000		0,00		0,00
19	75M211R	Vstupné výstupní modul	kus	1,00		0,000		0,00		0,00
20	75M213R	Integrační modul pro připojení ústředny k programům třetích stran	kus	1,00		0,000		0,00		0,00
21	75M214R	Modul pro správu uživatelů a konfiguraci ústředny	kus	1,00		0,000		0,00		0,00
22	75M215R	Přepětová ochrana vč. Příslušenství	kus	1,00		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Optimalizace trati Český Těšín - Dětmorovice**

Název PS,SO : **Žst. Karviná, EZS**

Datum zpracování : 10.2.2015
Zpracoval, firma : Ing. Martin Štrof, MCO - Olomouc

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

828 89

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **PS 34-14-05**

Datum aktualizace : 17.10.2016

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	741FAI	Ochranné pospojování volně nebo pod omítkou, vodič Cu 2,5-16mm ²	m	15,00		0,000		0,00		0,00
24	744CAB	Jistič jednopólový 4 - 10A (10kA)	kus	1,00		0,000		0,00		0,00
25	75H211	Vnitřní vedení rozvody dodávka kabelu sdělovací, vnitřní instalace průměr 0,5mm	kmpár	2,10		0,000		0,00		0,00
26	75M840R	Vnitřní vedení, rozvody dodávka kabelu či vodiče silového o průřezu vodiče 1,5 mm ²	kmžila	0,02		0,000		0,00		0,00
27	75M856R	PVC Žlab zaklapávací kabelový do 50mm včetně příslušenství	m	255,00		0,000		0,00		0,00
28	741EBF	Protipožární tmel (tuba - 1000ml), do EI 90 min.	kus	10,00		0,000		0,00		0,00
29	741AAB	Trubka PVC ohebná elektroinstalační 32 - 50mm uložená volně/pod omítkou	m	75,00		0,000		0,00		0,00
30	741BDD	Zásuvka domovní dvojitá 10/16A, 250V, IP20 s přepětovou ochranou, komplet	kus	1,00		0,000		0,00		0,00
31	747BAA	Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN do 100 tis. Kč	kus	1,00		0,000		0,00		0,00
32	75H214	Vnitřní vedení, rozvody dodávka kabelu sdělovací, vnitřní instalace ftp stíněný	m	155,00		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 02	Dodávky + nosný materiál, Montáže				0,000		0,00		0,00
Díl:	03	Montáže								
33	75G413	Úložná vedení kabelové soubory ukončení kabelů koncovka kabelová metalická	kus	160,00		0,000		0,00		0,00
34	75H115	Vnitřní vedení, rozvody uložení kabelu sdělovací vnitřní do 10 p do lišty	m	55,00		0,000		0,00		0,00
35	75H116	Vnitřní vedení, rozvody uložení kabelu sdělovací vnitřní do 10 p do trubky pevné	m	65,00		0,000		0,00		0,00
36	75H131	Vnitřní vedení, rozvody uložení kabelu návěstní, silový volně	m	0,15		0,000		0,00		0,00
37	75H134	Vnitřní vedení, rozvody uložení kabelu návěstní, silový do pvc žlabu	m	0,15		0,000		0,00		0,00
38	75H144	Vnitřní vedení, rozvody uložení kabelu datový do pvc žlabu	m	155,00		0,000		0,00		0,00
39	75H472	Vnitřní vedení, rozvody ukončující rozvodné prvky propojování ukončení párů (čtyřek žil) na zářez.svorkovnicích	pár	125,00		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Optimalizace trati Český Těšín - Dětmorovice**

Název PS,SO : **Žst. Karviná, EZS**

Datum zpracování : 10.2.2015
Zpracoval, firma : Ing. Martin Štrof, MCO - Olomouc

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

828 89

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **PS 34-14-05**

Datum aktualizace : 17.10.2016

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	75H473	Vnitřní vedení, rozvody ukončující rozvodné prvky propojování ukončení kabelu datového	kabelkor	26,00		0,000		0,00		0,00
41	75I540	Proudové zdroje akumulátorové baterie formování akubaterie ...	kus	1,00		0,000		0,00		0,00
42	75H116	Vnitřní vedení, rozvody uložení kabelu sdělovací vnitřní do 10 p do trubky pevné	m	235,00		0,000		0,00		0,00
43	75H115	Vnitřní vedení, rozvody uložení kabelu sdělovací vnitřní do 10 p do lišty	m	130,00		0,000		0,00		0,00
44	75H473	Vnitřní vedení, rozvody ukončující rozvodné prvky propojování ukončení kabelu datového	kabelkor	30,00		0,000		0,00		0,00
45	75H131	Vnitřní vedení, rozvody uložení kabelu návěstní, silový volně	m	20,00		0,000		0,00		0,00
46	75H144	Vnitřní vedení, rozvody uložení kabelu datový do pvc žlabu	m	155,00		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 03	Montáže				0,000		0,00		0,00
Díl:	04	Demontáže								
47	649840	Signalizační zařízení demontáž k dalšímu využití	kus	1,00		0,000		0,00		0,00
48	649841R	Ostatní demontáže (Konstrukce, kabely)	případ	1,00		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 04	Demontáže				0,000		0,00		0,00