

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : "Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice"

Název PS,SO : Žst. Karviná, stavební úpravy VB

Datum zpracování : 08/2012
Zpracoval, firma: Z. Makovská

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

812 59

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO 34-15-01

Datum aktualizace : 10.10.2016

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 1		Zemní práce				0,000				
1	139711101	Výkopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4	m3	62,00	0,000	0,000		0,00		0,00
				14,82						
				19,15						
				5,54						
				2,01						
				8,31						
				0,25						
				3,10						
				0,17						
				5,49						
				0,40						
				2,78						
2	162701103	Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	62,00	0,000	0,000		0,00		0,00
				62,00						
4	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	62,00	0,000	0,000		0,00		0,00
				62,00						
5	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	13,99	0,000	0,000		0,00		0,00
				2,65						
				1,14						
				0,60						

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : "Optimalizace trati Český Těšín - Dětmorovice"

Název PS,SO : Žst. Karviná, stavební úpravy VB

Datum zpracování : 08/2012
Zpracoval, firma: Z. Makovská

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

812 59

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO 34-15-01

Datum aktualizace : 10.10.2016

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	583336510	kamenivo těžené hrubé frakce 8-16	t	2,78 6,00 0,82 27,36 27,36	1,000	27,356		0,00		0,00
S	Celkem za 1	Zemní práce				27,356		0,00		0,00
Díl: 2		Základy								
7	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	8,31 3,08 1,45 0,77 1,20 0,74 0,08 1,00	2,256	18,741		0,00		0,00
8	274322511	Základové pasy ze ŽB odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 25/30 XA	m3	2,20	2,453	5,385		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : "Optimalizace trati Český Těšín - Dětmorovice"

Název PS,SO : Žst. Karviná, stavební úpravy VB

Datum zpracování : 08/2012
Zpracoval, firma: Z. Makovská

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

812 59

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO 34-15-01

Datum aktualizace : 10.10.2016

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	274351215	Zřízení bednění stěn základových pasů	m2	46,22 12,09 13,69 5,27 3,83 6,84 1,09 0,42 3,00	0,001	0,048		0,00		0,00
10	274351216	Odstranění bednění stěn základových pasů	m2	46,22	0,000	0,000		0,00		0,00
11	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	0,96	2,256	2,173		0,00		0,00
12	278361824	Výztuž základů pod stroje z betonářské oceli 10 505 složitosti IV	t	0,31	1,041	0,324		0,00		0,00
13	278382554	Základ pod stroje z ŽB do 5 m3 tř. C 25/30 složitosti IV	m3	3,90 0,51 0,77 0,10 1,38	2,506	9,779		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : "Optimalizace trati Český Těšín - Dětmárovice"

Název PS,SO : Žst. Karviná, stavební úpravy VB

Datum zpracování : 08/2012
Zpracoval, firma: Z. Makovská

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

812 59

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO 34-15-01

Datum aktualizace : 10.10.2016

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				0,46 0,68 0,10 1,23 0,47 0,73 0,10 1,29						
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 2	Základy				36,449		0,00		0,00
Díl: 14	3 310239211	Svislé a kompletní konstrukce Zazdivka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	11,93 1,85 0,52 0,52 0,85 1,09 5,67 0,43 1,00	1,755	20,924		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : "Optimalizace trati Český Těšín - Dětmorovice"

Název PS,SO : Žst. Karviná, stavební úpravy VB

Datum zpracování : 08/2012
Zpracoval, firma: Z. Makovská

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

812 59

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO 34-15-01

Datum aktualizace : 10.10.2016

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	31123814R	Zdivo nosné z keramických tvarovek tl. 300 mm	m2	31,77	0,261	8,298		0,00		0,00
16	317168130	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 100 cm	kus	10,00	0,037	0,373		0,00		0,00
17	317168131	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 125 cm	kus	4,00	0,046	0,186		0,00		0,00
18	317168132	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 150 cm	kus	12,00	0,056	0,668		0,00		0,00
19	317168138	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 300 cm	kus	3,00	0,111	0,334		0,00		0,00
20	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 12	t	0,03 0,01 0,02	0,020	0,001		0,00		0,00
21	133317120	tyč ocelová L rovnoramenná, značka oceli S 235 JR, 50x50x5 mm	t	0,03	1,000	0,034		0,00		0,00
22	317998124	Tepelná izolace mezi překlady jakékoliv výšky z polystyrénu tl 90 mm	m2	9,00	0,001	0,013		0,00		0,00
23	340238212	Zazdívká otvorů pl do 1 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl přes 100 mm	m2	0,40	0,254	0,100		0,00		0,00
24	340239211	Zazdívká otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl do 100 mm	m2	8,00 6,40	0,123	0,987		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Název stavby : "Optimalizace trati Český Těšín - Dětmorovice"

Číslo stavby

Název PS,SO : Žst. Karviná, stavební úpravy VB

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

812 59

Číslo PS,SO 34-15-01

Datum zpracování : 08/2012
Zpracoval, firma: Z. Makovská

Datum aktualizace : 10.10.2016

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				1,60						
25	342248112	Příčky POROTHERM tl 115 mm pevnosti P 10 na MVC	m2	11,22	0,117	1,309		0,00		0,00
26	342248113	Příčky POROTHERM tl 140 mm pevnosti P 10 na MVC	m2	136,05	0,143	19,509		0,00		0,00
				34,51						
				90,27						
				11,27						
27	342311611	Stěny výplňové z betonu tř. C 16/20	m3	1,86	2,256	4,206		0,00		0,00
				1,62						
				0,25						
28	342321310	Stěny výplňové ze ŽB tř. C 16/20	m3	0,40	2,256	0,894		0,00		0,00
29	342351101	Zřízení bednění stěn výplňových jednostranné	m2	9,32	0,001	0,014		0,00		0,00
				8,08						
				1,24						
30	342351102	Odstranění bednění stěn výplňových jednostranné	m2	9,32	0,000	0,000		0,00		0,00
31	388381132	Kanály pro IS průřezu do 600x750 mm ze ŽB volné	m	0,70	0,867	0,607		0,00		0,00
32	388381142	Kanály pro IS průřezu do 1200x1650 mm ze ŽB volné	m	2,35	2,333	5,483		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : "Optimalizace trati Český Těšín - Dětmorovice"

Název PS,SO : Žst. Karviná, stavební úpravy VB

Datum zpracování : 08/2012
Zpracoval, firma: Z. Makovská

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

812 59

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO 34-15-01

Datum aktualizace : 10.10.2016

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
33	38838111R	Kompletní konstrukce kabelové šachty betonové vnitřního rozměru 1100/1100/1965 mm. Součástí jsou betonové dno a stěny šachty tl, 200 mm, bednění, odbednění a přesun hmot.	kus	1,00	0,765	0,765		0,00		0,00
34	388381151	Kanály pro IS průřezu do 450x450 mm ze ŽB přilehlé	m	8,60	0,385	3,311		0,00		0,00
35	388381152	Kanály pro IS průřezu do 600x750 mm ze ŽB přilehlé	m	0,70	0,548	0,384		0,00		0,00
36	388381161	Kanály pro IS průřezu do 1050x1200 mm ze ŽB přilehlé	m	1,00	1,188	1,188		0,00		0,00
37	388381162	Kanály pro IS průřezu do 1200x1650 mm ze ŽB přilehlé	m	3,10	1,477	4,580		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 3	Svislé a kompletní konstrukce				74,164		0,00		0,00
Díl:	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní								
38	611325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 30%	m2	357,37 128,00 171,65 57,72	0,017	6,075		0,00		0,00
39	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně pod obklady keramické	m2	17,60 2,88 14,72	0,015	0,271		0,00		0,00
40	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	317,43	0,018	5,834		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : "Optimalizace trati Český Těšín - Dětmárovice"

Název PS,SO : Žst. Karviná, stavební úpravy VB

Datum zpracování : 08/2012
Zpracoval, firma: Z. Makovská

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

812 59

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO 34-15-01

Datum aktualizace : 10.10.2016

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	61232530R	Oprava vnější omítka ostění nebo nadpraží - typ dle stávající	m2	3,60	0,034	0,104		0,00		0,00
				5,00						
				22,43						
				69,02						
				180,54						
				22,54						
				-4,20						
				18,50						
				3,09						
				1,11						
42	612325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 30%	m2	1,98	0,017	9,613		0,00		0,00
				565,48						
				101,99						
				86,94						
				34,51						
				223,43						
				8,25						
				8,25						
				8,25						
				1,65						
				35,73						

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : "Optimalizace trati Český Těšín - Dětmárovice"

Název PS,SO : Žst. Karviná, stavební úpravy VB

Datum zpracování : 08/2012
Zpracoval, firma: Z. Makovská

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

812 59

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO 34-15-01

Datum aktualizace : 10.10.2016

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				8,57 23,44 8,81 24,22 100,95 57,85 25,73 19,17 24,59 355,45 -13,40						
43	615142012	Potažení vnitřních nosníků rabicovým pletivem	m2	1,26	0,001	0,001		0,00		0,00
44	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	110,56 30,64 11,82 54,70 13,40	0,000	0,027		0,00		0,00
45	622321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášena ručně	m2	4,70	0,023	0,109		0,00		0,00
46	622321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášena ručně	m2	35,91	0,026	0,947		0,00		0,00
				19,54						

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : "Optimalizace trati Český Těšín - Dětmorovice"

Název PS,SO : Žst. Karviná, stavební úpravy VB

Datum zpracování : 08/2012
Zpracoval, firma: Z. Makovská

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

812 59

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO 34-15-01

Datum aktualizace : 10.10.2016

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47	622325202	Oprava vápenocementové štukové omítky vnějších stěn v rozsahu do 30%	m2	16,37 196,66 87,57 12,43 100,00 32,04 64,63 96,67	0,013	2,468		0,00		0,00
48	62254101R	Tenkovrstvá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	232,57 196,66 35,91	0,003	0,623		0,00		0,00
49	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	85,34 30,64 54,70	0,000	0,010		0,00		0,00
50	631311113	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 12/15	m3	0,72 0,17 0,15 0,16 0,24	2,256	1,629		0,00		0,00
51	631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 16/20	m3	16,52	2,256	37,270		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : "Optimalizace trati Český Těšín - Dětmovice"

Název PS,SO : Žst. Karviná, stavební úpravy VB

Datum zpracování : 08/2012
Zpracoval, firma: Z. Makovská

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

812 59

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO 34-15-01

Datum aktualizace : 10.10.2016

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				8,22 3,54 2,01 2,74						
52	631311123	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 12/15	m3	1,63	2,256	3,680		0,00		0,00
				1,63						
53	631311124	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 16/20	m3	2,43 1,99 0,43	2,256	5,472		0,00		0,00
54	631311134	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého tř. C 16/20	m3	3,29	2,256	7,412		0,00		0,00
55	631312141	Doplnění ryh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	2,12 0,37 1,30 0,45	2,234	4,736		0,00		0,00
56	631319012	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu	m3	0,43	0,000	0,000		0,00		0,00
57	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	16,52 8,22 3,54	0,000	0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : "Optimalizace trati Český Těšín - Dětmovice"

Název PS,SO : Žst. Karviná, stavební úpravy VB

Datum zpracování : 08/2012
Zpracoval, firma: Z. Makovská

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

812 59

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO 34-15-01

Datum aktualizace : 10.10.2016

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
58	631319173	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	2,01 2,74 1,99	0,000	0,000		0,00		0,00
59	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	1,31 0,55 0,09 0,37 0,14 0,16	1,053	1,382		0,00		0,00
60	635111115	Násyp pod podlahy ze štěrkopísku s udusáním	m3	5,41 0,51 0,58 0,58 2,16 0,57 0,05 0,36 0,03	1,837	9,942		0,00		0,00
61	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC do nového zdíva	kus	6,00	0,017	0,102		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : "Optimalizace trati Český Těšín - Dětmorovice"

Název PS,SO : Žst. Karviná, stavební úpravy VB

Datum zpracování : 08/2012
Zpracoval, firma: Z. Makovská

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

812 59

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO 34-15-01

Datum aktualizace : 10.10.2016

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
62	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	4,00 2,00 4,00 1,00 3,00	0,046	0,185		0,00		0,00
63	553311130	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 110 600 L/P	kus	2,00	0,011	0,022		0,00		0,00
64	553311170	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 110 800 L/P	kus	3,00	0,011	0,034		0,00		0,00
65	553311430	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 145 800 L/P	kus	5,00	0,013	0,066		0,00		0,00
66	642942221	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 4,5 m2 na MC	kus	4,00	0,034	0,135		0,00		0,00
67	642942331	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 10 m2 na MC	kus	2,00	0,056	0,112		0,00		0,00
68	642944221	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl přes 2,5 m2	kus	1,00	0,070	0,070		0,00		0,00
S	Celkem za 6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,000 98,330		0,00 0,00		0,00 0,00
Díl:	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání								
69	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	298,64 27,00 271,64	0,000	0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : "Optimalizace trati Český Těšín - Dětmárovice"

Název PS,SO : Žst. Karviná, stavební úpravy VB

Datum zpracování : 08/2012
Zpracoval, firma: Z. Makovská

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

812 59

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO 34-15-01

Datum aktualizace : 10.10.2016

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
70	941211211	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m2	5 972,80	0,000	0,000		0,00		0,00
71	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	298,64	0,000	0,000		0,00		0,00
72	952901221	Vyčištění budov průmyslových objektů při jakékoliv výšce podlaží	m2	408,30 117,47 19,93 78,70 19,60 30,90 34,30 61,60 7,20 7,23 31,37	0,000	0,016		0,00		0,00
73	95290122R	Očištění stávajícího podkladu podlahy po odtranění stávajícího nášlapu (PVC, dlažba) - zbytky lepidel případně tmelů.	m2	28,80 21,60 7,20	0,000	0,001		0,00		0,00
74	953941211	Osazování kovových konzol nebo kotev bez jejich dodání	kus	6,00	0,002	0,014		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : "Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice"

Název PS,SO : Žst. Karviná, stavební úpravy VB

Datum zpracování : 08/2012
Zpracoval, firma: Z. Makovská

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

812 59

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO 34-15-01

Datum aktualizace : 10.10.2016

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75	55329R01	Dodávka konzoly dřevěné zábrany, hmotnost 0,52 kg, vč. povrchové úpravy a přesunu hmot.	kus	6,00	0,001	0,006		0,00		0,00
76	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	39,00	0,000	0,000		0,00		0,00
77	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	101,94 48,36 53,58	0,000	0,000		0,00		0,00
78	962032231	Bourání zdíva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MV nebo MVC	m3	12,78 9,99 2,79	0,000	0,000		0,00		0,00
79	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	31,38 1,00 11,22 10,11 2,01 7,03	0,000	0,000		0,00		0,00
80	965042231	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 4 m2	m3	12,16 0,43 3,64 3,33	0,000	0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : "Optimalizace trati Český Těšín - Dětmovice"

Název PS,SO : Žst. Karviná, stavební úpravy VB

Datum zpracování : 08/2012
Zpracoval, firma: Z. Makovská

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

812 59

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO 34-15-01

Datum aktualizace : 10.10.2016

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				0,85 0,26 0,14 0,13 1,13 0,05 0,31 1,90						
81	967031132	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	6,48	0,000	0,000		0,00		0,00
82	968062376	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křidel pl do 4 m2	m2	55,41 9,72 45,69	0,000	0,000		0,00		0,00
83	968062456	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	17,42 2,30 15,12	0,000	0,000		0,00		0,00
84	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	13,00 6,30 6,70	0,000	0,000		0,00		0,00
85	968072558	Vybourání kovových vrat pl do 5 m2	m2	11,52	0,000	0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : "Optimalizace trati Český Těšín - Dětmorovice"

Název PS,SO : Žst. Karviná, stavební úpravy VB

Datum zpracování : 08/2012
Zpracoval, firma: Z. Makovská

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

812 59

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO 34-15-01

Datum aktualizace : 10.10.2016

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
86	971033331	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	1,00	0,000	0,000		0,00		0,00
87	971042351	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech pl do 0,09 m2 tl do 450 mm	kus	4,00 1,00 1,00 1,00 1,00	0,000	0,000		0,00		0,00
88	971042451	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech pl do 0,25 m2 tl do 450 mm	kus	1,00	0,000	0,000		0,00		0,00
89	971042551	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech pl do 1 m2	m3	0,75 0,32 0,43	0,000	0,000		0,00		0,00
90	973031812	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání příček tl do 100 mm	m	11,01	0,000	0,000		0,00		0,00
91	973031813	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání příček tl do 150 mm	m	29,36	0,000	0,000		0,00		0,00
92	973048131	Vysekání kapes ve zdivu z betonu pro zavázání příček nebo zdí tl do 150 mm	m	7,34	0,000	0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : "Optimalizace trati Český Těšín - Dětmorovice"

Název PS,SO : Žst. Karviná, stavební úpravy VB

Datum zpracování : 08/2012
Zpracoval, firma: Z. Makovská

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

812 59

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO 34-15-01

Datum aktualizace : 10.10.2016

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
93	977151116	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do D 80 mm do stavebních materiálů	m	1,20	0,001	0,001		0,00		0,00
94	977151123	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do D 150 mm do stavebních materiálů	m	0,20	0,001	0,000		0,00		0,00
95	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	162,40	0,000	0,000		0,00		0,00
96	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	162,40	0,000	0,000		0,00		0,00
97	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	4 059,88	0,000	0,000		0,00		0,00
98	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	236,34	0,000	0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				0,039		0,00		0,00
Díl:	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům								
99	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	254,40 117,47 19,93 78,70 4,00 34,30	0,000	0,000		0,00		0,00
100	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	1,59	0,000	0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : "Optimalizace trati Český Těšín - Dětmárovice"

Název PS,SO : Žst. Karviná, stavební úpravy VB

Datum zpracování : 08/2012
Zpracoval, firma: Z. Makovská

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

812 59

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO 34-15-01

Datum aktualizace : 10.10.2016

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
101	111631500	lak asfaltový penetrační/9 bal 9 kg	t	0,08	1,000	0,077		0,00		0,00
102	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	254,40	0,000	0,102		0,00		0,00
103	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	1,59	0,000	0,001		0,00		0,00
104	62833R	Dodávka pás těžký asfaltovaný modifikovaný se skleněnou tkaninou, horní povrch separační posyp, spodní PE folie	m2	294,47	0,005	1,325		0,00		0,00
105	711491172	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilií vrstva ochranná	m2	254,40	0,000	0,000		0,00		0,00
106	693112R	Dodávka geotextilie netkané 500 g/m2	m2	267,12	0,001	0,134		0,00		0,00
107	711R	D+M hydroizolačního nátěru na bázi krystalizace betonu.	m2	97,18	0,006	0,583		0,00		0,00
				9,99						
				6,56						
				5,44						
				6,56						
				7,44						
				35,28						
				14,74						
				1,12						
				8,93						
				1,12						

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **"Optimalizace trati Český Těšín - Dětmorovice"**

Název PS,SO : **Žst. Karviná, stavební úpravy VB**

Datum zpracování : 08/2012
Zpracoval, firma: Z. Makovská

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

812 59

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **34-15-01**

Datum aktualizace : **10.10.2016**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
108	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	2,22	0,000	0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				2,221		0,00		0,00
Díl:	712	Povlakové krytiny								
109	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	546,00	0,000	0,000		0,00		0,00
110	111631500	lak asfaltový penetrační/9 bal 9 kg	t	0,16	1,000	0,164		0,00		0,00
111	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	546,00 70,00 476,00	0,001	0,480		0,00		0,00
112	62833R	Dodávka pás těžký asfaltovaný modifikovaný se skleněnou tkaninou, horní povrch separační posyp, spodní PE folie	m2	627,90	0,005	2,826		0,00		0,00
113	7123R	Příprava podkladu pro nalepení asfaltového pásu. Očištění podkladu, případně prožezání boulí.	m2	546,00	0,000	0,000		0,00		0,00
114	998712101	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	t	3,47	0,000	0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 712	Povlakové krytiny				3,470		0,00		0,00
Díl:	713	Izolace tepelné								
115	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	230,47	0,000	0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : "Optimalizace trati Český Těšín - Dětmorovice"

Název PS,SO : Žst. Karviná, stavební úpravy VB

Datum zpracování : 08/2012
Zpracoval, firma: Z. Makovská

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

812 59

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO 34-15-01

Datum aktualizace : 10.10.2016

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
116	631412R1	Tuhé desky izolační podlahové z kamenné vlny tl.20 mm	m2	117,47 78,70 34,30 154,81 119,82 34,99	0,002	0,372		0,00		0,00
117	631412R2	Tuhé desky izolační podlahové z kamenné vlny tl.40 mm	m2	80,27	0,005	0,385		0,00		0,00
118	713191131	Izolace tepelné podlah, stropů vrchem a střech překrytí PE fólií tl. 0,2 mm	m2	230,47 117,47 78,70 34,30	0,000	0,094		0,00		0,00
119	998713101	Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,85	0,000	0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 713	Izolace tepelné				0,000 0,851		0,00		0,00
Díl:	721	Zdravoinstalace								
120	721R1	Demontáž stávajícího umyvadla a vodovodní baterie v dopravní kanceláři, vč. odvozu na skládku s poplatkem za uložení.	kus	1,00	0,000	0,000		0,00		0,00
121	721R2	D+M umyvadla a baterie v dopravní kanceláři , vč. sifonu a přesunu hmot.	kus	1,00	0,000	0,000		0,00		0,00
122	721R3	ZTI pro SU - část stavědlová ústředna - viz. samostatný rozpočet.	kus	1,00	0,000	0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **"Optimalizace trati Český Těšín - Dětmorovice"**

Název PS,SO : **Žst. Karviná, stavební úpravy VB**

Datum zpracování : 08/2012
Zpracoval, firma: Z. Makovská

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

812 59

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **34-15-01**

Datum aktualizace : **10.10.2016**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
S	Celkem za 721	Zdravoinstalace			0,000	0,000		0,00		0,00
					0,000	0,000		0,00		0,00
Díl: 123	727 7271R1	Požární ochrana Požární ucpávka prostupu - požární odolnost PO 30 minut	m2	0,25 0,13 0,13	0,000	0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 727	Požární ochrana			0,000	0,000		0,00		0,00
					0,000	0,000		0,00		0,00
Díl: 124	731 731 p.c.	Ústřední vytápění Demontáž stávajících rozvodů a radiátorů ÚT vč. odvozu na skládku s poplatkem za uložení.	kus	1,00	0,000	0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 731	Ústřední vytápění			0,000	0,000		0,00		0,00
					0,000	0,000		0,00		0,00
Díl: 125	749 74991R	Elektromontáže -součásti elektrozařízení D+M zábrany dřevěné 100/20 mm s bíločervenými pruhy.	kus	3,00	0,000	0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 749	Elektromontáže -součásti elektrozařízení			0,000	0,000		0,00		0,00
					0,000	0,000		0,00		0,00
Díl: 126	763 763131432	Konstrukce sádrokartonové SDK podhled deska 1xDF 15 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	25,20	0,018	0,446		0,00		0,00
127	998763301	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,45	0,000	0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 763	Konstrukce sádrokartonové			0,000	0,446		0,00		0,00
					0,000	0,446		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : "Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice"

Název PS,SO : Žst. Karviná, stavební úpravy VB

Datum zpracování : 08/2012
Zpracoval, firma: Z. Makovská

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

812 59

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO 34-15-01

Datum aktualizace : 10.10.2016

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	766	Konstrukce truhlářské								
128	76662121R1	Montáž oken zdvojených otevíravých a sklápěcích s rámem do zdíva, vč. vnitřního a vnějšího parapetu.	m2	23,82 1,35 2,70 2,42 5,67 1,15 9,72 0,81	0,000	0,006		0,00		0,00
129	611R01	Dodávka oken plastových otevíravých a sklápěcích zasklených izolačním trojsklem, vč. vnitřního parapetu.	m2	23,82 1,35 2,70 2,42 5,67 1,15 9,72 0,81	0,017	0,405		0,00		0,00
130	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	2,00	0,000	0,000		0,00		0,00
131	611627700	dveře vnitřní hladké foliované plné 1křídle 60x197 cm	kus	2,00	0,013	0,026		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : "Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice"

Název PS,SO : Žst. Karviná, stavební úpravy VB

Datum zpracování : 08/2012
Zpracoval, firma: Z. Makovská

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

812 59

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO 34-15-01

Datum aktualizace : 10.10.2016

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
132	766660021	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	8,00	0,000	0,000		0,00		0,00
133	611653320	dveře vnitřní protipožární hladké foliované 1křídle 80x197 cm	kus	8,00 5,00 3,00	0,038	0,304		0,00		0,00
134	766660411	Montáž vchodových dveří 1křídlových bez nadsvětlíku do zdíva	kus	1,00	0,001	0,001		0,00		0,00
135	766660461	Montáž vchodových dveří 2křídlových s nadsvětlíkem do zdíva	kus	1,00	0,001	0,001		0,00		0,00
136	611R002	Dodávka vchodových dveří plastových 850/2100, zasklení izolačním trojsklem, vč. zárubně , kování a přesunu hmot. (viz. 9/P)	kus	1,00	0,100	0,100		0,00		0,00
137	611R003	Dodávka vchodových dveří plastových dvoukřídlových1250x2500+600 mm s nadsvětlíkem, zasklení izolačním trojsklem, vč. zárubně , prahu, kování, mříže nadsvětlíku a přesunu hmot. Viz.5/P.	kus	1,00	0,100	0,100		0,00		0,00
138	766660722	Montáž dveřního kování	kus	10,00	0,000	0,000		0,00		0,00
139	5491462R	klika včetně štítků a montážního materiálu, nerez	kus	10,00	0,001	0,012		0,00		0,00
140	766695212	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky do 10 cm	kus	5,00	0,000	0,000		0,00		0,00
141	766695213	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky přes 10 cm	kus	5,00	0,000	0,000		0,00		0,00
142	611873560	prah dveřní dřevěný bukový tl 2 cm dl.62 cm š 10 cm	kus	2,00	0,001	0,002		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **"Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice"**

Název PS,SO : **Žst. Karviná, stavební úpravy VB**

Datum zpracování : 08/2012
Zpracoval, firma: Z. Makovská

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

812 59

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **34-15-01**

Datum aktualizace : **10.10.2016**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
143	611873960	prah dveřní dřevěný bukový tl 2 cm dl.82 cm š 10 cm	kus	3,00	0,001	0,004		0,00		0,00
144	611874010	prah dveřní dřevěný bukový tl 2 cm dl.82 cm š 15 cm	kus	5,00	0,002	0,009		0,00		0,00
145	7666R3	Repase stávajících vnitřních dveří 800/1970 mm (oprava, výměna kování, obnova nátěrů)	kus	4,00	0,000	0,000		0,00		0,00
146	7666R4	Repase stávajících vnitřních dveří 1200/1970 mm (oprava, výměna kování, obnova nátěrů)	kus	1,00	0,000	0,000		0,00		0,00
147	7666R5	Repase stávajících dřevěných oken 1350/1800 mm (oprava, výměna kování, obnova nátěrů)	kus	7,00	0,000	0,000		0,00		0,00
148	7666R6	Repase stávajících vnějších dveří 800/1970 mm (oprava, výměna kování, obnova nátěrů)	kus	2,00	0,000	0,000		0,00		0,00
				1,00						
				1,00						
149	766R001	D+M dřevěných madel parapetních zídek schodiště, vč. povrchové úpravy a přesunu hmot 200/2430 mm. Viz. 4/T.	kus	2,00	0,000	0,000		0,00		0,00
150	998766101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,97	0,000	0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 766	Konstrukce truhlářské				0,969		0,00		0,00
Díl:	767	Konstrukce zámečnické								
151	767510111	Montáž osazení kanálového krytu	kg	414,39	0,000	0,021		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : "Optimalizace trati Český Těšín - Dětmárovice"

Název PS,SO : Žst. Karviná, stavební úpravy VB

Datum zpracování : 08/2012
Zpracoval, firma: Z. Makovská

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

812 59

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO 34-15-01

Datum aktualizace : 10.10.2016

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
152	5532R02	Dodávka kanálových krytů a lemování vč. povrchové úpravy.	kg	285,39 129,00 414,39	0,001	0,414		0,00		0,00
153	767510192	Příplatek za zhotovení rohu kanálového krytu	kus	16,00	0,000	0,001		0,00		0,00
154	767590110	Montáž podlahového roštu svařovaného	kg	212,70 142,60 70,10	0,000	0,011		0,00		0,00
155	5534R01	Dodávka podlahového roštu vč. nosných a lemovacích profilů, s povrchovou úpravou a přesunem hmot.	kg	212,70	0,001	0,213		0,00		0,00
156	76759R	D+M kompletní konstrukce zdvojené podlahy v. 200 mm, nosnost 2000 kg/m2, vč. nášlapné vrstvy PVC - podrobný popis viz. skladba podlah " e "	m2	30,90	0,040	1,236		0,00		0,00
157	767640222	Montáž dveří ocelových vchodových dvoukřídlových s nadsvětlíkem, vč. zárubně	kus	5,00 1,00 4,00	0,000	0,000		0,00		0,00
158	55341R03	Dodávka dveře hliníkové vchodové jednokřídlové s nadsvětlíkem 1250 x 2100(600) mm, nadsvětlík zaklen izolačním dvojsklem, vč. zárubně, prahu, povrchové úpravy, kování a mříže. Viz. 12/Z.	kus	1,00	0,045	0,045		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **"Optimalizace trati Český Těšín - Dětmorovice"**

Název PS,SO : **Žst. Karviná, stavební úpravy VB**

Datum zpracování : 08/2012
Zpracoval, firma: Z. Makovská

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

812 59

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **34-15-01**

Datum aktualizace : **10.10.2016**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
159	55341R031	Dodávka dveře hliníkové vchodové jednokřídlové s nadsvětlíkem 1250 x 2100(600) mm, nadsvětlík zaklen izolačním dvojsklem, vč. zárubně, prahu, povrchové úpravy, panikového kování a mříže. Viz. 12/Z.	kus	3,00	0,045	0,135		0,00		0,00
160	55341R04	Dodávka dveře hliníkové vchodové dvoukřídlové s nadsvětlíkem 1400 x 2500(600) mm, nadsvětlík zasklen izolačním dvojsklem, vč. zárubně, prahu, povrchové úpravy, kování a mříže. Viz. 1/Z.	kus	1,00	0,045	0,045		0,00		0,00
161	767651220	Montáž vrat garážových otočných do ocelové zárubně plochy do 9 m2	kus	2,00 1,00 1,00	0,000	0,001		0,00		0,00
162	55344636R	Dodávka vrat AL. zateplených 240x240 cm 2/2 křídlová otočná s rámem, vč. prahu, kování a povrchové úpravy. Viz. 13/Z.	kus	1,00	0,248	0,248		0,00		0,00
163	55344637R	Dodávka vrat AL. zateplených 240x250 cm 2/2 křídlová otočná s rámem s nadsvětlíkem 240x60 cm, vč. prahu, kování, mříže a povrchové úpravy. Viz. 14/Z.	kus	1,00	0,248	0,248		0,00		0,00
164	767662110	Montáž mříží pevných šroubovaných	m2	13,29	0,000	0,000		0,00		0,00
165	55381R	Dodávka bezpečnostní mříže, vč. povrchové úpravy a přesunu hmot. Viz. 16/Z.	m2	13,29	0,000	0,000		0,00		0,00
166	767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg	kg	312,00 166,80 120,60 24,60	0,000	0,016		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : "Optimalizace trati Český Těšín - Dětmárovice"

Název PS,SO : Žst. Karviná, stavební úpravy VB

Datum zpracování : 08/2012
Zpracoval, firma: Z. Makovská

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

812 59

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO 34-15-01

Datum aktualizace : 10.10.2016

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
167	5532R01	Dodávka atypických zámečnických výrobků, vč. povrchové úpravy a přesunu hmot.	kg	312,00 166,80 120,60 24,60	0,001	0,312		0,00		0,00
168	76799511R	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 500 kg	kg	1 666,87 1 288,12 378,75	0,000	0,083		0,00		0,00
169	5535R01	Dodávka kompletní konstrukce atypické ocelové plošiny rozvodny, vč. povrchové úpravy	kg	1 666,87 1 288,12 378,75	0,001	1,667		0,00		0,00
170	76712R	Demontáž mříží okenních	m2	48,29	0,000	0,000		0,00		0,00
171	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	4,70	0,000	0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 767	Konstrukce zámečnické				4,695		0,00		0,00
Díl:	771	Podlahy z dlaždic								
172	771274123	Montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzných keramických flexibilní lepidlo š do 300 mm	m	6,60 3,30 3,30	0,001	0,010		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : "Optimalizace trati Český Těšín - Dětmorovice"

Název PS,SO : Žst. Karviná, stavební úpravy VB

Datum zpracování : 08/2012
Zpracoval, firma: Z. Makovská

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

812 59

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO 34-15-01

Datum aktualizace : 10.10.2016

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
173	771274232	Montáž obkladů podstupnic z dlaždic hladkých keramických flexibilní lepidlo v do 200 mm	m	6,60 3,30 3,30	0,001	0,006		0,00		0,00
174	771474114	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 150 mm	m	61,24 5,49 45,50 10,25	0,001	0,048		0,00		0,00
175	771474124	Montáž soklíků z dlaždic keramických schodišťových šikmých flexibilní lepidlo v do 150 mm	m	2,80 1,40 1,40	0,001	0,002		0,00		0,00
176	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	39,45 10,00 29,45	0,000	0,000		0,00		0,00
177	771574113	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	85,90 78,70 7,20	0,004	0,315		0,00		0,00
178	5976111R	Dodávka dlaždic keramických	m2	102,53 88,48	0,018	1,866		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : "Optimalizace trati Český Těšín - Dětmárovice"

Název PS,SO : Žst. Karviná, stavební úpravy VB

Datum zpracování : 08/2012
Zpracoval, firma: Z. Makovská

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

812 59

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO 34-15-01

Datum aktualizace : 10.10.2016

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
179	771990113	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 40 Mpa	m2	85,90	0,008	0,680		0,00		0,00
180	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	2,93	0,000	0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 771	Podlahy z dlaždic				2,928		0,00		0,00
Díl: 775		Podlahy skládané								
181	775413115	Montáž podlahové lišty ze dřeva tvrdého nebo měkkého lepené	m	27,20	0,000	0,001		0,00		0,00
182	614181020	lišta dřevěná buk 8x35 mm	m	28,56	0,000	0,006		0,00		0,00
S	Celkem za 775	Podlahy skládané	t	0,01	0,000	0,007		0,00		0,00
Díl: 776		Podlahy povlakové								
184	776491111	Lepení plastové lišty ukončovací samolepicí soklíky a lišty	m	88,62	0,000	0,013		0,00		0,00
185	284110020	lišta speciální soklová PVC 17371 samolepicí, 18,5 x 18,5 mm role 25 m	m	90,39	0,000	0,018		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : "Optimalizace trati Český Těšín - Dětmorovice"

Název PS,SO : Žst. Karviná, stavební úpravy VB

Datum zpracování : 08/2012
Zpracoval, firma: Z. Makovská

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

812 59

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO 34-15-01

Datum aktualizace : 10.10.2016

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
186	776511810	Demontáž povlakových podlah lepených bez podložky dopravní kancelář - část tranzita a m.č. 02 (3,6+0,2+5,325)*5+19,6+30,9 oprava v m.č. 05 2	m2	210,37 96,13 2,00 112,24	0,000	0,000		0,00		0,00
187	776521100	Lepení pásů povlakových podlah plastových	m2	139,07 117,47 19,60 2,00	0,000	0,038		0,00		0,00
188	28412285R	Dodávka podlahovina PVC	m2	59,81 120,99 20,19 -81,37	0,003	0,169		0,00		0,00
189	28412286R	Dodávka podlahovina PVC - antistatik	m2	81,37	0,003	0,230		0,00		0,00
190	776525115	Spojování podlah z plastů svařování za studena	m	139,07 117,47 19,60 2,00	0,000	0,004		0,00		0,00
191	776990112	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 3 mm pevnosti 30 Mpa	m2	139,07 117,47 19,60 2,00	0,006	0,804		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : "Optimalizace trati Český Těšín - Dětmárovice"

Název PS,SO : Žst. Karviná, stavební úpravy VB

Datum zpracování : 08/2012
Zpracoval, firma: Z. Makovská

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

812 59

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO 34-15-01

Datum aktualizace : 10.10.2016

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
192	776990192	Příplatek k vyrovnaní podkladu podlahy samonivelační stěrkou pevnosti 30 Mpa ZKD 1 mm tloušťky	m2	139,07 117,47 19,60 2,00	0,002	0,268		0,00		0,00
193	776R01	D+M dielektrického koberce	m2	32,70	0,000	0,000		0,00		0,00
194	998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t	1,55	0,000	0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 776	Podlahy povlakové				1,545		0,00		0,00
Díl:	777	Podlahy lité								
195	77761521R	Uzavírací nátěr podlah betonových dvojnásobné, vč. přípravy podkladu a penetrace.	m2	67,28 19,93 34,30 1,31 1,31 1,31 2,99 1,82 1,91 2,40	0,001	0,100		0,00		0,00
196	998777101	Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 6 m	t	0,10	0,000	0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : "Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice"

Název PS,SO : Žst. Karviná, stavební úpravy VB

Datum zpracování : 08/2012
Zpracoval, firma: Z. Makovská

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

812 59

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO 34-15-01

Datum aktualizace : 10.10.2016

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S	Celkem za 777	Podlahy lité				0,000 0,100		0,00 0,00		0,00 0,00
Díl: 781		Obklady keramické								
197	781474113	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	17,60 2,88 14,72	0,003	0,053		0,00		0,00
198	597610R2	Dodávka obkládačky keramické vnitřní	m2	18,30	0,012	0,223		0,00		0,00
199	781774120	Montáž obkladů vnějších z dlaždic keramických do 85 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	4,70	0,003	0,014		0,00		0,00
200	59761R	Dodávka dlaždice keramické mrazuvzdorné - stejný typ jako stávající obklad.	m2	5,17	0,019	0,099		0,00		0,00
201	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	0,39	0,000	0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 781	Obklady keramické				0,389		0,00		0,00
Díl: 783		Nátěry								
202	783225100	Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní dvojnásobné a 1x email	m2	10,82	0,000	0,002		0,00		0,00
203	78332514R	Obnova nátěru radiátorů vč. přípravy podkladu (očištění , oškrabání)	m2	17,28	0,001	0,017		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 783	Nátěry				0,019		0,00		0,00
Díl: 784		Dokončovací práce - malby				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **"Optimalizace trati Český Těšín - Dětmovice"**

Název PS,SO : **Žst. Karviná, stavební úpravy VB**

Datum zpracování : 08/2012
Zpracoval, firma: Z. Makovská

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

812 59

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **34-15-01**

Datum aktualizace : **10.10.2016**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
204	7844536R1	Malba ze směsi tekuté disperzní bílé otěruvzdorné dvojnásobné s penetrací a přípravou podkladu (očištění, obroušení) , místnost v do 3,8 m	m2	1 265,48 357,37 565,48 317,43 25,20	0,000	0,392		0,00		0,00
S	Celkem za 784	Dokončovací práce - malby				0,000 0,392		0,00 0,00		0,00 0,00
Díl: 205	M-21 210R	Elektromontáže D+M elektroinstalace vč. uzemění - viz. samostatný rozpočet.	kpl	1,00	0,000	0,000 0,000		0,00 0,00		0,00 0,00
S	Celkem za M-21	Elektromontáže				0,000		0,00		0,00
Díl: 206	M-24 240R	Montáže vzduchotechnických zařízení D+M VZT - viz. samostatný rozpočet.	kpl	1,00	0,000	0,000 0,000		0,00 0,00		0,00 0,00
S	Celkem za M-24	Montáže vzduchotechnických zařízení				0,000		0,00		0,00
Díl: 207	M-46 460510064	Zemní práce při extr.mont.pracích Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obsypem, průměru do 10 cm	m	73,90 4,50 69,40	0,108	0,000 7,981		0,00		0,00 0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **"Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice"**

Název PS,SO : **Žst. Karviná, stavební úpravy VB**

Datum zpracování : 08/2012
Zpracoval, firma: Z. Makovská

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

812 59

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **34-15-01**

Datum aktualizace : **10.10.2016**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
208	460510065	Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obsypem, průměru do 15 cm	m	2,70	0,180	0,486		0,00		0,00
209	460510066	Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obsypem, průměru do 20 cm	m	9,00	0,216	1,944		0,00		0,00
210	286102R1	trubka PVC DN 80	m	4,50	0,001	0,006		0,00		0,00
211	286102R2	trubka PVC DN 100	m	69,40	0,002	0,146		0,00		0,00
212	286102R3	trubka PVC DN 150	m	2,70	0,002	0,006		0,00		0,00
213	286102R4	trubka PVC DN 200	m	9,00	0,002	0,019		0,00		0,00
214	460510323	Multikanály plastové do rýhy s obetonováním bez výkopových prací 9-cestné	m	6,71	0,384	2,578		0,00		0,00
215	345730010	multikanál z HDPE 9W-42/CZ základní 1118 mm	kus	6,00	0,020	0,120		0,00		0,00
216	345730040	multikanál těsnící vložka G-9W/CZ	kus	6,00	0,001	0,003		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za M-46	Zemní práce při extr.mont.pracích				13,288		0,00		0,00
Díl:	990	Poplatky za skládky								
217	170101-O	Poplatek za uložení na skládku - kód odpadu 170101 (beton, železobeton k recyklaci)	t	98,15	0,000	0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5**SOUPIS PRACÍ**Název stavby : **"Optimalizace trati Český Těšín - Dětmorovice"**Název PS,SO : **Žst. Karviná, stavební úpravy VB**Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)**812 59**Datum zpracování : 08/2012
Zpracoval, firma: Z. Makovská

majitel HIM:

SŽDC**0****Cena za objekt [Kč]**

Číslo stavby

Číslo PS,SO **34-15-01**Datum aktualizace : **10.10.2016**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
218	170107-O	Poplatek za uložení na skládku - kód odpadu 170107 (suť z přírodních materiálů)	t	58,74	0,000	0,000		0,00		0,00
219	170405-O	Poplatek za uložení na skládku - kód odpadu 170405 (železný šrot) - "Poznámka pro zhotovitele - NENACEŇOVAT"	t	2,25	0,000	0,000		0,00		0,00
220	170504-O	Poplatek za uložení na skládku - kód odpadu 170504 (výkopová zemina)	t	111,60	0,000	0,000		0,00		0,00
221	170904-O	Poplatek za uložení na skládku - kód odpadu 170204 (rámy oken se skleněnou výplní).	t	3,26	0,000	0,000		0,00		0,00
S	Celkem 990	Poplatky za skládky				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : "Optimalizace trati Český Těšín - Dětmorovice"

Název PS,SO : SO 34-15-01 Žst.Karviná, stavební úpravy VB - ELEKTROINSTALACE

Datum zpracování : 31.10.2012

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 34-15-01

Datum aktualizace :

Cena za objekt [Kč]

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Díl: 21M1		DODÁVKY ZAŘÍZENÍ								
1	21MxxR	rozvodnice "R1-SEE" dle spec.č. 1.	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
2	21MxxR	rozvodnice "R2-SSZT" dle spec.č.2.	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
3	21MxxR	rozvodnice "R1.ZS-SEE" dle spec.č.3.	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
4	21MxxR	rozvodnice "R2.ZS-SSZT" dle spec.č.4.	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
5	21MxxR	rozvodnice "Rx2" dle spec.č.5.	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
6	21MxxR	rozvodnice "Rx3" dle spec.č.6.	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 21M1	DODÁVKY ZAŘÍZENÍ				0,000		0,00		0,00
Díl: 21M		VC 7/155 CENÍK 21M - ELEKTROMONTÁŽE								
1	210010301	krab.přístrojová (1901) bez zapojení	ks	76,000		0,000		0,00		0,00
2	210010321	krab.odboč.s víčkem.svor.(1903) kruh.vč.zap.	ks	55,000		0,000		0,00		0,00
3	210010322	krab.odbočná s víčkem;svor.(KR/97) kruh. vč.zapoj.	ks	15,000		0,000		0,00		0,00
4	210020661	konstr.tenkostěň.(jockl)-všeobec.výroba;montáž;nát	kg	10,000		0,000		0,00		0,00
5	210010132	trubka ochr.z PE vnitřní do ø 20.5mm (PU)	m	9,000		0,000		0,00		0,00
6	210800101	CYKY-O 2x1,5mm2 750V (PO)	m	10,000		0,000		0,00		0,00
7	210800105	CYKY-O 3x1,5mm2 750V (PO)	m	150,000		0,000		0,00		0,00
8	210800105	CYKY-J 3x1,5mm2 750V (PO)	m	370,000		0,000		0,00		0,00
9	210800106	CYKY-J 3x2,5mm2 750V (PO)	m	450,000		0,000		0,00		0,00
10	210800107	CYKY-J 3x4mm2 750V (PO)	m	35,000		0,000		0,00		0,00
11	210800115	CYKY-J 5x1.5mm2 750V (PO)	m	220,000		0,000		0,00		0,00
12	210800116	CYKY-J 5x2.5mm2 750V (PO)	m	30,000		0,000		0,00		0,00
13	210800117	CYKY-J 5x4mm2 750V (PO)	m	60,000		0,000		0,00		0,00
14	210800113	CYKY-J 5x6 mm2 750V (PO)	m	60,000		0,000		0,00		0,00
15	210220451	ochran.pospojování Cu 4-16 mm2 (vu+po)	m	20,000		0,000		0,00		0,00
16	210800006	CY 16 mm2 zelenožlutý (PO)	m	120,000		0,000		0,00		0,00
17	210100251	ukonč.kab.smršt.zákl.do 4x10 mm2	ks	52,000		0,000		0,00		0,00
18	210100258	ukonč.kab.smršt.zákl.do 5x4 mm2	ks	4,000		0,000		0,00		0,00
19	210100259	ukonč.kab.smršt.zákl.do 5x10 mm2	ks	4,000		0,000		0,00		0,00
20	210110041	spín.zápust.vč.zap.1-pólový - řazení 1	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
21	210110043	sériový přep.stříd. - řazení 5/5A zápusť.vč.zap.	ks	10,000		0,000		0,00		0,00
22	210110045	střídavý přepínač - řazení 6 zápusť.vč.zap.	ks	8,000		0,000		0,00		0,00

23	210111012	zás.polozap./zapuštěné 10/16A 250V 2P+Z průb.mont.	ks	23,000		0,000		0,00		0,00
24	210111012	zás.polozap./zapuštěné 10/16A 250V 2P+Z průb.mont.	ks	3,000		0,000		0,00		0,00
25	210201039	svít.zářiv.stropní 2x35W	ks	42,000		0,000		0,00		0,00
26	210201040	svít.zářiv.stropní 2x35W vč.nouzového zdroje	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
27	210201037	svít.zářiv.stropní 1x35W	ks	3,000		0,000		0,00		0,00
28	210201047	svít.zářivkové s krytem 2x35W	ks	35,000		0,000		0,00		0,00
29	210201048	svít.zářivkové s krytem 2x35W vč.nouz.zdroje	ks	2,000		0,000		0,00		0,00
30	215201212	svít.zářivkové přisaz. 1 zdroj kompak.	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
31	215201214	svít.zářivkové přisaz. 2 zdroje kompak.	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
32	211200101	nouzové svítidlo 1x8W	ks	2,000		0,000		0,00		0,00
33	210110003	sériový přepínač - řazení 5 zapušt. IP44	ks	9,000		0,000		0,00		0,00
34	210110004	střídavý přepínač - řazení 6 zapušt. IP44	ks	4,000		0,000		0,00		0,00
35	210110082	spínac třípolovy vc.dout. 25A, 400V zapušt.	ks	5,000		0,000		0,00		0,00
36	210111021	zás.v krabici vč.předp.ochr. 16A, 250V	ks	2,000		0,000		0,00		0,00
37	210111022	zásuvka jednonásobná zapuštěná, 16A, 250V, IP44	ks	10,000		0,000		0,00		0,00
38	210111012	zásuvka zapuštěné 16A, 250V s předp.ochr.dvojnás.	ks	3,000		0,000		0,00		0,00
39	210220301	svorky na vod.baterii ZS4	ks	4,000		0,000		0,00		0,00
40	210220321	svorka na potrubí "Bernard" vč.pásku (bez vodič.)	ks	4,000		0,000		0,00		0,00
41	210111103	zásuvka průmyslová 16A, 400V	ks	2,000		0,000		0,00		0,00
42	210180001	el.přímotopný konvektor PLX 750	ks	2,000		0,000		0,00		0,00
43	210180001	el.přímotopný konvektor PLX 1000	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
44	210180001	el.přímotopný konvektor PLX 1500	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
45	210180001	el.přímotopný konvektor PLX 2000	ks	2,000		0,000		0,00		0,00
46	21R	Prořez, podružný materiál	ks	1,00		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 21M	VC 7/155 CENÍK 21M - ELEKTROMONTÁŽE				0,000		0,00		0,00
Díl:	HZS	ZKOUŠKY, REVIZE A HZS								
1	1	Drobné nespec.práce dle dispozic ved.montéra	hod.	20,000		0,000		0,00		0,00
2	2	Vychozí revize el.zarízení	hod.	20,000		0,000		0,00		0,00
3	747CxR	Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu způsobilosti (pro funkční celek, provizorní stav)	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za HZS	ZKOUŠKY, REVIZE A HZS				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : "Optimalizace trati Český Těšín - Dětmárovice"

Název PS,SO : žst.Karviná,stavební úpravy VB, klimatizace dopravní kanceláře

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

812 59

Datum zpracování : 08/2012
Zpracoval, firma: Ing. Hejč, SUDOP BRNO spol. s r.o.

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 34-15-01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	240-M	Klimatizace dopravní kanceláře								
1	240R1.1	Venkovní kondenzační jednotka , Qch=3,5kW N=0,865kW, 230/50, G=33 kg	ks	1,000						0,00
2	240R1.2	Vnitřní nástěnná jednotka , infra ovladač, kondenzátní čerpadlo	ks	1,000						0,00
3	240R1.3	Konzole nástěnná pro venkovní jednotku	ks	1,000						0,00
4	240R1.4	Čerpadlo kondenzátu, včetně montáže	ks	1,000						0,00
5	240R1.5	Vedení chladiva průměr 6/12 mm, chladivo R410A, tepelná izolace, komunikační vedení, svod kondenzátu pro RAC	bm	7,000						0,00
6	240R1.6	Svod kondenzátu	bm	3,000						0,00
7	240R1.7	Lišta pro vedení chladiva	bm	7,000						0,00
8	240R1.8	Zkouška těsnosti systému dle nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č.1005/2009 včetně protokolu	ks	1,000						0,00
S	Celkem za 240-M	Klimatizace dopravní kanceláře								0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : "Optimalizace trati Český Těšín - Dětmárovice"

Název PS,SO : žst.Karviná,stavební úpravy VB, ZTI

Datum zpracování : 08/2012
Zpracoval, firma: Ing. Plch

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

812 59

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO 34-15-01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	721	Vnitřní kanalizace								
1	721100911R00	Oprava - zazátkování hrdla kanalizačního potrubí	kus	1,00						0,00
2	721100914R00	Oprava - vyvrtání otvoru do litinové trouby	kus	1,00						0,00
3	721140802R00	Demontáž potrubí litinového DN 100	m	1,00						0,00
4	721140915R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 100	kus	1,00						0,00
5	721176102R00	Potrubí HT připojovací DN 40 x 1,8 mm	m	1,20						0,00
6	721176103R00	Potrubí HT připojovací DN 50 x 1,8 mm	m	0,60						0,00
7	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	1,00						0,00
8	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	1,00						0,00
9	721290821R00	Přesun vybouraných hmot - kanalizace, H do 6 m	t	0,01						0,00
10	721300912R00	Pročištění svislých odpadů, jedno podl., do DN 200	kus	1,00						0,00
11	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	0,01						0,00
S		721 Vnitřní kanalizace								0,00
Díl:	722	Vnitřní vodovod								
12	722130801R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25	m	3,00						0,00
13	722130831R00	Demontáž nástěnky	kus	1,00						0,00
14	722130901R00	Zazátkování vývodu	kus	1,00						0,00
15	722130991U00	Vsaz odboč záv potr svěr spojka 20	kus	1,00						0,00
16	722130992U00	Vsaz odboč záv potr svěr spojka 25	kus	1,00						0,00
17	722172411R00	Potrubí z PPR D 20/2,2 mm	m	5,00						0,00
18	722179191R00	Příplatek za malý rozsah do 20 m rozvodu	soubor	1,00						0,00
19	722181211U00	Vod potrubí izolace PE tl-6 DN-22	m	5,00						0,00
20	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	5,00						0,00
21	722220121R00	Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2	pár	1,00						0,00

