

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Optimalizace trati Český Těšín - Dětmorovice**

Název PS,SO : **Český Těšín - Louky nad Olší, odb. Chotěbuz, úprava zabezpečovacího zařízení**

Datum zpracování : 03/2015
Zpracoval, firma : MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **PS 31-28-02**

Datum aktualizace : 05/2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Díl: M22 MONTÁŽE ZABEZPEČOVACÍ A SĎELOVACÍ TECHNIKY										
1	75A171	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ ZABEZPEČOVACÍCH DO 3P 1,0	M	160,000		0,000		0,00		0,00
2	75A172	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ ZABEZPEČOVACÍCH DO 4P 1,0	M	30,000		0,000		0,00		0,00
3	75A173	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ ZABEZPEČOVACÍCH DO 7P 1,0	M	80,000		0,000		0,00		0,00
4	75A174	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ ZABEZPEČOVACÍCH DO 12P 1,0	M	10,000		0,000		0,00		0,00
5	75A178	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ ZABEZPEČOVACÍCH DO 48P 1,0	M	190,000		0,000		0,00		0,00
6	75A211	DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 3P 1,0	M	160,000		0,000		0,00		0,00
7	75A212	DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 4P 1,0	M	30,000		0,000		0,00		0,00
8	75A213	DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 7P 1,0	M	80,000		0,000		0,00		0,00
9	75A214	DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 12P 1,0	M	10,000		0,000		0,00		0,00
10	75A218	DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 48P 1,0	M	190,000		0,000		0,00		0,00
11	75A412	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 3P 1,0	KUS	26,000		0,000		0,00		0,00
12	75A413	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 4P 1,0	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
13	75A414	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 7P 1,0	KUS	4,000		0,000		0,00		0,00
14	75A415	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 12P 1,0	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
15	75A419	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 48P 1,0	KUS	4,000		0,000		0,00		0,00
16	75A511	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY PÁROVÉ S JÁDRY O PRŮMĚRU 1MM DO 6 ŽIL	KUS	11,000		0,000		0,00		0,00
17	75A513	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY PÁROVÉ S JÁDRY O PRŮMĚRU 1MM DO 14 ŽIL	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
18	75A514	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY PÁROVÉ S JÁDRY O PRŮMĚRU 1MM DO 24 ŽIL	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
19	75A518	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY PÁROVÉ S JÁDRY O PRŮMĚRU 1MM DO 100 ŽIL	KUS	4,000		0,000		0,00		0,00
20	75C114	DODÁVKA PŘÍRUBOVÉHO ELEKTROMOTORICKÉHO PŘESTAVNÍKU (VČ.SNÍMAČE POLOHY)	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
21	75C118	DODÁVKA SNÍMAČE POLOHY JAZYKŮ	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Optimalizace trati Český Těšín - Dětmorovice**

Název PS,SO : **Český Těšín - Louky nad Olší, odb. Chotěbuz, úprava zabezpečovacího zařízení**

Datum zpracování : 03/2015
Zpracoval, firma : MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **PS 31-28-02**

Datum aktualizace : 05/2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	75C172	MONTÁŽ NEROZŘEZNÉHO ELEKTROMOTORICKÉHO PŘESTAVNÍKU (VČ.SNÍMAČE POLOHY)	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
23	75C176	MONTÁŽ SNÍMAČE POLOHY JAZYKŮ	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
24	75C181	DEMONTÁŽ ELEKTROMOTORICKÉHO PŘESTAVNÍKU	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
25	75C574	KOMPLETNÍ MONTÁŽ STOŽÁROVÉHO ČTYŘSVĚTLOVÉHO NÁVĚSTIDLA	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
26	75C578	KOMPLETNÍ MONTÁŽ STOŽÁROVÉHO ŠESTISVĚTLOVÉHO NÁVĚSTIDLA S UKAZATELEM RYCHLOSTI	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
27	75C584	KOMPLETNÍ DEMONTÁŽ STOŽÁROVÉHO ČTYŘSVĚTLOVÉHO NÁVĚSTIDLA	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
28	75C588	KOMPLETNÍ DEMONTÁŽ STOŽÁROVÉHO ŠESTISVĚTLOVÉHO NÁVĚSTIDLA S UKAZATELEM RYCHLOSTI	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
29	75C816	DODÁVKA SADY KOLEJOVÝCH PROPOJEK STYKOVÝCH TRANSFORMÁTORŮ	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
30	75C874	MONTÁŽ SADY KOLEJOVÝCH PROPOJEK STYKOVÝCH TRANSFORMÁTORŮ	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
31	75C871	MONTÁŽ STYKOVÉHO TRANSFORMÁTORU	KUS	8,000		0,000		0,00		0,00
32	75C881	DEMONTÁŽ STYKOVÉHO TRANSFORMÁTORU	KUS	8,000		0,000		0,00		0,00
33	75C971	MONTÁŽ POČÍTAČE NÁPRAV, 1 BOD (VENKOVNÍ ČÁST)	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
34	75C981	DEMONTÁŽ POČÍTAČE NÁPRAV, 1 BOD (VENKOVNÍ ČÁST)	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
35	75E171	DOZOR PRACOVNÍKŮ SDC, SŽT	HOD	80,000		0,000		0,00		0,00
36	75E173	PŘEZKOUŠENÍ VLAKOVÝCH CEST	KUS	8,000		0,000		0,00		0,00
37	75E175	PŘEZKOUŠENÍ A REGULOVÁNÍ NÁVĚSTIDEL	KUS	3,000		0,000		0,00		0,00
38	75E272	CELKOVÁ PROHLÍDKA ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ A VYHOTOVENÍ REVIZNÍ ZPRÁVY	KUS	5,000		0,000		0,00		0,00
39	75E274	ZKUŠEBNÍ PROVOZ, REGULACE A ZKOUŠENÍ ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ	HOD	80,000		0,000		0,00		0,00
40	75E275	AUTORSKÝ DOZOR PROJEKTANTA	HOD	40,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za M22	MONTÁŽE ZABEZPEČOVACÍ A SDELOVACÍ TECHNIKY				0,000		0,00		0,00

Díl:	M46	ZEMNÍ PRACE PRI MONTÁŽICH								
1	701AAC	Vytyčení trasy kabelového vedení v obvodu železniční stanice	KM	0,150		0,000	0,00	0,00		0,00
2	701CAA	Hloubení a zához kabelové rýhy do 350/do 500mm zemina do tř. 4	M	150,000		0,000	0,00	0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice**

Název PS,SO : **Český Těšín - Louky nad Olší, odb. Chotěbuz, úprava zabezpečovacího zařízení**

Datum zpracování : 03/2015

Zpracoval, firma : MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **PS 31-28-02**

Datum aktualizace : 05/2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	701CGD	Kabelový žlab plastový včetně víka, šířka do 12cm	M	150,000		0,000	0,00	0,00		0,00
4	701CHA	Hutnění zeminy po vrstvách - vrstva zeminy 20cm	M3	10,500		0,000	0,00	0,00		0,00
5	701CHD	Provizorní úprava terénu v přírodní zemině tř. 3 - 4	M2	75,000		0,000	0,00	0,00		0,00
6	702BAO R01	Odvoz a uskladnění vyzískaného materiálu - do vzdálenosti 20km	T	12,000		0,000	0,00	0,00		0,00
7	702BCO	Odvoz nespecifikovaného odpadu - do vzdálenosti 20km	T	0,100		0,000	0,00	0,00		0,00
8	75E276	KOMPLETNÍ GEODETICKÉ PRÁCE	HOD	40,000		0,000	0,00	0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za M46	ZEMNÍ PRÁCE PŘI MONTÁŽÍCH				0,000		0,00		0,00