

# FORMULÁŘ 5

## SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Optimalizace trati Český Těšín - Dětmorovice**

Název PS,SO : **Žst. Karviná, rozhlasové zařízení**

Datum zpracování : 10.2.2015  
Zpracoval, firma : Ing. Martin Štrof, MCO - Olomouc

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

828 89

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **PS 34-14-02**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Díl: 01</b>		<b>Dodávky+nosný materiál, montáže</b>								
1	R1	Rozhlasové zařízení, IP ústředna se zesilovačem	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
2	R2	Ovládací pult ústředny	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
3	R3	Reproduktor vnitřní, 1,5; 3; 6W/100V	ks	5,000		0,000		0,00		0,00
4	R4	Reproduktor venkovní, směrový- 6,10,15W/100V	ks	31,000		0,000		0,00		0,00
5	R5	Konzole pro reproduktor	ks	31,000		0,000		0,00		0,00
6	R6	Kabel SYKFY 5x2x0,5	m	5,000		0,000		0,00		0,00
7	R7	Kabel FTP, vč. konektorů	m	50,000		0,000		0,00		0,00
8	R8	Kabel YY-JZ 06/1kV 2x0,75	m	55,000		0,000		0,00		0,00
9	R9	CYKY do 3 x 2,5 mm2, kabel silový izolace plastová	m	10,000		0,000		0,00		0,00
10	R10	Kabel TCEKPFLEZE 3x4x0,8	m	615,000		0,000		0,00		0,00
11	R11	Uzemňovací vodič v zemi FeZn do 120mm2	m	5,000		0,000		0,00		0,00
12	R12	Lišta zářezová LSA+ 10 párů,bleskojistky vč. zásobníku	ks	15,000		0,000		0,00		0,00
13	R13	Vnitřní vedení, rozvody ukončující rozvodné prvky, rám pro 15 pásků (LSA Profil)	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
14	R14	19" skříň 19"/47U 600x600, vybavená, prosklené dveře	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
15	R15	Rozvodná elektroinstalační krabice vč. svorkovnic	ks	2,000		0,000		0,00		0,00
16	R16	Digitální hlasový majáček, dodávka, montáž	ks	3,000		0,000		0,00		0,00
17	R17	Softwarová úprava IP zapojovače pro místní hlášení (SW, licence)	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za 01</b>	<b>Dodávky+nosný materiál, montáže</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Díl: 02</b>		<b>Montáže</b>								
18	R18	Demontáž rozhlasového zařízení	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
19	R19	Průraz zdívmem v cihlové zdi tl. 30 - 60cm	ks	3,000		0,000		0,00		0,00
20	R20	Měření akustického hluku na hranici ochranného pásma ve stanici	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
21	R21	Akustické měření	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
22	R22	Jednosměrné měření ma místním kabelu po pokládce	pár	24,000		0,000		0,00		0,00

# FORMULÁŘ 5

## SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice**

Název PS,SO : **Žst. Karviná, rozhlasové zařízení**

Datum zpracování : 10.2.2015  
Zpracoval, firma : Ing. Martin Štrof, MCO - Olomouc

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)  
**828 89**

majitel HIM:

**SŽDC**

**0**

**Cena za objekt [Kč]**

Číslo stavby

Číslo PS,SO **PS 34-14-02**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	R23	Zkoušení reproduktorů	ks	36,000		0,000		0,00		0,00
24	R24	Kabely do 100XN - volně uložené	m	115,000		0,000		0,00		0,00
25	R25	Kabely do 100XN - zatažené	m	500,000		0,000		0,00		0,00
26	R26	Ukončení vodiče do 50mm2	ks	74,000		0,000		0,00		0,00
27	R27	Vyhotovení kabel.knihy nebo doplnění do kabel. knihy	m	615,000		0,000		0,00		0,00
28	R28	Dozor správce zařízení	hod	10,000		0,000		0,00		0,00
29	R29	Zhotovení realizační dokumentace	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za 02</b>	<b>Montáže</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>03</b>	<b>Zemní práce při montážích</b>								
30	R30	Žlab plastový 10x10, dodávka, pokládka, výstražná folie	m	100,000		0,000		0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za 03</b>	<b>Zemní práce při montážích</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>089</b>	<b>Poplatky za skládky, ostatní</b>								
31	170411-O	Zbytky kabelů, vodičů	t	0,010		0,000		0,00		0,00
32	150102-O	Obaly plastové	t	0,010		0,000		0,00		0,00
33	150101-O	Obaly papírové	t	0,010		0,000		0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za 089</b>	<b>Poplatky za skládky, ostatní</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>