

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice**

Název PS,SO : **Žst. Karviná, dispoziční zapojovač**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

828 89

Číslo stavby

Číslo PS,SO **PS 34-14-06**

Datum aktualizace :

Datum zpracování : 10.2.2015
Zpracoval, firma : Ing. Martin Strof, MCO - Olomouc

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	01	Dodávky+nosný materiál, Montáže								
1	75K225R	IP zapojovač do 16 okruhů MB, nf s OP Touch screen včetně doplnění licencí v telekomunikačním serveru, switch s PoE a router se záložním SW call	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
2	75K226R	Konfigurační servery pro ovládací pracoviště	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
3	75K227R	Převodník NF/IP	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
4	75K228R	Příprava a konfigurace, instalace,zprovoznění, připojení do telefonní sítě, doplnění Call serveru	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
5	89685R	Upgrade ústředny MD-110 (upgrade z MD110 BC10 na MX-ONE TSW, rozšíření 1xE1 TLU76E1,)	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
6	75I111R	Centrální zdroje měnič 48VDC/24VDC/4A	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
7	75I112R	Doplnění střídače v žst Karviná	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
8	75K438R	Upgrade centrálního nahrávacího zařízení ReDat Application server	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
9	75K225	Sdělovací a datové telefonní zařízení, telefonní zapojovač náhradní zapojovač 10 okruhu	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
10	75K217R	Sdělovací a datové telefonní zařízení telefony, IP telefony	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
11	75H114	Vnitřní vedení, rozvody uložení kabelu sdělovací vnitřní do 10 P do PVC žlabu	m	20,000		0,000		0,00		0,00
12	75I340	Proudové zdroje napájecí bod (stejnoseměrný) jistič stejnosměrný ...	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
13	75K914	Sdělovací a datové demontáž do šrotu telefonního zařízení telefonní zapojovač	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
14	75K918R	Sdělovací a datové demontáž do šrotu telefonního zařízení náhradní telefonní zapojovač	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
15	75H211	Vnitřní vedení, rozvody dodávka kabelu sdělovací, vnitřní instalace průměr 0,5mm	kmpár	0,500		0,000		0,00		0,00
16	75H214	Vnitřní vedení, rozvody dodávka kabelu sdělovací, vnitřní instalace ftp stíněný	m	40,000		0,000		0,00		0,00
17	75H421	VNITŘNÍ VEDENÍ, ROZVODY UKONČUJÍCÍ ROZVODNÉ PRVKY LIŠTA ZÁŘEZOVÁ 10 PÁRŮ (LSA+)	kus	8,000		0,000		0,00		0,00
18	75H360	VNITŘNÍ VEDENÍ, ROZVODY ROZVODY PANEL NA ZÁŘEZOVÉ PÁSKY ...	kus	1,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice

Název PS,SO : Žst. Karviná, dispoziční zapojovač

Datum zpracování : 10.2.2015

Zpracoval, firma : Ing. Martin Strof, MCO - Olomouc

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

828 89

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 34-14-06

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	75H360	VNITŘNÍ VEDENÍ, ROZVODY ROZVODY PANEL NA ZÁŘEZOVÉ PÁSKY ...	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
20	75H464	Vnitřní vedení, rozvody ukončující rozvodné prvky zásuvka datová 2 x "RJ 45"	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
21	75H441	Vnitřní vedení, rozvody ukončující rozvodné prvky patchpanel datový plně osazený	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 01	Dodávky+nosný materiál, Montáže				0,000		0,00		0,00
Díl:	02	Montáže								
22	75G413	Úložná vedení kabelové soubory ukončení kabelů koncovka kabelová metalická	kus	20,000		0,000		0,00		0,00
23	75H115	Vnitřní vedení, rozvody uložení kabelu sdělovací vnitřní do 10 p do lišty	m	20,000		0,000		0,00		0,00
24	75H116	Vnitřní vedení, rozvody uložení kabelu sdělovací vnitřní do 10 p do trubky pevné	m	15,000		0,000		0,00		0,00
25	75H131	Vnitřní vedení, rozvody uložení kabelu návěštní, silový volně	m	40,000		0,000		0,00		0,00
26	75H134	Vnitřní vedení, rozvody uložení kabelu návěštní, silový do pvc žlabu	m	35,000		0,000		0,00		0,00
27	75H144	Vnitřní vedení, rozvody uložení kabelu datový do pvc žlabu	m	735,000		0,000		0,00		0,00
28	75H472	Vnitřní vedení, rozvody ukončující rozvodné prvky propojování ukončení párů (čtyřek žil) na zářez.svorkovnicích	pár	50,000		0,000		0,00		0,00
29	75H473	Vnitřní vedení, rozvody ukončující rozvodné prvky propojování ukončení kabelu datového	kabelkon	52,000		0,000		0,00		0,00
30	75I540	Proudové zdroje akumulátorové baterie formování akubaterie ...	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
31	646812SR	Sdělovací a datové montáž modemu Mk/Ethernet včetně příslušenství	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 02	Montáže				0,000		0,00		0,00
Díl:	03	Demontáže								
32	75K911	Sdělovací a datové demontáž do šrotu telefonního zařízení telefonní přístroj	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
33	646947R	Sdělovací a datové demontáž do šrotu přenosových systémů digit.sady vzdál.	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
34	646947R	Sdělovací a datové demontáž do šrotu přenosových systémů digit.sady vzdál.	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
35	646917R	Sdělovací a datové demontáž do šrotu telefonního zařízení telefonní ústředna nad	kus	1,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : *Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice*

Název PS,SO : *Žst. Karviná, dispoziční zapojovač*

Datum zpracování : 10.2.2015

Zpracoval, firma : Ing. Martin Strof, MCO - Olomouc

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

828 89

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 34-14-06

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36	646914R	Sdělovací a datové demontáž do šrotu telefonního zařízení telefonní zapojovač	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
37	646915R	Sdělovací a datové demontáž k dalšímu využití modem MK/Ethernet včetně příslušenství	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 03	Demontáže				0,000		0,00		0,00