

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice

Název PS,SO : Žst. Karviná, ASHS

Datum zpracování : 10.2.2015
Zpracoval, firma : Ing. Martin Štrof, MCO - Olomouc

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

828 89

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 34-14-04

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 01		Dodávky+nosný materiál, Montáže								
1	75M110R	SIGNALIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ POŽÁRNÍ ÚSTŘEDNA ASHS ...	ks	2,000		0,000		0,00		0,00
2	75M111R	SIGNALIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ POŽÁRNÍ ÚSTŘEDNA ASHS -OVLÁDACÍ PRVKY...	ks	2,000		0,000		0,00		0,00
3	75M140	SIGNALIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ POŽÁRNÍ ČIDLO POŽÁRNÍ ...	ks	6,000		0,000		0,00		0,00
4	75M310R	SIGNALIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ POMOCNÉ TELEKOMUNIKAČNÍ INTERFACE ...	ks	2,000		0,000		0,00		0,00
5	75M321	SIGNALIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ POMOCNÉ SIRÉNA VNITŘNÍ	ks	14,000		0,000		0,00		0,00
6	75M322	SIGNALIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ POMOCNÉ SIRÉNA VNĚJŠÍ	ks	2,000		0,000		0,00		0,00
7	75I212	PROUDOVÉ ZDROJE USMĚRŇOVAČE NÁSTĚNNÉ DALŠÍ JEDNOTKA	ks	2,000		0,000		0,00		0,00
8	75I322R	PROUDOVÉ ZDROJE NAPÁJECÍ BOD SS	ks	2,000		0,000		0,00		0,00
9	75I530	PROUDOVÉ ZDROJE AKUMULÁTOROVÉ BATERIE BLOK AKUBATERIE ...	ks	2,000		0,000		0,00		0,00
10	75E122R	CELKOVÁ PROHLÍDKA ZAŘÍZENÍ A VYHOTOVENÍ REVIZNÍ ZPRÁVY	hod	15,000		0,000		0,00		0,00
11	75L140	ŘÍDÍCÍ SYSTÉMY ŘÍDÍCÍ CENTRUM DOPLNĚNÍ SOFTWARE ...	ks	2,000		0,000		0,00		0,00
12	75H134	NITŘNÍ VEDENÍ, ROZVODY ULOŽENÍ KABELU NÁVĚSTNÍ, SILOVÝ DO PVC ŽLABU	m	160,000		0,000		0,00		0,00
13	75H134R	VNITŘNÍ VEDENÍ, ROZVODY ULOŽENÍ KABELU NÁVĚSTNÍ, SILOVÝ DO PVC ŽLABU	m	35,000		0,000		0,00		0,00
14	75G340	ÚLOŽNÁ VEDENÍ KONSTRUKCE KABELOVÝ TRUHLÍK UMĚLÝ, VNĚJŠÍ ...	m	40,000		0,000		0,00		0,00
15	75G340R	ÚLOŽNÁ VEDENÍ KONSTRUKCE KABELOVÝ TRUHLÍK UMĚLÝ, VNĚJŠÍ ...	m	40,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za M01	Dodávky+nosný materiál, Montáže				0,000		0,00		0,00
Díl: 02		Potrubí ASHS								
16	85415	POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH ODPADNÍCH HRDLOVÝCH DN DO 50MM	m	10,000		0,000		0,00		0,00
17	85426	POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH ODPADNÍCH HRDLOVÝCH DN DO 80MM	m	12,000		0,000		0,00		0,00
18	89917R	KOVOVÉ DOPLŇKY TRUB VEDENÍ	soubor	3,000		0,000		0,00		0,00
19	899611R	TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM	m	22,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice**

Název PS,SO : **Žst. Karviná, ASHS**

Datum zpracování : 10.2.2015

Zpracoval, firma : Ing. Martin Štrof, MCO - Olomouc

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

828 89

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **PS 34-14-04**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S	Celkem za 85	Potrubí ASHS				0,000 0,000		0,00 0,00		0,00 0,00
Díl: 03		Protipožární a kabelové ucpávky								
20	741EBD	Protipožární ucpávka prostupu kabelového pr.do 110 mm, do EI 90 min.	ks	6,000		0,000		0,00		0,00
21	741EBF	Protipožární tmel (tuba - 1000ml), do EI 90 min.	ks	25,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 03	Protipožární a kabelové ucpávky				0,000		0,00		0,00
Díl: 04		Bourání								
22	96813	VYSEKÁNÍ OTVORŮ, KAPES, RÝH V CIHEL ZDIVU	m3	0,027		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 04	Bourání				0,000		0,00		0,00
Díl: O990		Poplatky za skládky, ostatní								
23	015849	Zbytky kabelů, vodičů	t	0,010		0,000		0,00		0,00
24	150102-O	Obaly plastové	t	0,010		0,000		0,00		0,00
25	150101-O	Obaly papírové	t	0,010		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za O990	Poplatky za skládky, ostatní				0,000		0,00		0,00