

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice

Název PS,SO : Louky nad Olší-Karviná, traťový kabel

Datum zpracování : 1.6.2015

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

34121

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 33-14-01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	M22	MONTÁŽ ZABEZPEČOVACÍ A SDĚLOVACÍ TECHNIKY								
1	3314010001R	Telefon vnější do přístrojové skříně pro přejezdy	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
2	3314010002R	MB telefon	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
3	3314010003R	Kabel TCEPKPFLEZE 20XN0,8	m	9 490,000		0,000		0,00		0,00
4	3314010004R	Kabel TCEPKPFLEZE 15XN 0,8	m	13,000		0,000		0,00		0,00
5	3314010005R	Kabel TCEPKPFLEZE 10XN 0,8	m	506,000		0,000		0,00		0,00
6	3314010006R	Kabel TCEPKPFLEZE 3XN0,8	m	7,000		0,000		0,00		0,00
7	3314010007R	Kabel TCEPKPFLE 10XN0,8	m	20,000		0,000		0,00		0,00
8	3314010008R	Kabel TCEPKPFLE 20XN0,8	m	10,000		0,000		0,00		0,00
9	3314010009R	Spojka smršťovací na TK, celoplast s propojením pancíře, rovná	ks	10,000		0,000		0,00		0,00
10	3314010010R	Spojka smršťovací na TK, celoplast s propojením pancíře, dělicí	ks	2,000		0,000		0,00		0,00
11	3314010011R	Trubka HDPE 40 mm modrá s pruhem	m	9 490,000		0,000		0,00		0,00
12	3314010012R	Trubka HDPE 40 mm černá s pruhem	m	9 490,000		0,000		0,00		0,00
13	3314010013R	Spojka HDPE trubek	ks	76,000		0,000		0,00		0,00
14	3314010014R	Koncovka HDPE trubek	ks	4,000		0,000		0,00		0,00
15	3314010015R	Marker nad TK spojku	ks	12,000		0,000		0,00		0,00
16	3314010016R	Kabelový označník	ks	16,000		0,000		0,00		0,00
17	3314010017R	Rozpojovací modul LSAPLUS 2/10	ks	28,000		0,000		0,00		0,00
18	3314010018R	Zásobník bleskojistek 2/10	ks	28,000		0,000		0,00		0,00
19	3314010019R	Bleskojistka 230V	ks	76,000		0,000		0,00		0,00
20	3314010020R	LSA-PLUS Montážní rám 2/10 pro1x10+1 svorkovnic 2/10	ks	5,000		0,000		0,00		0,00
21	3314010021R	Nosná konstrukce pro LSA pásy	ks	5,000		0,000		0,00		0,00
22	3314010022R	Pokládka kabelu TCEPKPFLEZE 0,8mm do 100XN	m	9 822,000		0,000		0,00		0,00
23	3314010023R	Zatažení kabelu s pancířem do kabelovodu	m	750,000		0,000		0,00		0,00
24	3314010024R	Pokládka HDPE trubek do kabelové rýhy	m	18 630,000		0,000		0,00		0,00
25	3314010025R	Zatažení HDPE trubek do kabelovodu	m	250,000		0,000		0,00		0,00
26	3314010026R	Kalibrace HDPE trubek	km	18,400		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice

Název PS,SO : Louky nad Olší-Karviná, traťový kabel

Datum zpracování : 1.6.2015

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

34121

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 33-14-01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27	3314010027R	Spojkování HDPE trubky	ks	76,000		0,000		0,00		0,00
28	3314010028R	Kontrola tlakutěsnosti	m	18 980,000		0,000		0,00		0,00
29	3314010029R	Spojka rovná s pancířem a zářezovými moduly do 80 drátů	ks	10,000		0,000		0,00		0,00
30	3314010030R	Spojka dělicí s pancířem a zářezovými moduly do 80drátů	ks	2,000		0,000		0,00		0,00
31	3314010031R	Montáž montážního rámu LSA-PLUS	ks	5,000		0,000		0,00		0,00
32	3314010032R	Montáž nosné konstrukce pro LSA pásy	ks	5,000		0,000		0,00		0,00
33	3314010033R	Montáž rozpojovací svorkovnice LSA-PLUS 2/10,vč. bleskojistik	ks	28,000		0,000		0,00		0,00
34	3314010034R	Označení kabelového vedení, osazení kabelového označníku	ks	16,000		0,000		0,00		0,00
35	3314010035R	Uzemnění kabelu na stávající uzemnění v budově	ks	2,000		0,000		0,00		0,00
36	3314010036R	Vyrovnání kapacitních nerovnováh	pár	40,000		0,000		0,00		0,00
37	3314010037R	Stejnosem. měření na sděl.kabelu	pár	80,000		0,000		0,00		0,00
38	3314010038R	Montáž venkovního telefonního objektu do přístrojové skříně pro přejezdy	ks	2,000		0,000		0,00		0,00
39	3314010039R	Vyhotovení knihy plánů - 1ks	km	9,200		0,000		0,00		0,00
40	3314010040R	Dozor správce zařízení	hod	24,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za M22	MONTÁŽ ZABEZPEČOVACÍ A SDĚLOVACÍ TECHNIKY				0,000		0,00		0,00
Díl:	M46	ZEMNÍ PRÁCE PŘI MONTÁŽÍCH								
41	3314010040R	Kabelová trasa 50/90,zem.tř.4, bez žlabu	m	2 547,000		0,000		0,00		0,00
42		Kabelová trasa 50/100,zem.tř.4, bez žlabu	m	4 524,000		0,000		0,00		0,00
43	3314010041R	Jáma pro kabelovou spojku, zem.tř.4	ks	12,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice

Název PS,SO : Louky nad Olší-Karviná, traťový kabel

Datum zpracování : 1.6.2015

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

34121

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 33-14-01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
44	3314010043R	Protlak řízený fi 160	m	680,000		0,000		0,00		0,00
45	3314010044R	Chránička korugovaná fi 160 vč. Pokládky	m	120,000		0,000		0,00		0,00
46	3314010045R	Naložení a přeprava výkopku do 10km	m3	90,000		0,000		0,00		0,00
47	3314010046R	Křížení se stáv. sítí	ks	25,000		0,000		0,00		0,00
48	45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	20,400		0,000		0,00		0,00
49	466921	DLAŽBY VEGETAČNÍ Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA SUCHO	M2	136,000		0,000		0,00		0,00
50	3314010047	Poplatky za uložení zeminy na skládky	t	144,000		0,000				0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice

Název PS,SO : Louky nad Olší-Karviná, traťový kabel

Datum zpracování : 1.6.2015

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

34121

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 33-14-01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S	Celkem za M46	ZEMNÍ PRÁCE PŘI MONTÁŽÍCH				0,000		0,00		0,00