

FORMULÁŘ 5

Název stavby :

Název PS,SO :

Datum zpracování :
Zpracoval, firma :

Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice

Č. Těšín - Dětmarovice, úsek Č. Těšín - Karviná, diagnostický optický kabel

10.2.2015
Martin Štrof, MCO - Olomouc

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

828 89

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 50-14-01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 1		Zemní práce:								
1	701AACR	Vytyčení trasy kabelového vedení v obvodu železniční stanice	KM	8,865		0,000		0,00		0,00
2	786286	Průraz zdívem v cihlové zdi o tloušťce větší než 45 cm	KUS	4,000		0,000		0,00		0,00
3	642252R	Zazdění prostupu zdí, utěsnění kabelového prostupu	KUS	4,000		0,000		0,00		0,00
4	13131	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 4	M3	20,000		0,000		0,00		0,00
5	17511	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ ZEMINOU SE ZHUT	M3	20,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 1	Zemní práce				0,000		0,00		0,00
Díl: 2		Montáže								
6	642171	ÚLOŽNÁ VEDENÍ ULOŽENÍ KABELU-DODÁVKA OPTICKÉHO KABELU PRO ZAFOUKNUTÍ	KMVLÁKNO	684,720		0,000		0,00		0,00
7	642200R	Kabelový betonový označník; ball marker	KUS	9,000		0,000		0,00		0,00
8	642189R	ÚLOŽNÁ VEDENÍ ULOŽENÍ ZEMNÍ PLASTOVÉ KABELOVÉ KOMORY	KUS	9,000		0,000		0,00		0,00
9	642230	ÚLOŽNÁ VEDENÍ PRÁCE NA OPTOTRUBKÁCH ZAFOUKNUTÍ JEDNOHO KABELU	M	9 705,000		0,000		0,00		0,00
10	642252	úložná vedení práce na optotrubkách utěsnění optotrubky proti vodě obsazené kabelem	KUS	22,000		0,000		0,00		0,00
11	642320	úložná vedení konstrukce pro rezervu optokabelu vnitřní ...	KUS	4,000		0,000		0,00		0,00
12	642310	úložná vedení konstrukce pro rezervu optokabelu vnější ...	KUS	9,000		0,000		0,00		0,00
13	642404R	Vnitřní vedení, trubka vrapovaná nehořlavá na povrchu HFXP	M	120,000		0,000		0,00		0,00
14	642415	úložná vedení kabelové soubory ukončení kabelů optický rozvaděč	KUS	4,000		0,000		0,00		0,00
15	642427	úložná vedení kabelové soubory spojování kabelů spojka optická rovná včetně výstroje	KUS	3,000		0,000		0,00		0,00
16	642434	úložná vedení kabelové soubory spojování prvků svařování optických vláken	VLÁKNO	432,000		0,000		0,00		0,00
17	642560	úložná vedení měření a zkoušení měření optických kabelů ...	VLÁKNO	108,000		0,000		0,00		0,00
18	643452R	vnitřní vedení, rozvody ukončující rozvodné prvky optický rozvaděč panelový plně osazený 144vl. včetně organizéru, držáku bufferůa kazet pro uložení svarů vč. držáku svarů a krimpl. ochrany	KUS	2,000		0,000				0,00
19	643457R	vnitřní vedení, rozvody ukončující rozvodné prvky optický rozvaděč pro 36 konektorů 2U 19" vystrojený včetně kabelového organizéru 1U, držáku bufferůa kazet pro uložení svarů vč. držáku svarů a krimpl. ochrany	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
20	643454	vnitřní vedení, rozvody ukončující rozvodné prvky optický rozvaděč konektor včetně pigtailu E2000/APC	KUS	216,000		0,000		0,00		0,00
21	643158	vnitřní vedení, rozvody uložení kabelu optický do trubky vrapované nehořlavé	M	120,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

Název stavby :

Název PS,SO :

Datum zpracování :
Zpracoval, firma :

Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice

Č. Těšín - Dětmarovice, úsek Č. Těšín - Karviná, diagnostický optický kabel

10.2.2015
Martin Štrof, MCO - Olomouc

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

828 89

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 50-14-01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	643131R	vnitřní vedení, rozvody uložení kabelu návěstní, silový volně	M	40,000		0,000		0,00		0,00
23	643473R	Vnitřní vedení, rozvody, ukončení kabelu silového	KABELKONEC	8,000		0,000		0,00		0,00
24	643253R	vnitřní vedení, rozvody dodávka kabelu či vodiče silového CYA 16	KMŽILA	0,020		0,000		0,00		0,00
25	643256R	vnitřní vedení, rozvody dodávka kabelu či vodiče silového CYKY 3x2,5	KMŽILA	0,060		0,000		0,00		0,00
26	643351R	vnitřní vedení, rozvody rozvody skříní volně stojící včetně polic, panelu zásuvek a výstroje	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
27	643490R	Vnitřní vedení, uzemnění na uzemňovací sběrnici, vybudování uzemňovací sběrnice	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
28	705025R	Zaměř. skut. stavu podzem. vedení - Intravilan nebo žst.	KM	8,865		0,000		0,00		0,00
29	705030R	Kabelová kniha plánů	KUS	4,000		0,000		0,00		0,00
30	747CAAR	Provedení prohlídky a zkoušky právníckou osobou, vydání průkazu způsobilosti (pro funkční celek, provizorní stav)	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 2	Montáže				0,000		0,00		0,00
Díl:	O990	Poplatky za skládky								
31	170504R	čistá výkopová zemina-odkop včetně naložení, dopravy na skládku a skládkovného	T	16,200		0,000		0,00		0,00
32	170102R	stavební a demoliční suť včetně naložení, dopravy na skládku a skládkovného	T	0,050		0,000		0,00		0,00
33	170411R	zbytky kabelů a vodičů včetně naložení, dopravy na skládku a skládkovného	T	0,100		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za O990	Poplatky za skládky				0,000		0,00		0,00