

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice**

Název PS,SO : **Český Těšín - Louky nad Olší, zapojení TK do provozu**

Datum zpracování : 14.8.2012

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **PS 31-14-02**

Datum aktualizace : 1.6.2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: M22		MONTÁŽ ZABEZPEČOVACÍ A SDĚLOVACÍ TECHNIKY								
1 SUDOP		Translátor 600/600 - 4kV	ks	6,00		0,000		0,00		0,00
2 SUDOP		Translátor 3600/1900 - 4kV	ks	2,00		0,000		0,00		0,00
3 SUDOP		Telefonní přístroj MB - stolní provedení vč. baterie	ks	2,00		0,000		0,00		0,00
4 SUDOP		Polička pro telefonní přístroj MB	ks	2,00		0,000		0,00		0,00
5 SUDOP		Kabel SYKFY 2x2x0,5	m	20,00		0,000		0,00		0,00
6 SUDOP		Kabel SYKFY 20x2x0,5	m	15,00		0,000		0,00		0,00
7 SUDOP		Pásek LSA 10/2 propojovací	ks	4,00		0,000		0,00		0,00
8 SUDOP		Montáž translátoru vč. rozvodů a ukončení kabelů	ks	8,00		0,000		0,00		0,00
9 SUDOP		Montáž MB telefonu vč. rozvodů, zásuvky a políčky	ks	2,00		0,000		0,00		0,00
10 SUDOP		Montáž kabelu SYKFY 2x2	m	20,00		0,000		0,00		0,00
11 SUDOP		Montáž kabelu SYKFY 20x2	m	15,00		0,000		0,00		0,00
12 SUDOP		Montáž LSA vč.nosné konstrukce	ks	4,00		0,000		0,00		0,00
13 SUDOP		Instalační lišta 20/20 vč. montáže, hmoždinek, značení vedení	m	5,00		0,000		0,00		0,00
14 SUDOP		Dozor správce zařízení	hod	4,00		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za M22	MONTÁŽ ZABEZPEČOVACÍ A SDĚLOVACÍ TECHNIKY				0,000		0,00		0,00