

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
Název PS,SO :
Datum zpracování :

Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice
Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, informační zařízení
14.8.2012

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 31-14-05

Datum aktualizace : 1.6.2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 021		Sdělovací zařízení								
1	SUDOP BRNO	Řídící stanice informačního zařízení vč. základního SW a příslušenství, montáž řídící stanice (montáž, připojení, napájení, uzemnění, zprovoznění, funkční zkoušky, závěrečné měření, revize)	ks	1,00		0,000		0,00		0,00
2	SUDOP BRNO	SW pro inf. zařízení a automatické hlášení, včetně instalace a zprovoznění	ks	1,00		0,000		0,00		0,00
3	SUDOP BRNO	SW modul Graficko-technologické nadstavby včetně instalace a zprovoznění	ks	1,00				0,00		0,00
4	SUDOP BRNO	SW modul pro komunikaci s hlásičem pro nevidomé včetně instalace a zprovoznění	ks	2,00				0,00		0,00
5	SUDOP BRNO	Úprava SW a HW v nadřazené řídící jednotce	případ	1,00		0,000		0,00		0,00
6	SUDOP BRNO	Nástupištní panel LCD oboustranný s hodinami, montáž panelu včetně konstrukce, ochraně proti ptákům, napojení na rozvody a napájení, oživení	ks	2,00		0,000		0,00		0,00
7	SUDOP BRNO	Nástupištní panel LCD oboustranný bez hodin, montáž panelu včetně konstrukce, ochraně proti ptákům, napojení na rozvody a napájení, oživení	ks	2,00		0,000		0,00		0,00
8	SUDOP BRNO	Vybavené obslužné pracoviště (LCD monitor + mikro PC, klávesnice, myš, příposlech, police, úprava nábytku) včetně zapojení a oživení	ks	1,00		0,000		0,00		0,00
9	SUDOP BRNO	Audio systém pro nevidomé, včetně vybavení, hlásiče a montáže	ks	2,00		0,000		0,00		0,00
10	SUDOP BRNO	UPS, zálohování řídícího počítače na 15 min. vč. montáže a zapojení	ks	1,00		0,000		0,00		0,00
11	SUDOP BRNO	Podchodový panel LCD dvouřádkový jednostranný, montáž panelu včetně konstrukce, s LCD podsvětlením, napojení na rozvody a napájení, oživení	ks	4,00		0,000		0,00		0,00
12	SUDOP BRNO	Nosná konstrukce pro inf. panel včetně přístřešku pro dva panely, základů, inst. krabice APO 71, prostupu kabelů, uzemnění, montáž a realizace,povrch. úpravy, úprava okolí	ks	2,00		0,000		0,00		0,00
13	SUDOP BRNO	Distributor, převodníky, adaptéry, montáž (připojení, napájení, uzemnění, zprovoznění, funkční zkoušky, závěrečné měření, revize)	ks	1,00		0,000		0,00		0,00
14	SUDOP BRNO	Krabice rozvodná venkovní, včetně vybavení a montáže	ks	6,00		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 021	Sdělovací zařízení				0,000		0,00		0,00
Díl: M22		Montáž zabezpečovací a sdělovací techniky								
15	SUDOP BRNO	Kabel FTPz 4x2x0,5 vč. pokládky a montáže do žlabů, trubek a lišt	m	205,00		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
Název PS,SO :
Datum zpracování :

Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice
Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, informační zařízení
14.8.2012

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 31-14-05

Datum aktualizace : 1.6.2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	SUDOP BRNO	Prodlužovací datové kabely k napojení obsl. pracoviště vč. montáže do žlabů, trubek a lišt	m	25,00		0,000		0,00		0,00
17	SUDOP BRNO	Drobná kabeláž pro připojení IZ (SEKU2x0,8, FTP 4x2x0,5, ranžíry,CYA)	m	35,00		0,000		0,00		0,00
18	SUDOP BRNO	Vodič CYKY 3Jx2,5 vč. pokládky a montáže do žlabů, trubek a lišt	m	205,00		0,000		0,00		0,00
19	SUDOP BRNO	Vodič CYKY 3Jx1,5 vč. pokládky a montáže do žlabů, trubek a lišt	m	8,00		0,000		0,00		0,00
20	SUDOP BRNO	Instalační lišta 25/25 či trubka HFX vč. montáže, hmoždinek, značení vedení	m	50,00		0,000		0,00		0,00
21	SUDOP BRNO	Krabice instalační pro panel. rozvod vč montáže	ks	2,00		0,000		0,00		0,00
22	SUDOP BRNO	Krabice rozvodná venkovní, včetně vybavení a montáže	ks	2,00		0,000		0,00		0,00
23	SUDOP BRNO	Stejnosem. měření na m.sděl.kabelu	pár	20,00		0,000		0,00		0,00
24	SUDOP BRNO	Ukončení vodiče do 50mm2	ks	85,00		0,000		0,00		0,00
25	SUDOP BRNO	Funkční zkoušky zařízení, závěrečné měření, revize, zaškolení obsluhy	případ	1,00		0,000		0,00		0,00
26	SUDOP BRNO	Vyhotovení knihy plánů - 1ks	km	0,10		0,000		0,00		0,00
27	SUDOP BRNO	Dozor správce zařízení	hod	10,00		0,000		0,00		0,00
28	SUDOP BRNO	Zhotovení realizační dokumentace	ks	1,00		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za M22	Montáž zabezpečovací a sdělovací techniky				0,000		0,00		0,00
Díl:	M46	Zemní práce při montážích								
29	SUDOP BRNO	Zahloubení jámy pro základ nosné konstrukce IZ	m3	4,00		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za M46	Zemní práce při montážích				0,000		0,00		0,00
Díl:	089	Poplatky za skládky, ostatní								
30	170411-O	Zbytky kabelů, vodičů	t	0,01		0,000		0,00		0,00
31	150102-O	Obaly plastové	t	0,01		0,000		0,00		0,00
32	150101-O	Obaly papírové	t	0,01		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 089	Poplatky za skládky, ostatní				0,000		0,00		0,00