



FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Optimalizace tratí Český Těšín - Dětmarovice

Název PS,SO : Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, SpS - technologie - stejnosměrná část 3kV DC

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

812 24

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 31-09-01

Datum zpracování : 21.1.2013

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32	741FAM	Svorka zkušební, spojovací, odbočná a upevňovací	kus	152,000		0,000		0,00		0,00
33	741CCM	Dokončovací práce v kobce vn do 35kV	kus	9,000		0,000		0,00		0,00
34	748AAE	Osobní ochranné prostředky a pracovní pomůcky pro spínací stanici	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
35	748ADI	Dielektrický koberec šíře 1300 mm	m	16,000		0,000		0,00		0,00
36	748BBD-RNX01	Kompletní pismomalářské práce - písmena a číslice v SpS	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
				0,000		0,000		0,00		0,00
37	747BAC	Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN přes 500 do 1000 tis. Kč	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
38	747BAD	Příplatek k celkové prohlídce, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem IN přes 1000 tis. Kč, za každých dalších i započatých 500 tis. Kč	kus	25,000		0,000		0,00		0,00
39	747CAA	Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu způsobilosti	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
40	747EAA	Zkoušky vodičů a kabelů - silových do 1kV, průřezu žíly do 5x25 mm2	kus	21,000		0,000		0,00		0,00
41	747EBA	Zkoušky vodičů a kabelů - ovládacích, od 5 do 12 žil	kus	60,000		0,000		0,00		0,00
42	747ECA	Zkoušky kabelů vn zvýšeným napětím do 35kV	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
43	747ECB	Provoz měřicího vozu po dobu zkoušek vn kabelů	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
44	747FAA-RNX01	Měření EMC a EMI dle ČSN EN 50 121 pro SpS	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
45	747FBA	Měření krokového a dotykového napětí v areálu el. stanice	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
46	747GAA	Dokončovací montážní práce na elektrickém zařízení	hod	80,000		0,000		0,00		0,00
47	747GAC	Zkušební provoz	hod	80,000		0,000		0,00		0,00
48	747GAD	Zaškolení obsluhy	hod	8,000		0,000		0,00		0,00
49	747GAE	Manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem	hod	80,000		0,000		0,00		0,00
50	746EBO-RNX04	Kompletní nakládka a odvoz demontovaného zařízení na místo určené pro likvidaci zařízení (do 60 km)	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za m74	Sílnoproudé rozvody, zařízení a trakční vedení		0,000		0,000		0,00		0,00
Díl:	990	Poplatky za skládky								
51	015812	17 01 03 - Tašky a keramické výrobky	t	2,00		0,000		0,00		0,00
52	015849	17 04 11 - Kabely neuvedené pod 17 04 10	t	0,500		0,000		0,00		0,00
53	015725	16 02 14 - Vyřazená zařízení neuvedená pod číslы 16 02 09 až 16 02 13	t	4,000		0,000		0,00		0,00
54	015893	17 09 04 - Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod číslы 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	t	2,500		0,000		0,00		0,00
55	015860	17 06 01 N Izolační materiál s obsahem azbestu	t	3,500		0,000		0,00		0,00
				0,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 990	Poplatky za skládky				0,000		0,00		0,00