

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice

Název PS,SO : Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, SpS - technologie - systém kontroly a řízení

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

812 24

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 31-09-03

Datum zpracování : 21.1.2013

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	m74	Silnoproudé rozvody, zařízení a trakční vedení								
1	746EBO-RNX03	Kompletní demontáž systému kontroly a řízení, řídicího systému, související kabeláže, úložného materiálu, uzemnění, ocelových konstrukcí, lávek, roštů, protipožárních ucpávek, izolační desek v SpS Louky n/O	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
2	747CBB	Vydání příkazu "B" - složité pracoviště	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
3	745ZAA	Vypnutí zařízení a zajištění staveniště	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
4	746IAA-RNX01	Skříň SICAM, včetně sw, konfigurace, parametrizace, nastavení, uvedení do provozu a odzkoušení	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
5	746IAA-RNX02	Switch eth/dv.opt.kruh X2 (PROFINET)	ks	10,000		0,000		0,00		0,00
6	746IAA-RNX03	Oddělovací moduly napájení NZ2 24/24V	ks	10,000		0,000		0,00		0,00
7	746EBD-RNX01	Kompletní dodávka, parametrizace, konfigurace, komunikace a uvedení do provozu všech PLC SKŘ SpS	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
8	741FAI	Ochranné pospojování volně nebo pod omítkou, vodič Cu 2,5-16mm2	m	5,000		0,000		0,00		0,00
9	742GBA	1-YY do 1 x 35 mm2, kabel s plastovou izolací	m	20,000		0,000		0,00		0,00
10	742GHA	1-CYKFY do 3 x 2,5 mm2, kabel silový izolace plastová, stíněný	m	60,000		0,000		0,00		0,00
11	742GHD	1-CYKFY 12 x 1 - 2,5 mm2, kabel silový izolace plastová, stíněný	m	120,000		0,000		0,00		0,00
12	742GHG	1-CYKFY 2/3 x 4 - 6 mm2, kabel silový izolace plastová, stíněný	m	35,000		0,000		0,00		0,00
13	742GHC	1-CYKFY 7 x 1 - 2,5 mm2, kabel silový izolace plastová, stíněný	m	15,000		0,000		0,00		0,00
14	742LBB	SYKFY 5x2x0,5, kabel sdělovací izolace PVC	m	15,000		0,000		0,00		0,00
15	742LBI	Kabel sdělovací LAN UTP/FTP ukončený konektory RJ45	m	10,000		0,000		0,00		0,00
16	742LAC	Optický kabel SINGLEMODE DUPLEX - sklo	m	136,000		0,000		0,00		0,00
17	742GHC-RNX01	Koaxiální kabel 50W	m	20,000		0,000		0,00		0,00
18	742JAA	Ukončení 1 - žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji/ přípojnici do 240 mm2	kus	40,000		0,000		0,00		0,00
19	742JAC	Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji do 2,5 mm2	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
20	742JAD	Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, 4 - 25 mm2	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
21	742JAH	Ukončení 7 - 12-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji do 4 mm2	kus	26,000		0,000		0,00		0,00
22	742LAD-RNX01	Konektory koaxiální kabel	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
23	742LAD	Konektory na optický kabel	kus	44,000		0,000		0,00		0,00
24	742KAC	Označovací štítek na kabel	kus	80,000		0,000		0,00		0,00
25	742LAE	Ochranná trubka optického kabelu HDPE světlost 10-40mm	m	136,000		0,000		0,00		0,00
26	744JDC	Modulární svodič přepětí pro sdělovací vedení 2páry nebo duplexní linka (RS232, RS422, RS485, Ethernet apod.)	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
27	746IAA-RNX04	Modul zeleného trvalého světla 24V	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
28	746IAA-RNX05	Modul žlutého bleskového světla 24V	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
29	746IAA-RNX06	Modul červeného bleskového světla 24V	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
30	746IAA-RNX07	Modul modrého bleskového světla 24V	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
31	746IAA-RNX08	Žárovky patice BA 15d, 5W	ks	4,000		0,000		0,00		0,00
32	746IAA-RNX09	Modul akustického bzučáku 24V	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
33	746IAA-RNX10	Přípojný prvek vč.víčka pro mon.do úhlu	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
34	746IAA-RNX11	Konzola pro montáž na stěnu	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
35	746IAA-RNX12	Montáž signalizačního sloupku	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
36	746IAA-RNX13	Nástěnná skříňka pro přepínač	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
37	746IAA-RNX14	Dvoupolohový přepínač	ks	1,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Optimalizace tratí Český Těšín - Dětmarovice

Název PS,SO : Český Těšín - Louky nad Olší, Odb. Chotěbuz, SpS - technologie - systém kontroly a řízení

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

812 24

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 31-09-03

Datum zpracování : 21.1.2013

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
38	746IAA-RNX15	Montáž přepínače Dálkově - Ústředně	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
				0,000		0,000		0,00		0,00
39	747BAC	Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN přes 500 do 1000 tis. Kč	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
40	747BAD	Příplatek k celkové prohlídce, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem IN přes 1000 tis. Kč, za každých dalších i započatých 500 tis. Kč	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
41	747CAA	Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu způsobilosti	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
42	747EAB	Zkoušky vodičů a kabelů - silových do 1kV, průřezu žily od 4x35 do 120 mm2	kus	20,000		0,000		0,00		0,00
43	747EAA	Zkoušky vodičů a kabelů - silových do 1kV, průřezu žily do 5x25 mm2	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
44	747EBA	Zkoušky vodičů a kabelů - ovládacích, od 5 do 12 žil	kus	17,000		0,000		0,00		0,00
				0,000		0,000		0,00		0,00
45	747GAA	Dokončovací montážní práce na elektrickém zařízení	hod	80,000		0,000		0,00		0,00
46	747GAC	Zkušební provoz	hod	80,000		0,000		0,00		0,00
47	747GAD	Zaškolení obsluhy	hod	8,000		0,000		0,00		0,00
48	747GAE	Manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem	hod	80,000		0,000		0,00		0,00
49	746EBO-RNX04	Kompletní nakládka a odvoz demontovaného zařízení na místo určené pro likvidaci zařízení (do 60 km)	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
				0,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za m74	Silnoproudé rozvody, zařízení a trakční vedení		0,000		0,000		0,00		0,00
Díl:	990	Poplatky za skládky								
50	015849	17 04 11 - Kabely neuvedené pod 17 04 10	t	0,100		0,000		0,00		0,00
51	015725	16 02 14 - Vyřazená zařízení neuvedená pod číslý 16 02 09 až 16 02 13	t	1,200		0,000		0,00		0,00
52	015893	17 09 04 - Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod číslý 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	t	0,050		0,000		0,00		0,00
53	015860	17 06 01 N Izolační materiál s obsahem azbestu	t	0,250		0,000		0,00		0,00
				0,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 990	Poplatky za skládky				0,000		0,00		0,00