

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Název stavby :

"Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice"

Název PS,SO :

**Žst. Dětmorovice, měnárna Dětmorovice, transformátor 22/0,4kV
pro napájení EOv**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

Datum zpracování :

31.10.2012

Číslo stavby

Číslo PS,SO **PS 36-13-02**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 1	21M	DODÁVKY								
	745xxR	Transformátor třífázový vzduchem chlazený 250kVA, 22/0,4kV, v krytí IP 33 dle TOS 1	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 21M	DODÁVKY				0,000		0,00		0,00
Díl: 2	741	ELEKTROMONTÁŽE								
3	741FAA	Uzemňovací vodič na povrchu FeZn do 120mm2 pevně vč. nátěru	m	5,000		0,000		0,00		0,00
4	741FAL	Podpěra vedení PV 42 pro FeZn 30x4 mm	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
5	741FAM	Svorka zkušební, spojovací, odbočná a upevňovací	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
6	742GEA	CYKY do 3 x 2,5 mm2, kabel silový izolace plastová	m	30,000		0,000		0,00		0,00
7	742IBD	1-AYKY 4/5 x 120 - 150 (+70) mm2, kabel silový izolace plastová	m	30,000		0,000		0,00		0,00
8	742JAC	Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji do 2,5 mm2	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
9	742JAF	Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, 95 - 150 mm2	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
10	742KAF	Zatažení kabelu do chráničky - kabel do 4kg/m	m	10,000		0,000		0,00		0,00
11	744CED	Kompaktní jistič 630A (do 65kA) - spínací blok vč.připojovací sady	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
12	744CFF	Nadproudová spoušť pro jistič do 630A	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
13	744KAI	Silová svornice nn vč.upevnění a štítku pro Cu/Al vodiče 10 - 300mm2	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
14	745CDE	Pojistková patrona vn 7,2 - 25kV	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
15	744ZCB	Demontáž jističe nebo vypínače z rozvaděče nn	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
	745ZBC	Demontáž třífázového transformátoru vn/nn do 160kVA	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 741	ELEKTROMONTÁŽE				0,000		0,00		0,00
Díl: 747		ZKOUŠKY, REVIZE A HZS								

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :

"Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice"

Název PS,SO :

**Žst. Dětmorovice, měnárna Dětmorovice, transformátor 22/0,4kV
pro napájení EOv**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

Datum zpracování :

31.10.2012

Číslo stavby

Číslo PS,SO **PS 36-13-02**

Datum aktualizace :

Cena za objekt [Kč]

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	747AAA	Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení - kontrola rozvaděčů nn, silových - 1 pole	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
17	747ABB	Zkoušky a prohlídky elektrických přístrojů - uvedení do provozu transformátoru olejového vn/nn do 1000kVA	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
18	747BAB	Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN přes 100 do 500 tis. Kč	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
19	747CAA	Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu způsobilosti (pro funkční celek, provizorní stav)	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
20	747CBA	Vydání příkazu "B" - jednoduché pracoviště	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
21	747FAA	Měření EMC a EMI dle ČSN EN 50 121 v rozsahu distrib.TS, malé TNS ČD	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
22	747GAA	Dokončovací montážní práce na elektrickém zařízení	hod	15,000		0,000		0,00		0,00
23	747GAE	Manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem	hod	5,000		0,000		0,00		0,00
24	748BBB	Pismomalářské práce - písmena a číslice výšky 50 - 100 mm	kus	5,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 747	ZKOUŠKY, REVIZE A HZS				0,000		0,00		0,00
Díl:	701	Zemní práce								
25	701BAA	Výkop jámy pro stožár či jiné zařízení - ruční nebo strojní výkop, zemina do tř. 4	m3	2,000		0,000		0,00		0,00
26	701BBA	Betonový základ do rostlé zeminy bez bednění pro stožár / věž	m3	1,000		0,000		0,00		0,00
27	701xxR	Armování betonového základu	kg	50,000		0,000		0,00		0,00
28	701BBD	Rozbourání betonové základu vč. konečné povrchové úpravy	m3	0,500		0,000		0,00		0,00
29	701BCA	Zához jámy - zemina do tř. 4	m3	1,000		0,000		0,00		0,00
30	701CEA	Zřízení příložného pažení do hloubky 4m a šíře 2m	m	2,000		0,000		0,00		0,00
31	701FAA	Zřízení a odstranění provizorní lávky	m	1,000		0,000		0,00		0,00
32	701FAB	Provizorní zajištění kabelu	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
s	Celkem za 701	Zemní práce				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Název stavby :

"Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice"

Název PS,SO :

**Žst. Dětmorovice, měnárna Dětmorovice, transformátor 22/0,4kV
pro napájení EO**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

Datum zpracování :

31.10.2012

Číslo stavby

Číslo PS,SO **PS 36-13-02**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	702	ODVOZ ODPADU								
33	702AA0	Odvoz zeminy a štěrku na skládku	t	1,000		0,000		0,00		0,00
34	702AC0	Odvoz betonové a stavební sutě na skládku - do vzdálenosti 20km	t	1,000		0,000		0,00		0,00
35	702AD0	Odvoz betonové a stavební sutě na skládku - za každých dalších 5 km	t	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 702	ODVOZ ODPADU				0,000		0,00		0,00
Díl:	990	POPLATKY ZA SKLÁDKY								
36	170504-O	Výkopová zemina-odkop	t	1,000		0,000		0,00		0,00
37	170101-O	Betón z demolic objektů, základů TV	t	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 990	POPLATKY ZA SKLÁDKY				0,000		0,00		0,00